

UAB "Stogų panorama" į/k 301232798, Laisvės g. 82, Mažeikiai, info@stogupanorama.lt, tel.: +37068291925

Daugiabučio namo DRAUGYSTĖS G. 17, MARIJAMPOLĖ,
atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

2022.11.07



Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliutis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Kęstutis Keliutis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:
Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 8-343-90064,
administracija@marijampole.lt
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas:
UAB "Marijampolės butų ūkis", Kauno g. 13B, Marijampolė, 8-343-20206, info@marijampolesbustas.lt
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Suderinta:

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Suderinta: Aplinkos projektų valdymo agentūra

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemonės, kurios leistų atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie leidžia palyginti skirtingų įdiegiamų priemonių energinį bei ekonominį naudingumą. Įgyvendinus projektą pagal paketą A, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti.

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas kestitis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Kainų parinkimui remtasi pagal 2022 m. balandžio mėn. rangos darbų technines specifikacijas ir įkainius, skelbiamais VŠĮ CPO LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus:

- Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,
- Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas;
- Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- Įvairių gamintojų rekomendacijos;
- Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

Kasmetinė	Nr. 906; 2022.05.26
Eskiziniai planai	Nr. 221028-1; 2022.10.28
Vizualinė	Nr. 221028-2; 2022.10.28
NML	Nr. 221028-3; 2022.10.28

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1.1 Namų konstrukcija (pagal sienų medžiagas)	plytų mūras
1.2 Aukštų skaičius	5
1.3 Statybos metai	1966
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.	-
1.5 Priskirto žemės sklypo plotas	- m ²
1.6 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)	0,875 tūkst. Eur

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1	Bendrieji rodikliai			
2.1.1	butų skaičius	vnt.	179	
2.1.2	butų naudingasis plotas	m ²	4654,45	
2.1.3	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	2	
2.1.4	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m ²	82,4	
2.1.5	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m ²	4736,85	
2.2	Sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	4635,00	
2.2.2	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.2.3	cokolio plotas	m ²	709,00	Antžeminė dalis: 304,00
				Požeminė dalis: 405,00
2.2.4	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,46	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.3	Stogas (nurodyti konstrukciją)			
2.3.1	stogo dangos plotas	m ²	1573,00	Sutapdintas
2.3.2	stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.4	Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.1	langų skaičius, iš jų:	vnt.	429	
2.4.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	401	
2.4.2	langų plotas, iš jų:	m ²	1191,37	
2.4.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	1091,29	
2.4.3	balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	vnt.	156	
2.4.3.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	139	
2.4.4	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	229,35	
2.4.4.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	229,35	
2.5	Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:			
2.5.1	langų skaičius, iš jų	vnt.	62	
2.5.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	62	
2.5.2	langų plotas, iš jų:	m ²	85,32	
2.5.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	85,32	
2.5.3	lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius	vnt.	10	keičiamos durys: įėjimo - 4 vnt., rūsio - 1 vnt., tambūro - 4 vnt.
2.5.4	lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas	m ²	35,99	keičiamos durys 33,81 m ²

2.6	Rūsys			
2.6.1	rūsio perdangos plotas	m ²	24	
2.6.2	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas *	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1	išorinės sienos	3	Sienų konstrukcija - plytos. Fasadas nešiltintas, didesnių defektų nepastebėta.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.221028-2. 2022.10.28 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.2	pamatai	3	Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista kritulių. Atskilęs tinkas, ties nuogrindomis matyti įrimo (trupėjimo) požymių. Neteisingai suformuotas nuogrindų nuolydis, todėl vanduo kaupiasi ties cokoliu ir ardo jį.	
3.3	nuogrinda	3	Nuogrinda išsikraipiusi, apaugusi žole, vietomis išnykusi.	
3.4	stogas	3	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas išorinis. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.	
3.5	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.	
3.6	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Dalis balkonų įstiklinti plastikiniais arba mediniais langais. Mediniai balkonų stiklinimo profiliai, seni, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Yra neįstiklintų balkonų. Balkonų perdangos plokštės vietomis aprtrupėjusios.	
3.7	rūsio perdanga	3	Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.	
3.8	bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	3	Įėjimo ir rūsio durys metalinės, nešiltintos. Tambūrų durys senos, medinės. Laiptinės langai PVC profilio.	
3.9	šildymo sistema	3	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Šilumos punktas netenkina tolygaus ir reikiamo šilumos kiekio į daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemą, neužtikrina stabilios karšto vandens sistemos veikimo. Magistraliniai vamzdynai seni, ant vamzdžių esanti armatūra neužtikrina normalaus veikimo, balansiniai ventiliai nesumontuoti.	
3.10	karšto vandens sistema	3	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti.	

3.11	vandentiekis	3	Vandentiekio vamzdynai seni.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.221028-2. 2022.10.28 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.12	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	3	Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs pralaidumas.	
3.13	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.	
3.14	bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	3	Elektros instaliacija neatnaujinta.	
3.15	bendrojo naudojimo laiptinės	3	Laiptinės būklė patenkinama.	

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas A (A energinio naudingumo klasė)

4.1 lentelė

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.**	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K) ir (ar) kiti rodikliai*			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.1	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas	Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo šilumos punkto demontavimas. 2. Naujo šilumos mazgo su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.		1 kompl.	26 418,26	26 418,26
5.1.3	Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas	Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas žemėnimasis, tikrinami parametrai.		~ 6 kW	7 025,52	1 170,92

5.1.4	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Reguluojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui; 4. Reguluojamosios armatūros priedų montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	76 vnt.	19 231,80	253,05
		Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	742 m	18 898,74	25,47
		Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	2433 m	59 170,56	24,32
		Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	~	499,2 kW	59 299,97	118,79
		Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	~	384 vnt.	49 328,64	128,46

5.1.4		Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 384 vnt.	44 736,00	116,50
5.1.5	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		~ 72 vnt.	18 219,60	253,05
		Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 1484 m	47 591,88	32,07
		Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 1044 m	42 903,18	
		Stovų keitimas san. mazguose Cirkuliacinių stovų keitimas		~ 522 m ~ 522 m	31 727,16 11 176,02	60,78 21,41

5.1.5		Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		~ 181 vnt.	13 873,65	76,65
5.1.6	Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		~ 181 kompl.	20 700,97	114,37
5.1.8	Individualių rekuperatorių įrengimas	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualų minirekuperatorių po 1 kompl. kiekvienam butui. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		~ 181 kompl.	110 410,00	610,00
5.1.11	Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprabetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrengimas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Atnaujinti išorinę lietaus nuvedimo sistemą. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.	$U \leq 0,14$ (W/m ² K)		251 623,37	
		Šiltinamas sutapdintas stogas		~ 1573,00 m ²	241 666,28	153,63
		Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas		~ 1573,00 m ²	9 957,09	6,33

5.1.12	Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<p>Įrengiamas tinkuojamas pastato fasadas. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos polistireninio putplasčiu. Balkonuose esančias išorės sienas šiltinti tinkuojamo fasado sistema. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	U < 0,15 (W/m2K)	~ 5051,00 m2	606 871,41	
		Apšiltinamas fasadas		~ 3638,00 m2	508 646,97	139,82
		Sienų balkonuose šiltinimas		~ 997,00 m2	98 224,44	98,52
5.1.13	Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	<p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	U < 0,16 (W/m2K)	~ 709,00 m2	98 416,32	
		Požeminė dalis		~ 304,00 m2	38 784,93	127,58
		Antžeminė dalis		~ 405,00 m2	59 631,39	147,24

5.1.14	Nuogrindos sutvarkymas	Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		~ 337,00 m	5 705,41	16,93
5.1.15	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Įstiklinti balkonų pagal vieningą projektą. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. 6. Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų atnaujinimas. Pakeisti ir apšiltinti balkonų atitvarų plokštes. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų blokų ir aptvaro plokščių demontavimas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų aptvaro plokščių įstatymas ir tvirtinimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Aptvaro plokščių šiltinimas ir apdaila; 6. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 7. Angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Balkonų aptvaro plokštės keitimas ir šiltinimas Balkonų stiklinimas PVC profiliais	1,1<u<1,3 (W/m2K)	~ 413,82 m2 ~ 624,00 m2	277 788,90 159 129,06 118 659,84	384,54 190,16
5.1.16	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų langus plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant metalinių inkarų sistemą. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Langų blokų keitimas naudojant metalinių inkarų sistemą; 2. Staktų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis; 3. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 4. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 5. Palangių įstatymas. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Laiptinės langai	U ≤ 1,0 (W/m2K)	~ 85,32 m2	20 640,61 20 640,61	241,92

5.1.17	Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Esamų durų keitimas, įstatant durys sienų šiltinamajame sluoksnyje. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Laiptinių įėjimo durys Rūšio durys Tambūro durys	U ≤ 1,4 (W/m ² K)	~ 33,81 m ² ~ 15,60 m ² ~ 3,65 m ² ~ 14,56 m ²	12 287,40 6 065,59 1 419,19 4 802,62	 388,82 388,82 329,85
5.1.19	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant metalinių inkarų sistemą. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Langų blokų keitimas naudojant metalinių inkarų sistemą; 2. Staktų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis; 3. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 4. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 5. Palangių įstatymas. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,0 (W/m ² K)	~ 1365,28 m ²	438 910,21	321,48
5.1.20	Rūšio perdangos šiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U < 0,36 (W/m ² K)	~ 24 m ²	583,68	24,32
5.1.22	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 8. Montažinių profilių tvirtinimas automatinėms jungiklių montavimui. 9. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 10. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 11. Elektros kabelių montavimas. 12. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 13. Varžų matavimas.		1 kompl.	31 211,89	

		Įvadiniai paskirstymo skydai	~	1 vnt.	1 259,50	1 259,50
		Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas	~	20 vnt.	8 691,60	434,58
		Butų apskaitos skydai	~	181 vnt.	20 856,63	115,23
		Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių keitimas ir rūšio apšvietimas	~	24 m2	404,16	16,84
	Iš viso (Eur be PVM)				2 281 847,98	
	PVM				479 188,08	
	Iš viso (Eur su PVM)				2 761 036,06	
5.2	kitos priemonės					
5.2.2	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti šaltojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.		1 kompl.	51 659,08	
		Magistralinis vamzdynas	~	742 m	24 337,60	32,80
		Stovai	~	522 m	27 321,48	52,34
5.2.3	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti buitinių nuotekų stovus, vamzdyną rūsyje ir išvadus iki pirmo šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas.		1 kompl.	39 707,42	
		Buitinių nuotekų stovai	~	524 m	33 792,76	64,49
		Buitinių nuotekų rūšio vamzdynai	~	87 m	4 313,46	49,58
		Išvadai	~	40 m	1 601,20	40,03
5.2.9	Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų išskirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą.		4 komp.	13 751,30	
		Laiptinių sienų plotas	~	443,00 m2	6 228,58	14,06
		Lubų plotas	~	216,00 m2	2 771,28	12,83
		Laiptų ir grindų plotas	~	216,00 m2	2 287,44	10,59
		Turėklų plotas	~	112,00 m2	2 464,00	22,00

	Iš viso (Eur be PVM)				105 117,80	
	PVM				22 074,74	
	Iš viso (Eur su PVM)				127 192,54	
	Iš viso (Eur be PVM)				2 386 965,78	
	PVM				501 262,82	
	Iš viso (Eur su PVM)				2 888 228,60	
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais				4,4	

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklą ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklą ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.

Priemonių paketas B (B energinio naudingumo klasė)

4.2 lentelė

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.**	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K)) ir (ar) kiti rodikliai*			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.1	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas	Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo šilumos punkto demontavimas. 2. Naujo šilumos mazgo su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.		1 kompl.	26 418,26	26 418,26
5.1.3	Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas	Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai.		~ 6 kW	7 025,52	1 170,92

5.1.4	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Reguluojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui; 4. Reguluojamosios armatūros priedų montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	76 vnt.	19 231,80	253,05
		Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	742 m	18 898,74	25,47
		Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	2433 m	59 170,56	24,32
		Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	~	499,2 kW	59 299,97	118,79
		Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	~	384 vnt.	49 328,64	128,46

5.1.4		Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 384 vnt.	44 736,00	116,50
5.1.5	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas		~ 72 vnt.	18 219,60	253,05
		Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 1484 m	47 591,88	32,07
		Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 1044 m	42 903,18	
		Stovų keitimas san. mazuose Cirkuliacinių stovų keitimas		~ 522 m ~ 522 m	31 727,16 11 176,02	60,78 21,41

5.1.5		Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		~ 181,00 vnt.	13 873,65	76,65
5.1.6	Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		~ 181 kompl.	20 700,97	114,37
5.1.8	Individualių rekuperatorių įrengimas	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualų minirekuperatorių po 1 kompl. kiekvienam butui. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		~ 181 kompl.	110 410,00	610,00
5.1.11	Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprabetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrengimas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Atnaujinti išorinę lietaus nuvedimo sistemą. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.	$U \leq 0,15$ (W/m ² K)	~ 1573,00 m ² ~ 1573,00 m	209 932,58 199 975,49 9 957,09	127,13 6,33
		Šiltinamas sutapdintas stogas Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas				

5.1.12	Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<p>Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos mineraline vata. Sienos balkonuose šiltinamos tinkuojamo fasado būdu. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> <p style="text-align: right;">Apšiltinamas fasadas Sienų balkonuose šiltinimas</p>	U < 0,18 (W/m ² K)	~	579 568,22	
				~ 3638,00 m ²	481 343,78	132,31
				~ 997,00 m ²	98 224,44	98,52
5.1.13	Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	<p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Antžeminės dalies apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> <p style="text-align: right;">Požeminė dalis Antžeminė dalis</p>	U<0,36 W/(m ² ·K)	~ 709,00 m ²	96 497,11	
				~ 304,00 m ²	31 749,76	104,44
				~ 405,00 m ²	64 747,35	159,87

5.1.14	Nuogrindos sutvarkymas	Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		~ 337,00 m	5 705,41	16,93
5.1.15	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą. Balkonai stiklinami per visą aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	1,1<u<1,3 (W/m2K)	~ 1045,20 m ²	198 755,23	
			Balkonų stiklinimas PVC profiliais	~ 1045,20 m ²	198 755,23	190,16
5.1.17	Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami durų pritraukikliai. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,4 (W/m2K)	~ 33,81 m ²	12 287,40	
			Įėjimo durys	~ 15,60 m ²	6 065,59	388,82
			Rūsio durys	~ 3,65 m ²	1 419,19	388,82
			Tambūro durys	~ 14,56 m ²	4 802,62	329,85
5.1.19	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,3 (W/m2K)	~ 104,37 m ²	25 249,19	241,92

5.1.22	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 8. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 9. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 10. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 11. Elektros kabelių montavimas. 12. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 13. Varžų matavimas.		1 kompl.	31 211,89	
		Įvadiniai paskirstymo skydai	1 vnt.	1 259,50	1 259,50	
		Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas	~ 20,00 vnt.	8 691,60	434,58	
		Butų apskaitos skydai	~ 181,00 vnt.	20 856,63	115,23	
		Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių keitimas ir rūšio apšvietimas	~ 24,00 m2	404,16	16,84	
Iš viso (Eur be PVM)					1 697 015,80	
PVM					356 373,32	
Iš viso (Eur su PVM)					2 053 389,12	
5.2	Kitos priemonės					
5.2.2	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti šaltojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.		1 kompl.	51 659,08	
		Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai	~ 742,00 m	24 337,60	32,80	
		Stovai	~ 522,00 m	27 321,48	52,34	
5.2.3	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti buitinių nuotekų stovus, vamzdyną rūsyje ir išvadus iki pirmo šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas.		1 kompl.	39 707,42	
		Buitinių nuotekų stovai	~ 524,00 m	33 792,76	64,49	
		Buitinių nuotekų rūšio vamzdynai	~ 87,00 m	4 313,46	49,58	
		Išvadai	~ 40,00 m	1 601,20	40,03	

5.2.9	Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą.		4 kompl.	13 751,30		
			Sienu plotas	~	443,00 m ²	6 228,58	14,06
			Lubų plotas	~	216,00 m ²	2 771,28	12,83
			Laiptų ir grindų plotas	~	216,00 m ²	2 287,44	10,59
			Turėklų plotas	~	112,00 m ²	2 464,00	22,00
Iš viso (Eur be PVM)					105 117,80		
PVM					22 074,74		
Iš viso (Eur su PVM)					127 192,54		
Iš viso (Eur be PVM)					1 802 133,60		
PVM					378 448,06		
Iš viso (Eur su PVM)					2 180 581,66		
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais				5,83		

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m \cdot 2K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas A

7.1 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	2 888 228,60	609,74
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2 761 036,06	582,88
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	144 411,43	30,49
8.3	Statybos techninė priežiūra	57 764,57	12,19
8.4	Projekto administravimas	34 962,69	7,38
Galutinė suma:		3 125 367,29	659,80
Rezervas 20 proc.		552 207,21	116,58
Galutinė suma su 20 proc. rezervu:		3 677 574,50	776,38

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darbų kainos.
2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 6,10 Eur/m² + PVM.

Priemonių paketas B

7.2 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	2 180 581,66	460,34
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2 053 389,12	433,49
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	109 029,08	23,02
8.3	Statybos techninė priežiūra	43 611,63	9,21
8.4	Projekto administravimas	29 231,10	6,17
Galutinė suma:		2 362 453,47	498,74
Rezervas 20 proc.		410 677,82	86,70
Galutinė suma su 20 proc. rezervu:		2 773 131,29	585,44

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darbų kainos.
2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 5,10 Eur/m² + PVM.

11. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas A

10.1 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	-	-	
11.1.2	Kreditai ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2 888 228,60	92,41	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	237 138,69	7,59	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	-	-	
	Iš viso:	3 125 367,29	100,00	
11.2	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	144 411,43	100,00	Numatoma projekto vykdymo trukmė mėn.
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	57 764,57	100,00	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas *	34 962,69	100,00	
11.2.4	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	828 310,82	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 20 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	96 720,69	20	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	11 047,31	-	
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema ir (ar) karšto vandens sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius	85 673,38	-	

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Priemonių paketas B

10.2 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	-	-	
11.1.2	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2 180 581,66	92,30	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	181 871,81	7,70	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	-	-	
	Iš viso:	2 362 453,47	100,00	
11.2	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	109 029,08	100	Numatoma projekto vykdymo trukmė mėn.
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	43 611,63	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*	29 231,10	100	
11.2.4	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	616 016,74	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 20 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	96 720,69	20	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	11 047,31	-	
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema ir (ar) karšto vandens sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius	85 673,38	-	

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A

11.1 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendras) plotas m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1		27,22	11064,29	3830,58	730,90	15625,77	4990,23	10635,54	1,63	paslaugų
12.2	1	25,35	10304,18	5878,94	680,69	16863,80	5421,84	11441,96	1,88	
12.3	2	25,59	10401,73	5878,94	687,14	16967,80	5454,52	11513,28	1,87	
12.4	3	25,50	10365,15	5878,94	684,72	16928,80	5442,26	11486,54	1,88	
12.5	4	24,76	10064,35	5878,94	664,85	16608,14	5341,49	11266,65	1,90	
12.6	6	37,50	15242,86	6719,16	1006,94	22968,96	7357,95	15611,01	1,73	
12.7	7	37,12	15088,40	6719,16	996,74	22804,29	7306,20	15498,09	1,74	
12.8	8	26,28	10682,20	5878,94	705,66	17266,80	5548,49	11718,31	1,86	
12.9	9	25,07	10190,36	5878,94	673,17	16742,47	5383,71	11358,76	1,89	
12.10	10	25,34	10300,11	5878,94	680,42	16859,47	5420,48	11438,99	1,88	
12.11	11	25,76	10470,83	5878,94	691,70	17041,47	5477,67	11563,80	1,87	
12.12	12	25,67	10434,25	5878,94	689,28	17002,47	5465,42	11537,05	1,87	
12.13	13	24,85	10100,94	5993,28	667,27	16761,49	5392,06	11369,43	1,91	
12.14	14	12,63	5133,80	1578,32	339,14	7051,25	2248,76	4802,49	1,58	
12.15	15	25,14	10218,82	5993,28	675,05	16887,15	5431,55	11455,60	1,90	
12.16	16	24,94	10137,52	5993,28	669,68	16800,49	5404,31	11396,18	1,90	
12.17	17	24,66	10023,71	5993,28	662,16	16679,16	5366,18	11312,98	1,91	
12.18	18	24,88	10113,13	5993,28	668,07	16774,49	5396,14	11378,35	1,91	
12.19	19	25,50	10365,15	5993,28	684,72	17043,15	5480,58	11562,57	1,89	
12.20	20	25,20	10243,20	5993,28	676,66	16913,15	5439,72	11473,43	1,90	

12.21	21	25,83	10499,28	5993,28	693,58	17186,15	5525,52	11660,63	1,88	
12.22	22	37,42	15210,35	6833,50	1004,79	23048,64	7385,36	15663,28	1,74	
12.23	24	25,67	10434,25	5993,28	689,28	17116,82	5503,73	11613,09	1,88	
12.24	25	25,94	10544,00	5993,28	696,53	17233,82	5540,50	11693,32	1,88	
12.25	26	25,84	10503,35	5993,28	693,85	17190,48	5526,88	11663,60	1,88	
12.26	27	25,78	10478,96	5993,28	692,24	17164,48	5518,71	11645,77	1,88	
12.27	28	25,42	10332,63	5993,28	682,57	17008,48	5469,68	11538,80	1,89	
12.28	29	29,65	12052,02	5993,28	796,15	18841,46	6045,73	12795,73	1,80	
12.29	30	25,71	10450,51	5993,28	690,36	17134,15	5509,17	11624,98	1,88	
12.30	31	39,09	15889,16	6833,50	1049,63	23772,30	7612,79	16159,51	1,72	
12.31	33	25,81	10491,16	5993,28	693,04	17177,48	5522,79	11654,69	1,88	
12.32	34	25,72	10454,57	5993,28	690,63	17138,48	5510,54	11627,94	1,88	
12.33	35	25,81	10491,16	5993,28	693,04	17177,48	5522,79	11654,69	1,88	
12.34	36	25,67	10434,25	5993,28	689,28	17116,82	5503,73	11613,09	1,88	
12.35	37	25,47	10352,95	5993,28	683,91	17030,15	5476,49	11553,66	1,89	
12.36	38	26,08	10600,90	5993,28	700,29	17294,48	5559,56	11734,92	1,87	
12.37	39	26,31	10694,39	5993,28	706,47	17394,15	5590,88	11803,27	1,87	
12.38	40	25,89	10523,67	5993,28	695,19	17212,15	5533,69	11678,46	1,88	
12.39	41	12,74	5178,51	1578,32	342,09	7098,92	2263,74	4835,18	1,58	
12.40	42	25,88	10519,61	5993,28	694,92	17207,82	5532,32	11675,50	1,88	
12.41	43	38,57	15677,79	6833,50	1035,67	23546,97	7541,97	16005,00	1,73	
12.42	44	26,03	10580,58	5993,28	698,95	17272,81	5552,75	11720,06	1,88	
12.43	45	25,38	10316,37	5993,28	681,50	16991,15	5464,23	11526,92	1,89	
12.44	46	25,27	10271,66	5993,28	678,54	16943,49	5449,25	11494,24	1,90	
12.45	47	24,66	10023,71	5993,28	662,16	16679,16	5366,18	11312,98	1,91	
12.46	48	12,62	5129,73	1578,32	338,87	7046,92	2247,40	4799,52	1,58	
12.47	50	24,65	10019,64	5993,28	661,89	16674,82	5364,82	11310,00	1,91	
12.48	51	24,88	10113,13	5993,28	668,07	16774,49	5396,14	11378,35	1,91	
12.49	53	37,59	15279,45	6833,50	1009,36	23122,31	7408,52	15713,79	1,74	
12.50	54	24,83	10092,81	5993,28	666,73	16752,82	5389,33	11363,49	1,91	
12.51	55	24,63	10011,51	5993,28	661,36	16666,16	5362,10	11304,06	1,91	
12.52	56	25,04	10178,17	5993,28	672,37	16843,82	5417,93	11425,89	1,90	
12.53	57	25,35	10304,18	5993,28	680,69	16978,15	5460,15	11518,00	1,89	
12.54	58	24,71	10044,03	5993,28	663,51	16700,82	5372,99	11327,83	1,91	

12.55	59	12,61	5125,67	1578,32	338,60	7042,59	2246,04	4796,55	1,58	
12.56	61	37,70	15324,16	6833,50	1012,31	23169,97	7423,50	15746,47	1,74	
12.57	62	24,92	10129,39	5993,28	669,14	16791,82	5401,59	11390,23	1,90	
12.58	62A	12,76	5186,64	1578,32	342,63	7107,59	2266,47	4841,12	1,58	
12.59	64	24,87	10109,07	5993,28	667,80	16770,15	5394,78	11375,37	1,91	
12.60	65	24,70	10039,97	5993,28	663,24	16696,49	5371,63	11324,86	1,91	
12.61	66	24,75	10060,29	5993,28	664,58	16718,15	5378,44	11339,71	1,91	
12.62	67	25,36	10308,24	5993,28	680,96	16982,48	5461,51	11520,97	1,89	
12.63	68	25,48	10357,02	5993,28	684,18	17034,48	5477,85	11556,63	1,89	
12.64	69	40,11	16303,77	6833,50	1077,02	24214,29	7751,69	16462,60	1,71	
12.65	71	12,69	5158,19	1578,32	340,75	7077,25	2256,94	4820,31	1,58	
12.66	72	25,85	10507,41	5993,28	694,12	17194,82	5528,24	11666,58	1,88	
12.67	73	25,94	10544,00	5993,28	696,53	17233,82	5540,50	11693,32	1,88	
12.68	75	39,35	15994,85	6833,50	1056,61	23884,96	7648,20	16236,76	1,72	
12.69	76	25,16	10226,95	5993,28	675,59	16895,82	5434,27	11461,55	1,90	
12.70	77	24,88	10113,13	5993,28	668,07	16774,49	5396,14	11378,35	1,91	
12.71	78	25,71	10450,51	5993,28	690,36	17134,15	5509,17	11624,98	1,88	
12.72	79	25,60	10405,80	5993,28	687,40	17086,48	5494,19	11592,29	1,89	
12.73	80	37,70	15324,16	6833,50	1012,31	23169,97	7423,50	15746,47	1,74	
12.74	83	37,82	15372,94	6833,50	1015,53	23221,97	7439,84	15782,13	1,74	
12.75	84	25,84	10503,35	5993,28	693,85	17190,48	5526,88	11663,60	1,88	
12.76	85	12,69	5158,19	1578,32	340,75	7077,25	2256,94	4820,31	1,58	
12.77	86	25,98	10560,26	5993,28	697,61	17251,15	5545,94	11705,21	1,88	
12.78	87	24,90	10121,26	5993,28	668,61	16783,15	5398,87	11384,28	1,91	
12.79	88	24,94	10137,52	5993,28	669,68	16800,49	5404,31	11396,18	1,90	
12.80	89	25,84	10503,35	5993,28	693,85	17190,48	5526,88	11663,60	1,88	
12.81	90	25,37	10312,31	5993,28	681,23	16986,82	5462,87	11523,95	1,89	
12.82	91	37,77	15352,61	6833,50	1014,19	23200,31	7433,03	15767,28	1,74	
12.83	94	25,61	10409,86	5993,28	687,67	17090,82	5495,56	11595,26	1,89	
12.84	95	25,90	10527,74	5993,28	695,46	17216,48	5535,05	11681,43	1,88	
12.85	97	38,81	15775,35	6833,50	1042,12	23650,97	7574,66	16076,31	1,73	
12.86	98	24,77	10068,42	5993,28	665,12	16726,82	5381,16	11345,66	1,91	
12.87	99	25,07	10190,36	5993,28	673,17	16856,82	5422,02	11434,80	1,90	
12.88	100	25,68	10438,31	5993,28	689,55	17121,15	5505,09	11616,06	1,88	

12.89	101	25,40	10324,50	5993,28	682,03	16999,82	5466,96	11532,86	1,89	
12.90	102	25,11	10206,62	5993,28	674,25	16874,15	5427,46	11446,69	1,90	
12.91	103	11,98	4869,59	1578,32	321,68	6769,59	2160,25	4609,34	1,60	
12.92	105	36,24	14730,70	6833,50	973,11	22537,31	7224,67	15312,64	1,76	
12.93	106	24,94	10137,52	5993,28	669,68	16800,49	5404,31	11396,18	1,90	
12.94	108	38,39	15604,63	6833,50	1030,84	23468,97	7517,46	15951,51	1,73	
12.95	109	24,72	10048,10	5993,28	663,77	16705,15	5374,35	11330,80	1,91	
12.96	110	27,73	11271,59	5993,28	744,60	18009,47	5784,26	12225,21	1,84	
12.97	111	25,42	10332,63	5993,28	682,57	17008,48	5469,68	11538,80	1,89	
12.98	112	25,31	10287,92	5993,28	679,62	16960,82	5454,70	11506,12	1,89	
12.99	113	42,41	17238,66	6833,50	1138,78	25210,95	8064,91	17146,04	1,68	
12.100	116	37,58	15275,38	6833,50	1009,09	23117,97	7407,15	15710,82	1,74	
12.101	117	37,79	15360,74	6833,50	1014,73	23208,97	7435,75	15773,22	1,74	
12.102	119	24,65	10019,64	5993,28	661,89	16674,82	5364,82	11310,00	1,91	
12.103	120	24,84	10096,87	5993,28	667,00	16757,15	5390,69	11366,46	1,91	
12.104	121	24,84	10096,87	5993,28	667,00	16757,15	5390,69	11366,46	1,91	
12.105	122	24,92	10129,39	5993,28	669,14	16791,82	5401,59	11390,23	1,90	
12.106	123	25,69	10442,38	5993,28	689,82	17125,48	5506,45	11619,03	1,88	
12.107	124	38,57	15677,79	6833,50	1035,67	23546,97	7541,97	16005,00	1,73	
12.108	127	39,00	15852,58	6833,50	1047,22	23733,30	7600,53	16132,77	1,72	
12.109	128	25,98	10560,26	5993,28	697,61	17251,15	5545,94	11705,21	1,88	
12.110	129	12,66	5145,99	1578,32	339,94	7064,25	2252,85	4811,40	1,58	
12.111	130	25,80	10487,09	5993,28	692,77	17173,15	5521,43	11651,72	1,88	
12.112	131	26,12	10617,16	5993,28	701,37	17311,81	5565,01	11746,80	1,87	
12.113	132	25,82	10495,22	5993,28	693,31	17181,82	5524,15	11657,67	1,88	
12.114	133	25,45	10344,82	5993,28	683,38	17021,48	5473,77	11547,71	1,89	
12.115	134	26,20	10649,68	5993,28	703,51	17346,48	5575,90	11770,58	1,87	
12.116	135	26,05	10588,71	5993,28	699,49	17281,48	5555,48	11726,00	1,88	
12.117	136	12,23	4971,21	1578,32	328,40	6877,92	2194,29	4683,63	1,60	
12.118	137	12,30	4999,66	1578,32	330,28	6908,26	2203,82	4704,44	1,59	
12.119	138	25,81	10491,16	5993,28	693,04	17177,48	5522,79	11654,69	1,88	
12.120	139	25,94	10544,00	5993,28	696,53	17233,82	5540,50	11693,32	1,88	
12.121	141	37,59	15279,45	6833,50	1009,36	23122,31	7408,52	15713,79	1,74	
12.122	142	25,85	10507,41	5993,28	694,12	17194,82	5528,24	11666,58	1,88	

12.123	143	25,77	10474,90	5993,28	691,97	17160,15	5517,34	11642,81	1,88	
12.124	144	26,24	10665,94	5993,28	704,59	17363,81	5581,35	11782,46	1,87	
12.125	145	25,61	10409,86	5993,28	687,67	17090,82	5495,56	11595,26	1,89	
12.126	146	25,62	10413,92	5993,28	687,94	17095,15	5496,92	11598,23	1,89	
12.127	147	12,29	4995,59	1578,32	330,01	6903,92	2202,46	4701,46	1,59	
12.128	148	12,28	4991,53	1578,32	329,74	6899,59	2201,10	4698,49	1,59	
12.129	149	25,47	10352,95	5993,28	683,91	17030,15	5476,49	11553,66	1,89	
12.130	150	25,88	10519,61	5993,28	694,92	17207,82	5532,32	11675,50	1,88	
12.131	151	12,83	5215,09	1578,32	344,51	7137,92	2276,00	4861,92	1,58	
12.132	152	25,76	10470,83	5993,28	691,70	17155,82	5515,98	11639,84	1,88	
12.133	153	25,74	10462,70	5993,28	691,16	17147,15	5513,26	11633,89	1,88	
12.134	154	25,72	10454,57	5993,28	690,63	17138,48	5510,54	11627,94	1,88	
12.135	155	25,62	10413,92	5993,28	687,94	17095,15	5496,92	11598,23	1,89	
12.136	156	25,33	10296,05	5993,28	680,15	16969,49	5457,42	11512,07	1,89	
12.137	158	12,50	5080,95	1578,32	335,65	6994,92	2231,06	4763,86	1,59	
12.138	159	12,53	5093,15	1578,32	336,45	7007,92	2235,15	4772,77	1,59	
12.139	160	24,55	9978,99	5993,28	659,21	16631,49	5351,20	11280,29	1,91	
12.140	160A	55,18	22429,37	1768,93	1481,68	25679,97	8107,17	17572,80	1,33	prekybos
12.141	160C	25,26	10267,59	5993,28	678,27	16939,15	5447,89	11491,26	1,90	
12.142	161	25,44	10340,76	5993,28	683,11	17017,15	5472,40	11544,75	1,89	
12.143	162	37,19	15116,86	6833,50	998,62	22948,98	7354,04	15594,94	1,75	
12.144	164	13,02	5292,32	1578,32	349,61	7220,25	2301,88	4918,37	1,57	
12.145	165	24,72	10048,10	5993,28	663,77	16705,15	5374,35	11330,80	1,91	
12.146	166	37,34	15177,83	6833,50	1002,64	23013,98	7374,47	15639,51	1,75	
12.147	168	24,84	10096,87	5993,28	667,00	16757,15	5390,69	11366,46	1,91	
12.148	169	25,12	10210,69	5993,28	674,52	16878,49	5428,83	11449,66	1,90	
12.149	170	25,49	10361,08	5993,28	684,45	17038,82	5479,21	11559,61	1,89	
12.150	171	25,20	10243,20	5993,28	676,66	16913,15	5439,72	11473,43	1,90	
12.151	172	25,70	10446,44	5993,28	690,09	17129,82	5507,81	11622,01	1,88	
12.152	173	25,87	10515,54	5993,28	694,65	17203,48	5530,96	11672,52	1,88	
12.153	174	38,52	15657,47	6833,50	1034,33	23525,30	7535,16	15990,14	1,73	
12.154	175	12,64	5137,86	1578,32	339,41	7055,59	2250,13	4805,46	1,58	
12.155	177	38,65	15710,31	6833,50	1037,82	23581,64	7552,87	16028,77	1,73	
12.156	179	26,16	10633,42	5993,28	702,44	17329,15	5570,46	11758,69	1,87	

12.157	180	26,09	10604,97	5993,28	700,56	17298,81	5560,92	11737,89	1,87	
12.158	181	26,12	10617,16	5993,28	701,37	17311,81	5565,01	11746,80	1,87	
12.159	182	25,87	10515,54	5993,28	694,65	17203,48	5530,96	11672,52	1,88	
12.160	183	24,76	10064,35	5993,28	664,85	16722,49	5379,80	11342,69	1,91	
12.161	184	40,06	16283,44	6833,50	1075,68	24192,63	7744,88	16447,75	1,71	
12.162	186	39,65	16116,79	6833,50	1064,67	24014,96	7689,05	16325,91	1,72	
12.163	188	39,08	15885,10	6833,50	1049,36	23767,97	7611,43	16156,54	1,72	
12.164	190	25,88	10519,61	5993,28	694,92	17207,82	5532,32	11675,50	1,88	
12.165	191	26,17	10637,49	5993,28	702,71	17333,48	5571,82	11761,66	1,87	
12.166	192	26,03	10580,58	5993,28	698,95	17272,81	5552,75	11720,06	1,88	
12.167	193	25,80	10487,09	5993,28	692,77	17173,15	5521,43	11651,72	1,88	
12.168	194	25,58	10397,67	5993,28	686,87	17077,82	5491,47	11586,35	1,89	
12.169	195	37,09	15076,21	6833,50	995,93	22905,64	7340,42	15565,22	1,75	
12.170	197	12,91	5247,61	1578,32	346,66	7172,59	2286,90	4885,69	1,58	
12.171	198	26,07	10596,84	5993,28	700,02	17290,15	5558,20	11731,95	1,88	
12.172	199	25,92	10535,87	5993,28	696,00	17225,15	5537,77	11687,38	1,88	
12.173	200	12,88	5235,42	1578,32	345,85	7159,59	2282,81	4876,78	1,58	
12.174	201	26,01	10572,45	5993,28	698,41	17264,15	5550,03	11714,12	1,88	
12.175	202	26,02	10576,52	5993,28	698,68	17268,48	5551,39	11717,09	1,88	
12.176	203	26,07	10596,84	5993,28	700,02	17290,15	5558,20	11731,95	1,88	
12.177	204	25,34	10300,11	5993,28	680,42	16973,82	5458,79	11515,03	1,89	
12.178	205A	13,47	5475,24	1578,32	361,69	7415,25	2363,16	5052,09	1,56	
12.179	205B	12,28	4991,53	1578,32	329,74	6899,59	2201,10	4698,49	1,59	
12.180	206	13,32	5414,27	1578,32	357,66	7350,25	2342,73	5007,52	1,57	
12.181	208	34,94	14202,28	6833,50	938,20	21973,99	7047,63	14926,36	1,78	
		4736,85	1595785,59	835618,45	105417,14	2536821,19	814594,73	1722226,46		

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžių stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas neįvertinant 3 proc. metinių palūkanų 240 mėn. kredito terminui.

Priemonių paketas B

11.2 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1		27,22	9474,42	738,10	730,90	10943,42	3544,80	7398,62	1,13	paslaugų
12.2	1	25,35	8823,53	2279,73	680,69	11783,95	3853,97	7929,98	1,30	
12.3	2	25,59	8907,07	2279,73	687,14	11873,93	3882,97	7990,96	1,30	
12.4	3	25,50	8875,74	2279,73	684,72	11840,19	3872,10	7968,09	1,30	
12.5	4	24,76	8618,17	2279,73	664,85	11562,75	3782,69	7780,06	1,31	
12.6	6	37,50	13052,56	2279,73	1006,94	16339,23	5321,88	11017,35	1,22	
12.7	7	37,12	12920,30	2279,73	996,74	16196,76	5275,97	10920,79	1,23	
12.8	8	26,28	9147,24	2279,73	705,66	12132,63	3966,33	8166,30	1,29	
12.9	9	25,07	8726,07	2279,73	673,17	11678,97	3820,15	7858,82	1,31	
12.10	10	25,34	8820,05	2279,73	680,42	11780,20	3852,77	7927,43	1,30	
12.11	11	25,76	8966,24	2279,73	691,70	11937,67	3903,51	8034,16	1,30	
12.12	12	25,67	8934,92	2279,73	689,28	11903,93	3892,64	8011,29	1,30	
12.13	13	24,85	8649,50	2279,73	667,27	11596,49	3793,57	7802,92	1,31	
12.14	14	12,63	4396,10	738,10	339,14	5473,34	1782,10	3691,24	1,22	
12.15	15	25,14	8750,44	2279,73	675,05	11705,22	3828,60	7876,62	1,31	
12.16	16	24,94	8680,83	2279,73	669,68	11630,23	3804,44	7825,79	1,31	
12.17	17	24,66	8583,37	2279,73	662,16	11525,26	3770,61	7754,65	1,31	
12.18	18	24,88	8659,94	4606,88	668,07	13934,89	4604,95	9329,94	1,56	
12.19	19	25,50	8875,74	2279,73	684,72	11840,19	3872,10	7968,09	1,30	
12.20	20	25,20	8771,32	2279,73	676,66	11727,71	3835,85	7891,86	1,30	
12.21	21	25,83	8990,61	3395,00	693,58	13079,19	4299,08	8780,11	1,42	
12.22	22	37,42	13024,72	2279,73	1004,79	16309,24	5312,22	10997,02	1,22	
12.23	24	25,67	8934,92	2279,73	689,28	11903,93	3892,64	8011,29	1,30	
12.24	25	25,94	9028,89	2279,73	696,53	12005,15	3925,26	8079,89	1,30	
12.25	26	25,84	8994,09	2279,73	693,85	11967,66	3913,17	8054,49	1,30	

12.26	27	25,78	8973,20	4606,88	692,24	14272,32	4713,69	9558,63	1,54	
12.27	28	25,42	8847,90	2279,73	682,57	11810,20	3862,43	7947,77	1,30	
12.28	29	29,65	10320,23	2279,73	796,15	13396,11	4373,48	9022,63	1,27	
12.29	30	25,71	8948,84	2279,73	690,36	11918,92	3897,47	8021,45	1,30	
12.30	31	39,09	13605,99	2279,73	1049,63	16935,35	5513,98	11421,37	1,22	
12.31	33	25,81	8983,64	2279,73	693,04	11956,41	3909,55	8046,86	1,30	
12.32	34	25,72	8952,32	2279,73	690,63	11922,67	3898,68	8023,99	1,30	
12.33	35	25,81	8983,64	2279,73	693,04	11956,41	3909,55	8046,86	1,30	
12.34	36	25,67	8934,92	4606,88	689,28	14231,08	4700,40	9530,68	1,55	
12.35	37	25,47	8865,30	2279,73	683,91	11828,94	3868,47	7960,47	1,30	
12.36	38	26,08	9077,62	2279,73	700,29	12057,64	3942,17	8115,47	1,30	
12.37	39	26,31	9157,68	2279,73	706,47	12143,87	3969,96	8173,91	1,29	
12.38	40	25,89	9011,49	2279,73	695,19	11986,41	3919,21	8067,20	1,30	
12.39	41	12,74	4434,39	738,10	342,09	5514,58	1795,39	3719,19	1,22	
12.40	42	25,88	9008,01	2279,73	694,92	11982,66	3918,01	8064,65	1,30	
12.41	43	38,57	13425,00	2279,73	1035,67	16740,39	5451,16	11289,23	1,22	
12.42	44	26,03	9060,22	2279,73	698,95	12038,90	3936,13	8102,77	1,30	
12.43	45	25,38	8833,98	2279,73	681,50	11795,20	3857,60	7937,60	1,30	
12.44	46	25,27	8795,69	4606,88	678,54	14081,11	4652,07	9429,04	1,55	
12.45	47	24,66	8583,37	3395,00	662,16	12640,53	4157,73	8482,80	1,43	
12.46	48	12,62	4392,62	738,10	338,87	5469,59	1780,89	3688,70	1,22	
12.47	50	24,65	8579,89	2279,73	661,89	11521,51	3769,40	7752,11	1,31	
12.48	51	24,88	8659,94	2279,73	668,07	11607,74	3797,19	7810,55	1,31	
12.49	53	37,59	13083,89	2279,73	1009,36	16372,97	5332,76	11040,21	1,22	
12.50	54	24,83	8642,54	2279,73	666,73	11588,99	3791,15	7797,84	1,31	
12.51	55	24,63	8572,92	2279,73	661,36	11514,01	3766,99	7747,02	1,31	
12.52	56	25,04	8715,63	2279,73	672,37	11667,73	3816,52	7851,21	1,31	
12.53	57	25,35	8823,53	2279,73	680,69	11783,95	3853,97	7929,98	1,30	
12.54	58	24,71	8600,77	2279,73	663,51	11544,00	3776,65	7767,35	1,31	
12.55	59	12,61	4389,14	738,10	338,60	5465,84	1779,68	3686,16	1,22	
12.56	61	37,70	13122,18	2279,73	1012,31	16414,21	5346,05	11068,16	1,22	
12.57	62	24,92	8673,86	2279,73	669,14	11622,74	3802,02	7820,72	1,31	
12.58	62A	12,76	4441,35	738,10	342,63	5522,08	1797,80	3724,28	1,22	
12.59	64	24,87	8656,46	2279,73	667,80	11603,99	3795,98	7808,01	1,31	

12.60	65	24,70	8597,29	2279,73	663,24	11540,25	3775,44	7764,81	1,31	
12.61	66	24,75	8614,69	2279,73	664,58	11559,00	3781,49	7777,51	1,31	
12.62	67	25,36	8827,01	2279,73	680,96	11787,70	3855,18	7932,52	1,30	
12.63	68	25,48	8868,78	3395,00	684,18	12947,97	4256,80	8691,17	1,42	
12.64	69	40,11	13961,02	2279,73	1077,02	17317,77	5637,21	11680,56	1,21	
12.65	71	12,69	4416,99	738,10	340,75	5495,84	1789,35	3706,49	1,22	
12.66	72	25,85	8997,57	2279,73	694,12	11971,41	3914,38	8057,03	1,30	
12.67	73	25,94	9028,89	2279,73	696,53	12005,15	3925,26	8079,89	1,30	
12.68	75	39,35	13696,49	2279,73	1056,61	17032,83	5545,39	11487,44	1,22	
12.69	76	25,16	8757,40	4606,88	675,59	14039,87	4638,78	9401,09	1,56	
12.70	77	24,88	8659,94	2279,73	668,07	11607,74	3797,19	7810,55	1,31	
12.71	78	25,71	8948,84	2279,73	690,36	11918,92	3897,47	8021,45	1,30	
12.72	79	25,60	8910,55	2279,73	687,40	11877,68	3884,18	7993,50	1,30	
12.73	80	37,70	13122,18	2279,73	1012,31	16414,21	5346,05	11068,16	1,22	
12.74	83	37,82	13163,95	2279,73	1015,53	16459,20	5360,54	11098,66	1,22	
12.75	84	25,84	8994,09	3395,00	693,85	13082,94	4300,29	8782,65	1,42	
12.76	85	12,69	4416,99	738,10	340,75	5495,84	1789,35	3706,49	1,22	
12.77	86	25,98	9042,82	2279,73	697,61	12020,15	3930,09	8090,06	1,30	
12.78	87	24,90	8666,90	2279,73	668,61	11615,24	3799,61	7815,63	1,31	
12.79	88	24,94	8680,83	2279,73	669,68	11630,23	3804,44	7825,79	1,31	
12.80	89	25,84	8994,09	2279,73	693,85	11967,66	3913,17	8054,49	1,30	
12.81	90	25,37	8830,49	2279,73	681,23	11791,45	3856,39	7935,06	1,30	
12.82	91	37,77	13146,54	3395,00	1014,19	17555,73	5741,62	11814,11	1,30	
12.83	94	25,61	8914,03	2279,73	687,67	11881,43	3885,39	7996,04	1,30	
12.84	95	25,90	9014,97	3395,00	695,46	13105,43	4307,54	8797,89	1,42	
12.85	97	38,81	13508,53	2279,73	1042,12	16830,38	5480,15	11350,23	1,22	
12.86	98	24,77	8621,65	2279,73	665,12	11566,50	3783,90	7782,60	1,31	
12.87	99	25,07	8726,07	2279,73	673,17	11678,97	3820,15	7858,82	1,31	
12.88	100	25,68	8938,40	2279,73	689,55	11907,67	3893,84	8013,83	1,30	
12.89	101	25,40	8840,94	3395,00	682,03	12917,97	4247,13	8670,84	1,42	
12.90	102	25,11	8740,00	2279,73	674,25	11693,97	3824,98	7868,99	1,31	
12.91	103	11,98	4169,86	738,10	321,68	5229,64	1703,57	3526,07	1,23	
12.92	105	36,24	12614,00	2279,73	973,11	15866,83	5169,66	10697,17	1,23	
12.93	106	24,94	8680,83	2279,73	669,68	11630,23	3804,44	7825,79	1,31	

12.94	108	38,39	13362,34	4606,88	1030,84	19000,06	6237,17	12762,89	1,39	
12.95	109	24,72	8604,25	2279,73	663,77	11547,75	3777,86	7769,89	1,31	
12.96	110	27,73	9651,94	2279,73	744,60	12676,26	4141,52	8534,74	1,28	
12.97	111	25,42	8847,90	2279,73	682,57	11810,20	3862,43	7947,77	1,30	
12.98	112	25,31	8809,61	2279,73	679,62	11768,95	3849,14	7919,81	1,30	
12.99	113	42,41	14761,58	2279,73	1138,78	18180,09	5915,09	12265,00	1,21	
12.100	116	37,58	13080,41	2279,73	1009,09	16369,22	5331,55	11037,67	1,22	
12.101	117	37,79	13153,50	2279,73	1014,73	16447,96	5356,92	11091,04	1,22	
12.102	119	24,65	8579,89	2279,73	661,89	11521,51	3769,40	7752,11	1,31	
12.103	120	24,84	8646,02	2279,73	667,00	11592,74	3792,36	7800,38	1,31	
12.104	121	24,84	8646,02	2279,73	667,00	11592,74	3792,36	7800,38	1,31	
12.105	122	24,92	8673,86	2279,73	669,14	11622,74	3802,02	7820,72	1,31	
12.106	123	25,69	8941,88	2279,73	689,82	11911,42	3895,05	8016,37	1,30	
12.107	124	38,57	13425,00	2279,73	1035,67	16740,39	5451,16	11289,23	1,22	
12.108	127	39,00	13574,67	2912,01	1047,22	17533,89	5722,57	11811,32	1,26	
12.109	128	25,98	9042,82	2279,73	697,61	12020,15	3930,09	8090,06	1,30	
12.110	129	12,66	4406,55	738,10	339,94	5484,59	1785,72	3698,87	1,22	
12.111	130	25,80	8980,16	2279,73	692,77	11952,67	3908,34	8044,33	1,30	
12.112	131	26,12	9091,55	2279,73	701,37	12072,64	3947,00	8125,64	1,30	
12.113	132	25,82	8987,13	2279,73	693,31	11960,16	3910,76	8049,40	1,30	
12.114	133	25,45	8858,34	2279,73	683,38	11821,44	3866,06	7955,38	1,30	
12.115	134	26,20	9119,39	2279,73	703,51	12102,63	3956,67	8145,96	1,30	
12.116	135	26,05	9067,18	2279,73	699,49	12046,40	3938,55	8107,85	1,30	
12.117	136	12,23	4256,88	1370,38	328,40	5955,65	1953,24	4002,41	1,36	
12.118	137	12,30	4281,24	738,10	330,28	5349,62	1742,23	3607,39	1,22	
12.119	138	25,81	8983,64	2279,73	693,04	11956,41	3909,55	8046,86	1,30	
12.120	139	25,94	9028,89	2279,73	696,53	12005,15	3925,26	8079,89	1,30	
12.121	141	37,59	13083,89	2279,73	1009,36	16372,97	5332,76	11040,21	1,22	
12.122	142	25,85	8997,57	2279,73	694,12	11971,41	3914,38	8057,03	1,30	
12.123	143	25,77	8969,72	2279,73	691,97	11941,42	3904,72	8036,70	1,30	
12.124	144	26,24	9133,31	2279,73	704,59	12117,63	3961,50	8156,13	1,30	
12.125	145	25,61	8914,03	2279,73	687,67	11881,43	3885,39	7996,04	1,30	
12.126	146	25,62	8917,51	2279,73	687,94	11885,18	3886,59	7998,59	1,30	
12.127	147	12,29	4277,76	738,10	330,01	5345,87	1741,02	3604,85	1,22	

12.128	148	12,28	4274,28	738,10	329,74	5342,12	1739,81	3602,31	1,22	
12.129	149	25,47	8865,30	2279,73	683,91	11828,94	3868,47	7960,47	1,30	
12.130	150	25,88	9008,01	2279,73	694,92	11982,66	3918,01	8064,65	1,30	
12.131	151	12,83	4465,72	738,10	344,51	5548,32	1806,26	3742,06	1,22	
12.132	152	25,76	8966,24	2279,73	691,70	11937,67	3903,51	8034,16	1,30	
12.133	153	25,74	8959,28	2279,73	691,16	11930,17	3901,09	8029,08	1,30	
12.134	154	25,72	8952,32	2279,73	690,63	11922,67	3898,68	8023,99	1,30	
12.135	155	25,62	8917,51	2279,73	687,94	11885,18	3886,59	7998,59	1,30	
12.136	156	25,33	8816,57	2279,73	680,15	11776,45	3851,56	7924,89	1,30	
12.137	158	12,50	4350,85	738,10	335,65	5424,60	1766,39	3658,21	1,22	
12.138	159	12,53	4361,30	738,10	336,45	5435,85	1770,02	3665,83	1,22	
12.139	160	24,55	8545,08	2279,73	659,21	11484,02	3757,32	7726,70	1,31	
12.140	160A	55,18	19206,41	738,10	1481,68	21426,19	6922,80	14503,39	1,10	prekybos
12.141	160C	25,26	8792,21	2279,73	678,27	11750,21	3843,10	7907,11	1,30	
12.142	161	25,44	8854,86	2279,73	683,11	11817,69	3864,85	7952,84	1,30	
12.143	162	37,19	12944,66	2279,73	998,62	16223,01	5284,43	10938,58	1,23	
12.144	164	13,02	4531,85	738,10	349,61	5619,56	1829,22	3790,34	1,21	
12.145	165	24,72	8604,25	3395,00	663,77	12663,03	4164,98	8498,05	1,43	
12.146	166	37,34	12996,87	2279,73	1002,64	16279,24	5302,55	10976,69	1,22	
12.147	168	24,84	8646,02	4606,88	667,00	13919,89	4600,12	9319,77	1,56	
12.148	169	25,12	8743,48	2279,73	674,52	11697,72	3826,19	7871,53	1,31	
12.149	170	25,49	8872,26	2279,73	684,45	11836,44	3870,89	7965,55	1,30	
12.150	171	25,20	8771,32	2279,73	676,66	11727,71	3835,85	7891,86	1,30	
12.151	172	25,70	8945,36	2279,73	690,09	11915,17	3896,26	8018,91	1,30	
12.152	173	25,87	9004,53	2279,73	694,65	11978,91	3916,80	8062,11	1,30	
12.153	174	38,52	13407,59	2279,73	1034,33	16721,65	5445,12	11276,53	1,22	
12.154	175	12,64	4399,58	1370,38	339,41	6109,37	2002,77	4106,60	1,35	
12.155	177	38,65	13452,84	3395,00	1037,82	17885,66	5847,94	12037,72	1,30	
12.156	179	26,16	9105,47	2279,73	702,44	12087,64	3951,84	8135,80	1,30	
12.157	180	26,09	9081,10	2279,73	700,56	12061,39	3943,38	8118,01	1,30	
12.158	181	26,12	9091,55	2279,73	701,37	12072,64	3947,00	8125,64	1,30	
12.159	182	25,87	9004,53	2279,73	694,65	11978,91	3916,80	8062,11	1,30	
12.160	183	24,76	8618,17	2279,73	664,85	11562,75	3782,69	7780,06	1,31	
12.161	184	40,06	13943,62	2279,73	1075,68	17299,03	5631,17	11667,86	1,21	

12.162	186	39,65	13800,91	2279,73	1064,67	17145,31	5581,64	11563,67	1,22	
12.163	188	39,08	13602,51	2279,73	1049,36	16931,60	5512,77	11418,83	1,22	
12.164	190	25,88	9008,01	2279,73	694,92	11982,66	3918,01	8064,65	1,30	
12.165	191	26,17	9108,95	2279,73	702,71	12091,39	3953,04	8138,35	1,30	
12.166	192	26,03	9060,22	2279,73	698,95	12038,90	3936,13	8102,77	1,30	
12.167	193	25,80	8980,16	2279,73	692,77	11952,67	3908,34	8044,33	1,30	
12.168	194	25,58	8903,59	2279,73	686,87	11870,18	3881,76	7988,42	1,30	
12.169	195	37,09	12909,86	2279,73	995,93	16185,51	5272,35	10913,16	1,23	
12.170	197	12,91	4493,56	738,10	346,66	5578,32	1815,93	3762,39	1,21	
12.171	198	26,07	9074,14	2279,73	700,02	12053,89	3940,96	8112,93	1,30	
12.172	199	25,92	9021,93	2279,73	696,00	11997,66	3922,84	8074,82	1,30	
12.173	200	12,88	4483,12	738,10	345,85	5567,07	1812,30	3754,77	1,21	
12.174	201	26,01	9053,26	4606,88	698,41	14358,55	4741,47	9617,08	1,54	
12.175	202	26,02	9056,74	2279,73	698,68	12035,15	3934,92	8100,23	1,30	
12.176	203	26,07	9074,14	2279,73	700,02	12053,89	3940,96	8112,93	1,30	
12.177	204	25,34	8820,05	2279,73	680,42	11780,20	3852,77	7927,43	1,30	
12.178	205A	13,47	4688,48	738,10	361,69	5788,27	1883,58	3904,69	1,21	
12.179	205B	12,28	4274,28	738,10	329,74	5342,12	1739,81	3602,31	1,22	
12.180	206	13,32	4636,27	738,10	357,66	5732,04	1865,46	3866,58	1,21	
12.181	208	34,94	12161,51	2279,73	938,20	15379,43	5012,60	10366,83	1,24	
	Viso:	4736,85	1648747,67	404641,45	127192,54	2180581,66	712737,50	1467844,16		

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžių stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas neįvertinant 3 proc. metinių palūkanų 240 mėn. kredito terminui.

Literatūra:

1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);
3. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);
4. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);
5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;
6. STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;
7. STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga” ;
8. STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.
9. STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga”;
10. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;
11. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”;
12. STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės”;
13. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;
14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;
15. RSN 27-01 “Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas”;
16. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.
17. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
18. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.
19. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

BUTAS	Plotas	Langų keitimas					suma Eur su PVM	Balkonų stiklinimas iki pusės	Balkonų atitvarų keitimas ir apšiltinimas	Minirekuperatoriai	Viso
		Kamb didysis	Langas1	Balkono durys	viso m2						
	27,22	1	1	1	7,95	3 092,48	-	-	738,10	3 830,58	
1	25,35	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
2	25,59	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
3	25,50	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
4	24,76	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
6	37,50	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 127,98	738,10	6 719,16	
7	37,12	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 127,98	738,10	6 719,16	
8	26,28	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
9	25,07	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
10	25,34	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
11	25,76	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
12	25,67	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 127,98	738,10	5 878,94	
13	24,85	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
14	12,63	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32	
15	25,14	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
16	24,94	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
17	24,66	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
18	24,88	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
19	25,50	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
20	25,20	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
21	25,83	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
22	37,42	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50	
24	25,67	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
25	25,94	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
26	25,84	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
27	25,78	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
28	25,42	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
29	29,65	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
30	25,71	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
31	39,09	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50	
33	25,81	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
34	25,72	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
35	25,81	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
36	25,67	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
37	25,47	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
38	26,08	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
39	26,31	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
40	25,89	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
41	12,74	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32	
42	25,88	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
43	38,57	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50	
44	26,03	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
45	25,38	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
46	25,27	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
47	24,66	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
48	12,62	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32	
50	24,65	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
51	24,88	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
53	37,59	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50	
54	24,83	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
55	24,63	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
56	25,04	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
57	25,35	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
58	24,71	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
59	12,61	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32	
61	37,70	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50	
62	24,92	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
62A	12,76	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32	
64	24,87	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	
65	24,70	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28	

66	24,75	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
67	25,36	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
68	25,48	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
69	40,11	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
71	12,69	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
72	25,85	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
73	25,94	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
75	39,35	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
76	25,16	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
77	24,88	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
78	25,71	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
79	25,60	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
80	37,70	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
83	37,82	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
84	25,84	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
85	12,69	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
86	25,98	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
87	24,90	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
88	24,94	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
89	25,84	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
90	25,37	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
91	37,77	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
94	25,61	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
95	25,90	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
97	38,81	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
98	24,77	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
99	25,07	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
100	25,68	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
101	25,40	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
102	25,11	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
103	11,98	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
105	36,24	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
106	24,94	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
108	38,39	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
109	24,72	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
110	27,73	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
111	25,42	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
112	25,31	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
113	42,41	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
116	37,58	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
117	37,79	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
119	24,65	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
120	24,84	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
121	24,84	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
122	24,92	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
123	25,69	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
124	38,57	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
127	39,00	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
128	25,98	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
129	12,66	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
130	25,80	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
131	26,12	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
132	25,82	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
133	25,45	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
134	26,20	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
135	26,05	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
136	12,23	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
137	12,30	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
138	25,81	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
139	25,94	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
141	37,59	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
142	25,85	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
143	25,77	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
144	26,24	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
145	25,61	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
146	25,62	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
147	12,29	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32

148	12,28	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
149	25,47	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
150	25,88	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
151	12,83	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
152	25,76	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
153	25,74	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
154	25,72	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
155	25,62	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
156	25,33	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
158	12,50	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
159	12,53	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
160	24,55	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
160A	55,18	-	1	-	2,65	1 030,83	-	-	738,10	1 768,93
160C	25,26	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
161	25,44	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
162	37,19	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
164	13,02	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
165	24,72	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
166	37,34	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
168	24,84	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
169	25,12	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
170	25,49	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
171	25,20	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
172	25,70	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
173	25,87	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
174	38,52	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
175	12,64	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
177	38,65	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
179	26,16	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
180	26,09	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
181	26,12	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
182	25,87	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
183	24,76	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
184	40,06	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
186	39,65	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
188	39,08	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
190	25,88	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
191	26,17	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
192	26,03	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
193	25,80	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
194	25,58	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
195	37,09	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
197	12,91	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
198	26,07	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
199	25,92	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
200	12,88	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
201	26,01	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
202	26,02	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
203	26,07	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
204	25,34	1	1	1	7,95	3 092,48	920,37	1 242,33	738,10	5 993,28
205A	13,47	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
205B	12,28	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
206	13,32	-	1	-	2,16	840,22	-	-	738,10	1 578,32
208	34,94	1	2	1	10,11	3 932,70	920,37	1 242,33	738,10	6 833,50
	4 736,85	157	211	157	1 365,28	531 081,36	143 578,41	192 546,16	133 596,10	1 000 802,03

Individualių investicijų paskirstymo lentelė
DRAUGYSTĖS G. 17

B paketas

BUTAS	Plotas	Senų langų keitimas					Balkonų stiklinimas per visą aukštį	Balkonų stogelių įreng.	Minirekuperatoriai	Viso
		Kambididysis	Langas1	Balkono durys	m2	suma Eur su PVM				
	27,22					-	-	-	738,10	738,10
1	25,35					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
2	25,59					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73

3	25,50						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
4	24,76						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
6	37,50						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
7	37,12						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
8	26,28						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
9	25,07						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
10	25,34						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
11	25,76						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
12	25,67						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
13	24,85						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
14	12,63						-	-	-	738,10	738,10
15	25,14						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
16	24,94						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
17	24,66						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
18	24,88	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88	
19	25,50						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
20	25,20						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
21	25,83		1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
22	37,42						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
24	25,67						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
25	25,94						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
26	25,84						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
27	25,78	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88	
28	25,42						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
29	29,65						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
30	25,71						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
31	39,09						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
33	25,81						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
34	25,72						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
35	25,81						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
36	25,67	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88	
37	25,47						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
38	26,08						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
39	26,31						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
40	25,89						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
41	12,74						-	-	-	738,10	738,10
42	25,88						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
43	38,57						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
44	26,03						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
45	25,38						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
46	25,27	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88	
47	24,66		1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
48	12,62						-	-	-	738,10	738,10
50	24,65						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
51	24,88						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
53	37,59						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
54	24,83						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
55	24,63						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
56	25,04						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
57	25,35						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
58	24,71						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
59	12,61						-	-	-	738,10	738,10
61	37,70						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
62	24,92						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
62A	12,76						-	-	-	738,10	738,10
64	24,87						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
65	24,70						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
66	24,75						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
67	25,36						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
68	25,48		1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
69	40,11						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
71	12,69						-	-	-	738,10	738,10
72	25,85						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
73	25,94						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
75	39,35						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
76	25,16	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88	
77	24,88						-	1 541,63	-	738,10	2 279,73

78	25,71					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
79	25,60					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
80	37,70					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
83	37,82					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
84	25,84	1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
85	12,69					-	-	-	738,10	738,10
86	25,98					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
87	24,90					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
88	24,94					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
89	25,84					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
90	25,37					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
91	37,77	1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
94	25,61					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
95	25,90	1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
97	38,81					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
98	24,77					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
99	25,07					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
100	25,68					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
101	25,40	1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00	
102	25,11					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
103	11,98					-	-	-	738,10	738,10
105	36,24					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
106	24,94					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
108	38,39	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88
109	24,72					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
110	27,73					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
111	25,42					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
112	25,31					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
113	42,41					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
116	37,58					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
117	37,79					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
119	24,65					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
120	24,84					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
121	24,84					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
122	24,92					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
123	25,69					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
124	38,57					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
127	39,00	1		2,16	632,28	1 541,63	-	738,10	2 912,01	
128	25,98					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
129	12,66					-	-	-	738,10	738,10
130	25,80					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
131	26,12					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
132	25,82					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
133	25,45					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
134	26,20					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
135	26,05					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
136	12,23	1		2,16	632,28	-	-	-	738,10	1 370,38
137	12,30					-	-	-	738,10	738,10
138	25,81					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
139	25,94					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
141	37,59					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
142	25,85					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
143	25,77					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
144	26,24					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
145	25,61					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
146	25,62					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
147	12,29					-	-	-	738,10	738,10
148	12,28					-	-	-	738,10	738,10
149	25,47					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
150	25,88					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
151	12,83					-	-	-	738,10	738,10
152	25,76					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
153	25,74					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
154	25,72					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
155	25,62					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
156	25,33					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
158	12,50					-	-	-	738,10	738,10

159	12,53					-	-	-	738,10	738,10
160	24,55					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
160A	55,18					-	-	-	738,10	738,10
160C	25,26					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
161	25,44					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
162	37,19					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
164	13,02					-	-	-	738,10	738,10
165	24,72		1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00
166	37,34					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
168	24,84	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88
169	25,12					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
170	25,49					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
171	25,20					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
172	25,70					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
173	25,87					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
174	38,52					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
175	12,64		1		2,16	632,28	-	-	738,10	1 370,38
177	38,65		1	1	3,81	1 115,28	1 541,63	-	738,10	3 395,00
179	26,16					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
180	26,09					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
181	26,12					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
182	25,87					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
183	24,76					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
184	40,06					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
186	39,65					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
188	39,08					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
190	25,88					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
191	26,17					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
192	26,03					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
193	25,80					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
194	25,58					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
195	37,09					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
197	12,91					-	-	-	738,10	738,10
198	26,07					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
199	25,92					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
200	12,88					-	-	-	738,10	738,10
201	26,01	1	1	1	7,95	2 327,15	1 541,63	-	738,10	4 606,88
202	26,02					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
203	26,07					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
204	25,34					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
205A	13,47					-	-	-	738,10	738,10
205B	12,28					-	-	-	738,10	738,10
206	13,32					-	-	-	738,10	738,10
208	34,94					-	1 541,63	-	738,10	2 279,73
	4 736,85	8	20	17	104,37	30 551,52	240 493,83	-	133 596,10	404 641,45