

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m ² horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	3	176.42 €	529.26 €	640.4 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	40	1618.06 €	64722.4 €	78314.1 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m ²	209	107.94 €	22559.46 €	27296.95 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m ²	143	161.55 €	23101.65 €	27953 €
Sienų šiltinimas							

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m ²	1798	196.61 €	353504.78 €	427740.78 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.		m ²	739	107.73 €	79612.47 €	96331.09 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	63	72.82 €	4587.66 €	5551.07 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	Ant stogo esančių įrenginių atitraukimas.	vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	67.55 €	1013.25 €	1226.03 €
Rūsio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	485	36.61 €	17755.85 €	21484.58 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	683	300 €	204900 €	247929 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	66	109.42 €	7221.72 €	8738.28 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visą aukštį	m ²	549	204.58 €	112314.42 €	135900.45 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio langai	m ²	7.48	395.63 €	2959.31 €	3580.77 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Keičiami laiptinės langai 79,08 kv.m., butų langai 382,65 kv.m.	m ²	461.73	334.22 €	154319.4 €	186726.47 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	14.7	504.18 €	7411.45 €	8967.85 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,6 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūrų durys	m ²	9.72	353.86 €	3439.52 €	4161.82 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	40	120.27 €	4810.8 €	5821.07 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2207.1 €	6621.3 €	8011.77 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m ² rūšio ploto	485	9.14 €	4432.9 €	5363.81 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	485	17.22 €	8351.7 €	10105.56 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	384	34.23 €	13144.32 €	15904.63 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	135	63.67 €	8595.45 €	10400.49 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	135	22.57 €	3046.95 €	3686.81 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	16	231.38 €	3702.08 €	4479.52 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	40	80.9 €	3236 €	3915.56 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	138	141.64 €	19546.32 €	23651.05 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	176	56.68 €	9975.68 €	12070.57 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	27	60.52 €	1634.04 €	1977.19 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	383	27.11 €	10383.13 €	12563.59 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	998	25.7 €	25648.6 €	31034.81 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	266.79 €	8003.7 €	9684.48 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	179.4	121.17 €	21737.9 €	26302.86 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	138	51.79 €	7147.02 €	8647.89 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	40	118.36 €	4734.4 €	5728.62 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	16	222.53 €	3560.48 €	4308.18 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1321.74 €	3965.22 €	4797.92 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	74.84 €	3816.84 €	4618.38 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	79	55.04 €	4348.16 €	5261.27 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	40.55 €	2068.05 €	2502.34 €
Iš viso:							1505343.19 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	67.84 €	3459.84 €	4186.41 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	79	52.19 €	4123.01 €	4988.84 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	135	41.81 €	5644.35 €	6829.66 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	135	54.81 €	7399.35 €	8953.21 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	384	34.42 €	13217.28 €	15992.91 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	94	6.58 €	618.52 €	748.41 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų išskirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	219	11.15 €	2441.85 €	2954.64 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	219	13.54 €	2965.26 €	3587.96 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	581	11.05 €	6420.05 €	7768.26 €
Iš viso:							56010.3 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šiluminės energijos kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	608340.32	253.64	190.05	63.59		
Paketo rodikliai	A	166187.91	69.29	24.77	44.52	73	103.02

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1561353.49 €	708.61 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1505343.19 €	683.19 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	109294.74 €		
Statybos techninė priežiūra	31227.07 €		
Projekto administravimas	16263.3 €		
Iš viso:	1718138.6 €	708.61 €	
Rezervas	312270.7 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	46	
Atėmus valstybės paramą	Metais	32	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	45	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1561353.49	90.87	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	156785.11	9.13	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1718138.6	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	109294.74		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	31227.07		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	16263.3		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	484466.85		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	451602.96		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	32863.89		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 1897-8000-5012:0001	Gyvenamoji (butų)	51.17	26390.17	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1300.73	35808.81	11115.63	24693.18	2.01	2.41	4.87	

Buto/patalpos numeris: 2 1897-8000-5012:0002	Gyvenamoji (butų)	32.97	17003.79	8182.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1649.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	838.08	26024.57	8047.7	17976.87	2.27	2.72	4.87
Buto/patalpos numeris: 3 1897-8000-5012:0003	Gyvenamoji (butų)	50.88	26240.61	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1293.33	35651.85	11066.44	24585.41	2.01	2.41	4.87

Buto/patalpos numeris: 4 1897-8000-5012:0004	Gyvenamoji (butų)	51.28	26446.91	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1303.53	35868.35	11134.29	24734.06	2.01	2.41	4.87
Buto/patalpos numeris: 5 1897-8000-5012:0005	Gyvenamoji (butų)	33.09	17065.68	8182.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1649.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	841.11	26089.49	8068.05	18021.44	2.27	2.72	4.87

Buto/patalpos numeris: 6 1897-8000-5012:0006	Gyvenamoji (butų)	51.17	26390.17	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1300.73	35808.81	11115.63	24693.18	2.01	2.41	4.87
Buto/patalpos numeris: 7 1897-8000-5012:0007	Gyvenamoji (butų)	51.9	26766.66	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1319.27	36203.84	11239.46	24964.38	2	2.4	4.87

Buto/patalpos numeris: 8 1897-8000-5012:0008	Gyvenamoji (butų)	33.19	17117.25	8182.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1649.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	843.68	26143.63	8085.02	18058.61	2.27	2.72	4.87
Buto/patalpos numeris: 9 1897-8000-5012:0009	Gyvenamoji (butų)	52.1	26869.81	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1324.36	36312.08	11273.39	25038.69	2	2.4	4.87

Buto/patalpos numeris: 10 1897-8000-5012:0010	Gyvenamoji (butų)	51.77	26699.62	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1315.96	36133.49	11217.41	24916.08	2.01	2.41	4.87
Buto/patalpos numeris: 11 1897-8000-5012:0011	Gyvenamoji (butų)	33.15	17096.62	8198.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1666.17 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	842.62	26138.12	8083.08	18055.04	2.27	2.72	4.87

Buto/patalpos numeris: 12 1897-8000-5012:0012	Gyvenamoji (butų)	51.74	26684.14	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1315.18	36117.23	11212.32	24904.91	2.01	2.41	4.87
Buto/patalpos numeris: 13 1897-8000-5012:0013	Gyvenamoji (butų)	51	26302.5	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1296.41	35716.82	11086.79	24630.03	2.01	2.41	4.87

Buto/patalpos numeris: 14 1897-8000-5012:0014	Gyvenamoji (butų)	33.25	17148.2	8198.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1666.17 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	845.2	26192.28	8100.05	18092.23	2.27	2.72	4.87
Buto/patalpos numeris: 15 1897-8000-5012:0015	Gyvenamoji (butų)	51.23	26421.12	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1302.24	35841.27	11125.81	24715.46	2.01	2.41	4.87

Buto/patalpos numeris: 16 1897-8000-5012:0040	Gyvenamoji (butų)	60.81	31361.86	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1545.77	43225.62	13410.94	29814.68	2.04	2.45	4.87
Buto/patalpos numeris: 17 1897-8000-5012:0016	Gyvenamoji (butų)	76.45	39427.96	11062.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1943.33	52433.39	16287.28	36146.11	1.97	2.36	4.87

Buto/patalpos numeris: 18 1897-8000-5012:0036	Gyvenamoji (butų)	62.69	32331.44	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1593.55	44242.98	13729.86	30513.12	2.03	2.44	4.87
Buto/patalpos numeris: 19 1897-8000-5012:0037	Gyvenamoji (butų)	75.45	38912.23	11062.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1917.9	51892.23	16117.64	35774.59	1.98	2.38	4.87

Buto/patalpos numeris: 20 1897-8000-5012:0017	Gyvenamoji (butų)	62.53	32248.93	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1589.46	44156.38	13702.72	30453.66	2.03	2.44	4.87
Buto/patalpos numeris: 21 1897-8000-5012:0018	Gyvenamoji (butų)	75.7	39041.16	11062.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1924.23	52027.49	16160.05	35867.44	1.97	2.36	4.87

Buto/patalpos numeris: 22 1897-8000-5012:0019	Gyvenamoji (butų)	62.09	32022	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1578.31	43918.3	13628.07	30290.23	2.03	2.44	4.87
Buto/patalpos numeris: 23 1897-8000-5012:0020	Gyvenamoji (butų)	76.2	39299.03	11062.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1936.95	52298.08	16244.87	36053.21	1.97	2.36	4.87

Buto/patalpos numeris: 24 1897-8000-5012:0021	Gyvenamoji (butų)	62.37	32166.41	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1585.43	44069.83	13675.57	30394.26	2.03	2.44	4.87
Buto/patalpos numeris: 25 1897-8000-5012:0022	Gyvenamoji (butų)	75.93	39159.78	11062.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1930.11	52151.99	16199.07	35952.92	1.97	2.36	4.87

Buto/patalpos numeris: 26 1897-8000-5012:0038	Gyvenamoji (butų)	51.74	26684.14	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1315.18	36117.23	11212.32	24904.91	2.01	2.41	4.87	
--	-------------------	-------	----------	--	---------	----------	----------	----------	------	------	------	--

Buto/patalpos numeris: 27 1897-8000-5012:0023	Gyvenamoji (butų)	51.89	26761.5	9553.65 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1318.99	37634.14	11668.49	25965.65	2.08	2.5	4.87	
Buto/patalpos numeris: 28 1897-8000-5012:0039	Gyvenamoji (butų)	63.23	32609.94	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1607.27	44535.2	13821.46	30713.74	2.02	2.42	4.87	

Buto/patalpos numeris: 29 1897-8000-5012:0024	Gyvenamoji (butų)	51.08	26343.76	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1298.43	35760.1	11100.36	24659.74	2.01	2.41	4.87
Buto/patalpos numeris: 30 1897-8000-5012:0029	Gyvenamoji (butų)	51.97	26802.76	9553.65 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1321.06	37677.47	11682.06	25995.41	2.08	2.5	4.87

Buto/patalpos numeris: 31 1897-8000-5012:0026	Gyvenamoji (butų)	64.14	33079.26	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1630.4	45027.65	13975.83	31051.82	2.02	2.42	4.87
Buto/patalpos numeris: 32 1897-8000-5012:0027	Gyvenamoji (butų)	51.61	26617.1	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1311.87	36046.88	11190.27	24856.61	2.01	2.41	4.87

Buto/patalpos numeris: 33 1897-8000-5012:0028	Gyvenamoji (butų)	51.41	26513.95	9553.65 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1306.83	37374.43	11587.06	25787.37	2.09	2.51	4.87
Buto/patalpos numeris: 34 1897-8000-5012:0025	Gyvenamoji (butų)	63.8	32903.91	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1621.78	44843.68	13918.15	30925.53	2.02	2.42	4.87

Buto/patalpos numeris: 35 1897-8000-5012:0030	Gyvenamoji (butų)	51.42	26519.11	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1307.06	35944.08	11158.04	24786.04	2.01	2.41	4.87
Buto/patalpos numeris: 36 1897-8000-5012:0031	Gyvenamoji (butų)	51.78	26704.77	9553.65 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1316.24	37574.66	11649.83	25924.83	2.09	2.51	4.87

Buto/patalpos numeris: 37 1897-8000-5012:0032	Gyvenamoji (butų)	63.12	32553.21	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1604.47	44475.67	13802.8	30672.87	2.02	2.42	4.87
Buto/patalpos numeris: 38 1897-8000-5012:0033	Gyvenamoji (butų)	51.51	26565.52	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1309.35	35992.78	11173.3	24819.48	2.01	2.41	4.87

Buto/patalpos numeris: 39 1897-8000-5012:0034	Gyvenamoji (butų)	51.82	26725.4	9553.65 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1317.25	37596.3	11656.61	25939.69	2.09	2.51	4.87
Buto/patalpos numeris: 40 1897-8000-5012:0035	Gyvenamoji (butų)	62.77	32372.7	10317.99 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3935.89 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1595.57	44286.26	13743.43	30542.83	2.03	2.44	4.87

Iš viso:	2203.4	1136371.11	368973.16	56009.22	1561353.49	484467.15	1076886.31	82.04	98.41		
----------	--------	------------	-----------	----------	------------	-----------	------------	-------	-------	--	--

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m ² horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	3	176.42 €	529.26 €	640.4 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	40	1618.06 €	64722.4 €	78314.1 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m ²	209	107.94 €	22559.46 €	27296.95 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklą; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m ²	143	161.55 €	23101.65 €	27953 €
Sienų šiltinimas							

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.		m ²	1798	155.28 €	279193.44 €	337824.06 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.		m ²	739	107.73 €	79612.47 €	96331.09 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	63	72.82 €	4587.66 €	5551.07 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	Ant stogo esančių įrenginių atitraukimas.	vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	67.55 €	1013.25 €	1226.03 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m ²	208	114.01 €	23714.08 €	28694.04 €
Rūšio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	485	36.61 €	17755.85 €	21484.58 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	683	300 €	204900 €	247929 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	66	109.42 €	7221.72 €	8738.28 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami iki pusės	m ²	342	204.58 €	69966.36 €	84659.3 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio langai	m ²	7.48	395.63 €	2959.31 €	3580.77 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klįjavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Keičiami laiptinės langai 79,08 kv.m., butų langai 382,65 kv.m.	m ²	461.73	334.22 €	154319.4 €	186726.47 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	14.7	504.18 €	7411.45 €	8967.85 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,6 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūrų durys	m ²	9.72	353.86 €	3439.52 €	4161.82 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtyną montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	40	120.27 €	4810.8 €	5821.07 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2207.1 €	6621.3 €	8011.77 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m ² rūšio ploto	485	9.14 €	4432.9 €	5363.81 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	485	17.22 €	8351.7 €	10105.56 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	384	34.23 €	13144.32 €	15904.63 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	135	63.67 €	8595.45 €	10400.49 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	135	22.57 €	3046.95 €	3686.81 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	16	231.38 €	3702.08 €	4479.52 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	40	80.9 €	3236 €	3915.56 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	138	141.64 €	19546.32 €	23651.05 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	176	56.68 €	9975.68 €	12070.57 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	27	60.52 €	1634.04 €	1977.19 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	383	27.11 €	10383.13 €	12563.59 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	998	25.7 €	25648.6 €	31034.81 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	266.79 €	8003.7 €	9684.48 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	179.4	121.17 €	21737.9 €	26302.86 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	138	51.79 €	7147.02 €	8647.89 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	40	118.36 €	4734.4 €	5728.62 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	16	222.53 €	3560.48 €	4308.18 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1321.74 €	3965.22 €	4797.92 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	74.84 €	3816.84 €	4618.38 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	79	55.04 €	4348.16 €	5261.27 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	40.55 €	2068.05 €	2502.34 €	
							Iš viso:	1392879.36 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	67.84 €	3459.84 €	4186.41 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	79	52.19 €	4123.01 €	4988.84 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	135	41.81 €	5644.35 €	6829.66 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	135	54.81 €	7399.35 €	8953.21 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	384	34.42 €	13217.28 €	15992.91 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	94	6.58 €	618.52 €	748.41 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	219	11.15 €	2441.85 €	2954.64 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	219	13.54 €	2965.26 €	3587.96 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	581	11.05 €	6420.05 €	7768.26 €
Iš viso:							56010.3 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	608340.32	253.64	190.05	63.59		
Paketo rodikliai	A	166187.91	69.29	44.52	24.77	73	103.02

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1448889.66 €	657.57 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1392879.36 €	632.15 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	101422.28 €		
Statybos techninė priežiūra	28977.79 €		
Projekto administravimas	16263.3 €		
Iš viso:	1595553.03 €	657.57 €	
Rezervas	289777.93 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	43	
Atėmus valstybės paramą	Metais	29	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	41	
Atėmus valstybės paramą	Metais	27	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1448889.66	90.81	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	146663.37	9.19	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1595553.03	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	101422.28		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	28977.79		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	16263.3		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	450727.7		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	417863.81		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	32863.89		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 1897-8000-5012:0001	Gyvenamoji (butų)	51.17	24946.53	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1300.73	33424.52	10400.34	23024.18	1.87	2.24	4.87	

Buto/patalpos numeris: 2 1897-8000-5012:0002	Gyvenamoji (butų)	32.97	16073.62	6697.46 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1649.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	838.08	23609.16	7323.07	16286.09	2.06	2.47	4.87
Buto/patalpos numeris: 3 1897-8000-5012:0003	Gyvenamoji (butų)	50.88	24805.15	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1293.33	33275.74	10353.6	22922.14	1.88	2.26	4.87

Buto/patalpos numeris: 4 1897-8000-5012:0004	Gyvenamoji (butų)	51.28	25000.16	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1303.53	33480.95	10418.07	23062.88	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 5 1897-8000-5012:0005	Gyvenamoji (butų)	33.09	16132.12	6697.46 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1649.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	841.11	23670.69	7342.41	16328.28	2.06	2.47	4.87

Buto/patalpos numeris: 6 1897-8000-5012:0006	Gyvenamoji (butų)	51.17	24946.53	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1300.73	33424.52	10400.34	23024.18	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 7 1897-8000-5012:0007	Gyvenamoji (butų)	51.9	25302.42	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1319.27	33798.95	10518	23280.95	1.87	2.24	4.87

Buto/patalpos numeris: 8 1897-8000-5012:0008	Gyvenamoji (butų)	33.19	16180.88	6697.46 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1649.99 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	843.68	23722.02	7358.53	16363.49	2.05	2.46	4.87
Buto/patalpos numeris: 9 1897-8000-5012:0009	Gyvenamoji (butų)	52.1	25399.93	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1324.36	33901.55	10550.23	23351.32	1.87	2.24	4.87

Buto/patalpos numeris: 10 1897-8000-5012:0010	Gyvenamoji (butų)	51.77	25239.05	8117.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2500.15 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1315.96	34672.92	10779.24	23893.68	1.92	2.3	4.87
Buto/patalpos numeris: 11 1897-8000-5012:0011	Gyvenamoji (butų)	33.15	16161.38	6713.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1666.17 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	842.62	23717.64	7356.94	16360.7	2.06	2.47	4.87

Buto/patalpos numeris: 12 1897-8000-5012:0012	Gyvenamoji (butų)	51.74	25224.42	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1315.18	33716.86	10492.21	23224.65	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 13 1897-8000-5012:0013	Gyvenamoji (butų)	51	24863.65	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1296.41	33337.32	10372.94	22964.38	1.88	2.26	4.87

Buto/patalpos numeris: 14 1897-8000- 5012:0014	Gyvenamoji (butų)	33.25	16210.13	6713.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1666.17 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	845.2	23768.97	7373.06	16395.91	2.05	2.46	4.87	
---	----------------------	-------	----------	--	-------	----------	---------	----------	------	------	------	--

Buto/patalpos numeris: 15 1897-8000-5012:0015	Gyvenamoji (butų)	51.23	24975.78	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1302.24	33455.28	10410.01	23045.27	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 16 1897-8000-5012:0040	Gyvenamoji (butų)	60.81	29646.25	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1545.77	40024.77	12450.69	27574.08	1.89	2.27	4.87

Buto/patalpos numeris: 17 1897-8000-5012:0016	Gyvenamoji (butų)	76.45	37271.11	9576.86 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1943.33	48791.3	15194.65	33596.65	1.83	2.2	4.87
Buto/patalpos numeris: 18 1897-8000-5012:0036	Gyvenamoji (butų)	62.69	30562.79	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1593.55	40989.09	12753.69	28235.4	1.88	2.26	4.87

Buto/patalpos numeris: 19 1897-8000-5012:0037	Gyvenamoji (butų)	75.45	36783.58	9576.86 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1917.9	48278.34	15033.47	33244.87	1.84	2.21	4.87
Buto/patalpos numeris: 20 1897-8000-5012:0017	Gyvenamoji (butų)	62.53	30484.79	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1589.46	40907	12727.9	28179.1	1.88	2.26	4.87

Buto/patalpos numeris: 21 1897-8000-5012:0018	Gyvenamoji (butų)	75.7	36905.46	9576.86 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1924.23	48406.55	15073.77	33332.78	1.83	2.2	4.87
Buto/patalpos numeris: 22 1897-8000-5012:0019	Gyvenamoji (butų)	62.09	30270.28	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1578.31	40681.34	12656.99	28024.35	1.88	2.26	4.87

Buto/patalpos numeris: 23 1897-8000-5012:0020	Gyvenamoji (butų)	76.2	37149.22	9576.86 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1936.95	48663.03	15154.35	33508.68	1.83	2.2	4.87
Buto/patalpos numeris: 24 1897-8000-5012:0021	Gyvenamoji (butų)	62.37	30406.79	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1585.43	40824.97	12702.12	28122.85	1.88	2.26	4.87

Buto/patalpos numeris: 25 1897-8000-5012:0022	Gyvenamoji (butų)	75.93	37017.59	9576.86 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4529.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1930.11	48524.56	15110.84	33413.72	1.83	2.2	4.87
Buto/patalpos numeris: 26 1897-8000-5012:0038	Gyvenamoji (butų)	51.74	25224.42	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1315.18	33716.86	10492.21	23224.65	1.87	2.24	4.87

Buto/patalpos numeris: 27 1897-8000-5012:0023	Gyvenamoji (butų)	51.89	25297.55	8068.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1318.99	34684.95	10783.73	23901.22	1.92	2.3	4.87
Buto/patalpos numeris: 28 1897-8000-5012:0039	Gyvenamoji (butų)	63.23	30826.06	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1607.27	41266.08	12840.72	28425.36	1.87	2.24	4.87

Buto/patalpos numeris: 29 1897-8000-5012:0024	Gyvenamoji (butų)	51.08	24902.66	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1298.43	33378.35	10385.84	22992.51	1.88	2.26	4.87
Buto/patalpos numeris: 30 1897-8000-5012:0029	Gyvenamoji (butų)	51.97	25336.55	8068.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1321.06	34726.02	10796.62	23929.4	1.92	2.3	4.87

Buto/patalpos numeris: 31 1897-8000-5012:0026	Gyvenamoji (butų)	64.14	31269.7	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1630.4	41732.85	12987.39	28745.46	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 32 1897-8000-5012:0027	Gyvenamoji (butų)	51.61	25161.04	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1311.87	33650.17	10471.26	23178.91	1.87	2.24	4.87

Buto/patalpos numeris: 33 1897-8000-5012:0028	Gyvenamoji (butų)	51.41	25063.54	8068.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1306.83	34438.78	10706.37	23732.41	1.92	2.3	4.87
Buto/patalpos numeris: 34 1897-8000-5012:0025	Gyvenamoji (butų)	63.8	31103.94	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1621.78	41558.47	12932.59	28625.88	1.87	2.24	4.87

Buto/patalpos numeris: 35 1897-8000-5012:0030	Gyvenamoji (butų)	51.42	25068.41	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1307.06	33552.73	10440.63	23112.1	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 36 1897-8000-5012:0031	Gyvenamoji (butų)	51.78	25243.92	8068.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1316.24	34628.57	10766	23862.57	1.92	2.3	4.87

Buto/patalpos numeris: 37 1897-8000-5012:0032	Gyvenamoji (butų)	63.12	30772.43	8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1604.47	41209.65	12822.99	28386.66	1.87	2.24	4.87
Buto/patalpos numeris: 38 1897-8000-5012:0033	Gyvenamoji (butų)	51.51	25112.29	7177.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1559.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1309.35	33598.9	10455.14	23143.76	1.87	2.24	4.87

<p>Buto/patalpos numeris: 39 1897-8000-5012:0034</p>	<p>Gyvenamoji (butų)</p>	<p>51.82</p>	<p>25263.42</p>	<p>8068.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3020.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85</p>	<p>1317.25</p>	<p>34649.08</p>	<p>10772.45</p>	<p>23876.63</p>	<p>1.92</p>	<p>2.3</p>	<p>4.87</p>	
<p>Buto/patalpos numeris: 40 1897-8000-5012:0035</p>	<p>Gyvenamoji (butų)</p>	<p>62.77</p>	<p>30601.8</p>	<p>8832.75 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 638.97 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2450.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85</p>	<p>1595.57</p>	<p>41030.12</p>	<p>12766.58</p>	<p>28263.54</p>	<p>1.88</p>	<p>2.26</p>	<p>4.87</p>	

Iš viso:	2203.4	1074207.38	318673.06	56009.22	1448889.66	450727.98	998161.64	75.94	91.09		
----------	--------	------------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	-------	-------	--	--