

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir giniams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	6	630.05 €	3780.3 €	4574.16 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	18	176.42 €	3175.56 €	3842.43 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.		Rekuperatoriaus kaina numatyta už 1 vnt., vienai gyvenamai patalpai.	vnt	55	700 €	38500 €	46585 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m ²	224	107.94 €	24178.56 €	29256.06 €

<p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p>		<p>m²</p>	<p>271</p>	<p>161.55 €</p>	<p>43780.05 €</p>	<p>52973.86 €</p>
Sienu šiltinimas							
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>$U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p>	<p>m²</p>	<p>2250</p>	<p>155.28 €</p>	<p>349380 €</p>	<p>422749.8 €</p>
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Sienu balkonuose šiltinimas</p>	<p>m²</p>	<p>512</p>	<p>107.73 €</p>	<p>55157.76 €</p>	<p>66740.89 €</p>
<p>Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.</p>		<p>m²</p>	<p>124</p>	<p>114.01 €</p>	<p>14137.24 €</p>	<p>17106.06 €</p>
<p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>		<p>m²</p>	<p>38</p>	<p>72.82 €</p>	<p>2767.16 €</p>	<p>3348.26 €</p>

Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	3	146.65 €	439.95 €	532.34 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	20	67.55 €	1351 €	1634.71 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	602	36.61 €	22039.22 €	26667.46 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	m ²	814	300 €	244200 €	295482 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	38	109.42 €	4157.96 €	5031.13 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami iki pusės, $U \leq 1,3$ W/(m ² ·K)	m ²	216	204.58 €	44189.28 €	53469.03 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sienų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio langai	m ²	10.88	395.63 €	4304.45 €	5208.38 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - $1,1 > U \geq 0,7$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos kljavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Butų langai 492.55 kv.m., laiptinės langai 44,64 kv.m., $U \leq 1,0$ W/(m ² ·K)	m ²	537.19	334.22 €	179539.64 €	217242.96 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - $1,7 > U \geq 1,4$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sienų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	$U \leq 1,4$ W/(m ² ·K)	m ²	19.24	504.18 €	9700.42 €	11737.51 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas - $1,7 > U \geq 1,6$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sienų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	10.88	353.86 €	3850 €	4658.5 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	55	120.27 €	6614.85 €	8003.97 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūsio ploto	602	17.22 €	10366.44 €	12543.39 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2207.1 €	8828.4 €	10682.36 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinųjų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūsio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m ² rūsio ploto	602	9.14 €	5502.28 €	6657.76 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Rankšluosčių džiovituvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovituvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovituvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovituvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	55	80.9 €	4449.5 €	5383.9 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	410	34.23 €	14034.3 €	16981.5 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	192	63.67 €	12224.64 €	14791.81 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	192	22.57 €	4333.44 €	5243.46 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	184	141.64 €	26061.76 €	31534.73 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	40	266.79 €	10671.6 €	12912.64 €

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	219	56.68 €	12412.92 €	15019.63 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	36	60.52 €	2178.72 €	2636.25 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	410	27.11 €	11115.1 €	13449.27 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1379	25.7 €	35440.3 €	42882.76 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	239.2	121.17 €	28983.86 €	35070.47 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	184	51.79 €	9529.36 €	11530.53 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	55	118.36 €	6509.8 €	7876.86 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	22	222.53 €	4895.66 €	5923.75 €	
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1321.74 €	5286.96 €	6397.22 €	
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas								
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	68	74.84 €	5089.12 €	6157.84 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdyno keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūšyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	74	55.04 €	4072.96 €	4928.28 €	
							Iš viso:	1553215.55 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	68	67.84 €	4613.12 €	5581.88 €	

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	74	52.19 €	3862.06 €	4673.09 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	192	41.81 €	8027.52 €	9713.3 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	192	54.81 €	10523.52 €	12733.46 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	410	34.42 €	14112.2 €	17075.76 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	803	11.05 €	8873.15 €	10736.51 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	271	13.54 €	3669.34 €	4439.9 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	271	11.15 €	3021.65 €	3656.2 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	111	6.58 €	730.38 €	883.76 €
						Iš viso:	69493.86 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	686668.66	229.3	170.86	58.44		
Paketo rodikliai	A	204443.39	68.27	24.66	43.61	70	112.36

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1622709.41 €	593.39 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1553215.55 €	567.98 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	113589.66 €		
Statybos techninė priežiūra	32454.19 €		
Projekto administravimas	20184.3 €		
Iš viso:	1788937.56 €	593.39 €	
Rezervas	324541.88 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	44	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	42	
Atėmus valstybės paramą	Metais	28	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1622709.41	90.71	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	166228.15	9.29	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1788937.56	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	113589.66		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	32454.19		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	20184.3		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	508683.93		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	465964.67		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	42719.26		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 1897-6003-2011:0001	Gyvenamoji (butų)	49.78	22826.75	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1265	29874.72	9360.56	20514.16	1.72	2.06	4.25	

Buto/patalpos numeris: 2 1897-6003-2011:0002	Gyvenamoji (butų)	37.27	17090.25	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	947.06	21699	6807.8	14891.2	1.66	1.99	4.25	
Buto/patalpos numeris: 3 1897-6003-2011:0003	Gyvenamoji (butų)	49.74	22808.4	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.95	29855.32	9354.43	20500.89	1.72	2.06	4.25	

Buto/patalpos numeris: 4 1897-6003-2011:0004	Gyvenamoji (butų)	49.39	22647.91	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1255.06	29685.94	9300.81	20385.13	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 5 1897-6003-2011:0005	Gyvenamoji (butų)	37.33	17117.77	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	948.59	21728.05	6816.99	14911.06	1.66	1.99	4.25

Buto/patalpos numeris: 6 1897-6003- 2011:0006	Gyvenamoji (butų)	49.71	22794.65	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.19	29840.81	9349.84	20490.97	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 7 1897-6003- 2011:0007	Gyvenamoji (butų)	49.38	22643.33	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1254.85	29681.15	9299.28	20381.87	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 8 1897-6003-2011:0008	Gyvenamoji (butų)	37.38	17140.69	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.91	21752.29	6824.65	14927.64	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 9 1897-6003-2011:0009	Gyvenamoji (butų)	49.7	22790.06	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1262.98	29836.01	9348.3	20487.71	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 10 1897-6003- 2011:0010	Gyvenamoji (butų)	49.4	22652.5	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1255.34	29690.81	9302.35	20388.46	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 11 1897-6003- 2011:0011	Gyvenamoji (butų)	37.39	17145.28	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	950.12	21757.09	6826.18	14930.91	1.66	1.99	4.25

Buto/patalpos numeris: 12 1897-6003-2011:0012	Gyvenamoji (butų)	49.76	22817.58	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1264.51	29865.06	9357.5	20507.56	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 13 1897-6003-2011:0013	Gyvenamoji (butų)	49.32	22615.81	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.32	29652.1	9290.09	20362.01	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 14 1897-6003-2011:0014	Gyvenamoji (butų)	37.45	17172.79	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.65	21786.13	6835.37	14950.76	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 15 1897-6003-2011:0015	Gyvenamoji (butų)	49.53	22712.11	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1258.67	29753.75	9322.26	20431.49	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 16 1897-6003-2011:0016	Gyvenamoji (butų)	49.15	22537.86	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1249.01	29569.84	9264.05	20305.79	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 17 1897-6003-2011:0017	Gyvenamoji (butų)	37.38	17140.69	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.91	21752.29	6824.65	14927.64	1.66	1.99	4.25

Buto/patalpos numeris: 18 1897-6003- 2011:0018	Gyvenamoji (butų)	49.66	22771.72	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.94	29816.63	9342.17	20474.46	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 19 1897-6003- 2011:0019	Gyvenamoji (butų)	49.28	22597.47	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1252.28	29632.72	9283.96	20348.76	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 20 1897-6003- 2011:0020	Gyvenamoji (butų)	37.23	17071.91	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	946.09	21679.69	6801.67	14878.02	1.67	2	4.25
Buto/patalpos numeris: 21 1897-6003- 2011:0021	Gyvenamoji (butų)	49.67	22776.31	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1262.22	29821.5	9343.71	20477.79	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 22 1897-6003- 2011:0022	Gyvenamoji (butų)	49.19	22556.2	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1249.99	29589.16	9270.18	20318.98	1.72	2.06	4.25	
Buto/patalpos numeris: 23 1897-6003- 2011:0023	Gyvenamoji (butų)	37.39	17145.28	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	950.12	21757.09	6826.18	14930.91	1.66	1.99	4.25	

Buto/patalpos numeris: 24 1897-6003-2011:0024	Gyvenamoji (butų)	49.53	22712.11	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1258.67	29753.75	9322.26	20431.49	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 25 1897-6003-2011:0025	Gyvenamoji (butų)	49.18	22551.61	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1249.78	29584.36	9268.64	20315.72	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 26 1897-6003-2011:0026	Gyvenamoji (butų)	37.33	17117.77	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	948.59	21728.05	6816.99	14911.06	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 27 1897-6003-2011:0027	Gyvenamoji (butų)	49.73	22803.82	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.75	29850.54	9352.9	20497.64	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 28 1897-6003- 2011:0055	Gyvenamoji (butų)	49.32	22615.81	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.32	29652.1	9290.09	20362.01	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 29 1897-6003- 2011:0028	Gyvenamoji (butų)	37.3	17104.01	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	947.83	21713.53	6812.4	14901.13	1.66	1.99	4.25

Buto/patalpos numeris: 30 1897-6003-2011:0029	Gyvenamoji (butų)	49.74	22808.4	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.95	29855.32	9354.43	20500.89	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 31 1897-6003-2011:0030	Gyvenamoji (butų)	59.11	27105.04	6648.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1502.11	35255.55	11049.42	24206.13	1.71	2.05	4.25

Buto/patalpos numeris: 32 1897-6003-2011:0031	Gyvenamoji (butų)	78.82	36143.11	7517.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2002.95	45663.95	14329.59	31334.36	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 33 1897-6003-2011:0032	Gyvenamoji (butų)	59.08	27091.29	6648.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1501.35	35241.04	11044.83	24196.21	1.71	2.05	4.25

Buto/patalpos numeris: 34 1897-6003-2011:0033	Gyvenamoji (butų)	78.83	36147.7	7517.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.23	45668.82	14331.13	31337.69	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 35 1897-6003-2011:0034	Gyvenamoji (butų)	59.23	27160.07	6648.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1505.17	35313.64	11067.81	24245.83	1.71	2.05	4.25

Buto/patalpos numeris: 36 1897-6003-2011:0035	Gyvenamoji (butų)	78.79	36129.36	7517.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2002.19	45649.44	14325	31324.44	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 37 1897-6003-2011:0036	Gyvenamoji (butų)	58.96	27036.26	6648.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1498.29	35182.95	11026.45	24156.5	1.71	2.05	4.25

Buto/patalpos numeris: 38 1897-6003-2011:0037	Gyvenamoji (butų)	78.84	36152.28	7517.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.51	45673.68	14332.66	31341.02	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 39 1897-6003-2011:0038	Gyvenamoji (butų)	59.03	27068.36	6648.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1500.09	35216.85	11037.17	24179.68	1.71	2.05	4.25

Buto/patalpos numeris: 40 1897-6003-2011:0039	Gyvenamoji (butų)	78.83	36147.7	7517.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.23	45668.82	14331.13	31337.69	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 41 1897-6003-2011:0040	Gyvenamoji (butų)	49.29	22602.06	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1252.56	29637.59	9285.5	20352.09	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 42 1897-6003-2011:0041	Gyvenamoji (butų)	37.3	17104.01	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	947.83	21713.53	6812.4	14901.13	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 43 1897-6003-2011:0042	Gyvenamoji (butų)	49.57	22730.45	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1259.65	29773.07	9328.39	20444.68	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 44 1897-6003-2011:0043	Gyvenamoji (butų)	49.34	22624.98	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.81	29661.76	9293.15	20368.61	1.72	2.06	4.25	
Buto/patalpos numeris: 45 1897-6003-2011:0044	Gyvenamoji (butų)	37.46	17177.38	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.93	21791	6836.91	14954.09	1.66	1.99	4.25	

Buto/patalpos numeris: 46 1897-6003-2011:0045	Gyvenamoji (butų)	49.48	22689.18	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1257.35	29729.5	9314.6	20414.9	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 47 1897-6003-2011:0046	Gyvenamoji (butų)	49.44	22670.84	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.38	29710.19	9308.47	20401.72	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 48 1897-6003-2011:0047	Gyvenamoji (butų)	37.37	17136.11	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.63	21747.43	6823.12	14924.31	1.66	1.99	4.25
Buto/patalpos numeris: 49 1897-6003-2011:0048	Gyvenamoji (butų)	49.64	22762.55	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.45	29806.97	9339.11	20467.86	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 50 1897-6003-2011:0049	Gyvenamoji (butų)	49.31	22611.23	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.04	29647.24	9288.56	20358.68	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 51 1897-6003-2011:0050	Gyvenamoji (butų)	37.38	17140.69	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.91	21752.29	6824.65	14927.64	1.66	1.99	4.25

Buto/patalpos numeris: 52 1897-6003-2011:0051	Gyvenamoji (butų)	49.64	22762.55	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.45	29806.97	9339.11	20467.86	1.72	2.06	4.25
Buto/patalpos numeris: 53 1897-6003-2011:0052	Gyvenamoji (butų)	49.33	22620.4	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.6	29656.97	9291.62	20365.35	1.72	2.06	4.25

Buto/patalpos numeris: 54 1897-6003-2011:0053	Gyvenamoji (butų)	37.39	17145.28	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	950.12	21757.09	6826.18	14930.91	1.66	1.99	4.25	
Buto/patalpos numeris: 55 1897-6003-2011:0054	Gyvenamoji (butų)	49.56	22725.86	5782.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1336.72 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1259.44	29768.27	9326.85	20441.42	1.72	2.06	4.25	
Iš viso:		2734.63	1253971.59	299245.9	69491.92	1622709.41	508684.5	1114024.91	93.36	111.86		

Siūlomoms pastato atnaujinimo priemonėms, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	6	630.05 €	3780.3 €	4574.16 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	18	176.42 €	3175.56 €	3842.43 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.		Rekuperatoriaus kaina numatyta už 1 vnt., vienai gyvenamai patalpai.	vnt	55	700 €	38500 €	46585 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m²	224	107.94 €	24178.56 €	29256.06 €

<p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p>		m ²	271	161.55 €	43780.05 €	52973.86 €
Sienų šiltinimas							
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.</p>	$U \leq 0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	m ²	2250	196.61 €	442372.5 €	535270.73 €
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	Sienų balkonuose šiltinimas	m ²	512	107.73 €	55157.76 €	66740.89 €
<p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>		m ²	38	72.82 €	2767.16 €	3348.26 €
<p>Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.</p>		vnt	3	146.65 €	439.95 €	532.34 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	20	67.55 €	1351 €	1634.71 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	602	36.61 €	22039.22 €	26667.46 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,14 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	m ²	814	300 €	244200 €	295482 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	38	109.42 €	4157.96 €	5031.13 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visą aukštį, $U \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	m ²	340	204.58 €	69557.2 €	84164.21 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U _≥ 1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio langai	m ²	10.88	395.63 €	4304.45 €	5208.38 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltnamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,1>U _≥ 0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos kljavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Butų langai 492.55 kv.m., laiptinės langai 44,64 kv.m., U ≤ 1,0 W/(m ² ·K)	m ²	537.19	334.22 €	179539.64 €	217242.96 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U _≥ 1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U ≤ 1,4 W/(m ² ·K)	m ²	19.24	504.18 €	9700.42 €	11737.51 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U _≥ 1,6 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	10.88	353.86 €	3850 €	4658.5 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	55	120.27 €	6614.85 €	8003.97 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	602	17.22 €	10366.44 €	12543.39 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2207.1 €	8828.4 €	10682.36 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatiinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m ² rūšio ploto	602	9.14 €	5502.28 €	6657.76 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	55	80.9 €	4449.5 €	5383.9 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	410	34.23 €	14034.3 €	16981.5 €

<p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>		m	192	63.67 €	12224.64 €	14791.81 €
<p>Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>		m	192	22.57 €	4333.44 €	5243.46 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
<p>Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.</p>		šilumos daliklis	184	141.64 €	26061.76 €	31534.73 €
Šildymo sistemos remontas							
<p>Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p>		vnt.	40	266.79 €	10671.6 €	12912.64 €
<p>Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.</p>		kW	219	56.68 €	12412.92 €	15019.63 €

Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	36	60.52 €	2178.72 €	2636.25 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	410	27.11 €	11115.1 €	13449.27 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1379	25.7 €	35440.3 €	42882.76 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	239.2	121.17 €	28983.86 €	35070.47 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	184	51.79 €	9529.36 €	11530.53 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	55	118.36 €	6509.8 €	7876.86 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	22	222.53 €	4895.66 €	5923.75 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1321.74 €	5286.96 €	6397.22 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	68	74.84 €	5089.12 €	6157.84 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	74	55.04 €	4072.96 €	4928.28 €
						Iš viso:	1679325.6 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	68	67.84 €	4613.12 €	5581.88 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	74	52.19 €	3862.06 €	4673.09 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	192	41.81 €	8027.52 €	9713.3 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	192	54.81 €	10523.52 €	12733.46 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	410	34.42 €	14112.2 €	17075.76 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	803	11.05 €	8873.15 €	10736.51 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	271	13.54 €	3669.34 €	4439.9 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų išskirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	271	11.15 €	3021.65 €	3656.2 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	111	6.58 €	730.38 €	883.76 €

Iš viso:

69493.86
€

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	686668.66	229.3	170.86	58.44		
Paketo rodikliai	A	204443.39	68.27	24.66	43.61	70	112.36

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1748819.46 €	639.51 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1679325.6 €	614.1 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	122417.36 €		
Statybos techninė priežiūra	34976.39 €		
Projekto administravimas	20184.3 €		
Iš viso:	1926397.51 €	639.51 €	
Rezervas	349763.89 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	47	
Atėmus valstybės paramą	Metais	33	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	45	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1748819.46	90.78	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	177578.05	9.22	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1926397.51	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	122417.36		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	34976.39		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	20184.3		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	546516.94		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	503797.68		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	42719.26		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 1897-6003-2011:0001	Gyvenamoji (butų)	49.78	24563.64	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1265	32378.98	10111.84	22267.14	1.86	2.23	4.25	

Buto/patalpos numeris: 2 1897-6003-2011:0002	Gyvenamoji (butų)	37.27	18390.66	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	947.06	22999.41	7197.92	15801.49	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 3 1897-6003-2011:0003	Gyvenamoji (butų)	49.74	24543.91	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.95	32358.2	10105.29	22252.91	1.86	2.23	4.25

Buto/patalpos numeris: 4 1897-6003-2011:0004	Gyvenamoji (butų)	49.39	24371.2	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1255.06	32176.6	10048.01	22128.59	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 5 1897-6003-2011:0005	Gyvenamoji (butų)	37.33	18420.27	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	948.59	23030.55	7207.74	15822.81	1.77	2.12	4.25

Buto/patalpos numeris: 6 1897-6003- 2011:0006	Gyvenamoji (butų)	49.71	24529.1	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.19	32342.63	10100.38	22242.25	1.86	2.23	4.25
Buto/patalpos numeris: 7 1897-6003- 2011:0007	Gyvenamoji (butų)	49.38	24366.27	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1254.85	32171.46	10046.38	22125.08	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 8 1897-6003-2011:0008	Gyvenamoji (butų)	37.38	18444.94	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.91	23056.54	7215.92	15840.62	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 9 1897-6003-2011:0009	Gyvenamoji (butų)	49.7	24524.17	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1262.98	32337.49	10098.75	22238.74	1.86	2.23	4.25

Buto/patalpos numeris: 10 1897-6003-2011:0010	Gyvenamoji (butų)	49.4	24376.13	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1255.34	32181.81	10049.65	22132.16	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 11 1897-6003-2011:0011	Gyvenamoji (butų)	37.39	18449.87	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	950.12	23061.68	7217.56	15844.12	1.77	2.12	4.25

Buto/patalpos numeris: 12 1897-6003- 2011:0012	Gyvenamoji (butų)	49.76	24553.77	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1264.51	32368.62	10108.56	22260.06	1.86	2.23	4.25
Buto/patalpos numeris: 13 1897-6003- 2011:0013	Gyvenamoji (butų)	49.32	24336.66	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.32	32140.32	10036.56	22103.76	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 14 1897-6003-2011:0014	Gyvenamoji (butų)	37.45	18479.48	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.65	23092.82	7227.38	15865.44	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 15 1897-6003-2011:0015	Gyvenamoji (butų)	49.53	24440.28	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1258.67	32249.29	10070.92	22178.37	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 16 1897-6003-2011:0016	Gyvenamoji (butų)	49.15	24252.77	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1249.01	32052.12	10008.73	22043.39	1.87	2.24	4.25	
Buto/patalpos numeris: 17 1897-6003-2011:0017	Gyvenamoji (butų)	37.38	18444.94	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.91	23056.54	7215.92	15840.62	1.77	2.12	4.25	

Buto/patalpos numeris: 18 1897-6003- 2011:0018	Gyvenamoji (butų)	49.66	24504.43	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.94	32316.71	10092.2	22224.51	1.86	2.23	4.25
Buto/patalpos numeris: 19 1897-6003- 2011:0019	Gyvenamoji (butų)	49.28	24316.92	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1252.28	32119.54	10030.01	22089.53	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 20 1897-6003- 2011:0020	Gyvenamoji (butų)	37.23	18370.92	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	946.09	22978.7	7191.37	15787.33	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 21 1897-6003- 2011:0021	Gyvenamoji (butų)	49.67	24509.36	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1262.22	32321.92	10093.83	22228.09	1.86	2.23	4.25

Buto/patalpos numeris: 22 1897-6003-2011:0022	Gyvenamoji (butų)	49.19	24272.51	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1249.99	32072.84	10015.28	22057.56	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 23 1897-6003-2011:0023	Gyvenamoji (butų)	37.39	18449.87	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	950.12	23061.68	7217.56	15844.12	1.77	2.12	4.25

Buto/patalpos numeris: 24 1897-6003-2011:0024	Gyvenamoji (butų)	49.53	24440.28	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1258.67	32249.29	10070.92	22178.37	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 25 1897-6003-2011:0025	Gyvenamoji (butų)	49.18	24267.58	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1249.78	32067.7	10013.65	22054.05	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 26 1897-6003-2011:0026	Gyvenamoji (butų)	37.33	18420.27	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	948.59	23030.55	7207.74	15822.81	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 27 1897-6003-2011:0027	Gyvenamoji (butų)	49.73	24538.97	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.75	32353.06	10103.65	22249.41	1.86	2.23	4.25

Buto/patalpos numeris: 28 1897-6003- 2011:0055	Gyvenamoji (butų)	49.32	24336.66	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.32	32140.32	10036.56	22103.76	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 29 1897-6003- 2011:0028	Gyvenamoji (butų)	37.3	18405.46	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	947.83	23014.98	7202.83	15812.15	1.77	2.12	4.25

Buto/patalpos numeris: 30 1897-6003- 2011:0029	Gyvenamoji (butų)	49.74	24543.91	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.95	32358.2	10105.29	22252.91	1.86	2.23	4.25
Buto/patalpos numeris: 31 1897-6003- 2011:0030	Gyvenamoji (butų)	59.11	29167.48	7415.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1502.11	38085.36	11898.37	26186.99	1.85	2.22	4.25

Buto/patalpos numeris: 32 1897-6003-2011:0031	Gyvenamoji (butų)	78.82	38893.26	8285.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2002.95	49181.47	15384.85	33796.62	1.79	2.15	4.25
Buto/patalpos numeris: 33 1897-6003-2011:0032	Gyvenamoji (butų)	59.08	29152.67	7415.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1501.35	38069.79	11893.46	26176.33	1.85	2.22	4.25

Buto/patalpos numeris: 34 1897-6003-2011:0033	Gyvenamoji (butų)	78.83	38898.19	8285.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.23	49186.68	15386.48	33800.2	1.79	2.15	4.25
Buto/patalpos numeris: 35 1897-6003-2011:0034	Gyvenamoji (butų)	59.23	29226.69	7415.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1505.17	38147.63	11918	26229.63	1.85	2.22	4.25

Buto/patalpos numeris: 36 1897-6003-2011:0035	Gyvenamoji (butų)	78.79	38878.45	8285.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2002.19	49165.9	15379.94	33785.96	1.79	2.15	4.25
Buto/patalpos numeris: 37 1897-6003-2011:0036	Gyvenamoji (butų)	58.96	29093.46	7415.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1498.29	38007.52	11873.82	26133.7	1.85	2.22	4.25

Buto/patalpos numeris: 38 1897-6003- 2011:0037	Gyvenamoji (butų)	78.84	38903.13	8285.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.51	49191.9	15388.12	33803.78	1.79	2.15	4.25
Buto/patalpos numeris: 39 1897-6003- 2011:0038	Gyvenamoji (butų)	59.03	29128	7415.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3801.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1500.09	38043.86	11885.27	26158.59	1.85	2.22	4.25

Buto/patalpos numeris: 40 1897-6003-2011:0039	Gyvenamoji (butų)	78.83	38898.19	8285.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4670.94 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.23	49186.68	15386.48	33800.2	1.79	2.15	4.25
Buto/patalpos numeris: 41 1897-6003-2011:0040	Gyvenamoji (butų)	49.29	24321.86	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1252.56	32124.76	10031.65	22093.11	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 42 1897-6003-2011:0041	Gyvenamoji (butų)	37.3	18405.46	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	947.83	23014.98	7202.83	15812.15	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 43 1897-6003-2011:0042	Gyvenamoji (butų)	49.57	24460.02	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1259.65	32270.01	10077.47	22192.54	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 44 1897-6003-2011:0043	Gyvenamoji (butų)	49.34	24346.53	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.81	32150.68	10039.83	22110.85	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 45 1897-6003-2011:0044	Gyvenamoji (butų)	37.46	18484.41	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.93	23098.03	7229.01	15869.02	1.77	2.12	4.25

Buto/patalpos numeris: 46 1897-6003-2011:0045	Gyvenamoji (butų)	49.48	24415.61	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1257.35	32223.3	10062.74	22160.56	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 47 1897-6003-2011:0046	Gyvenamoji (butų)	49.44	24395.87	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.38	32202.59	10056.19	22146.4	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 48 1897-6003-2011:0047	Gyvenamoji (butų)	37.37	18440	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.63	23051.32	7214.29	15837.03	1.77	2.12	4.25
Buto/patalpos numeris: 49 1897-6003-2011:0048	Gyvenamoji (butų)	49.64	24494.56	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.45	32306.35	10088.93	22217.42	1.86	2.23	4.25

Buto/patalpos numeris: 50 1897-6003- 2011:0049	Gyvenamoji (butų)	49.31	24331.72	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.04	32135.1	10034.92	22100.18	1.87	2.24	4.25
Buto/patalpos numeris: 51 1897-6003- 2011:0050	Gyvenamoji (butų)	37.38	18444.94	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.91	23056.54	7215.92	15840.62	1.77	2.12	4.25

Buto/patalpos numeris: 52 1897-6003-2011:0051	Gyvenamoji (butų)	49.64	24494.56	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.45	32306.35	10088.93	22217.42	1.86	2.23	4.25
Buto/patalpos numeris: 53 1897-6003-2011:0052	Gyvenamoji (butų)	49.33	24341.59	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1253.6	32145.53	10038.19	22107.34	1.87	2.24	4.25

Buto/patalpos numeris: 54 1897-6003-2011:0053	Gyvenamoji (butų)	37.39	18449.87	3661.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2814.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	950.12	23061.68	7217.56	15844.12	1.77	2.12	4.25	
Buto/patalpos numeris: 55 1897-6003-2011:0054	Gyvenamoji (butų)	49.56	24455.09	6550.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2936.02 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 663.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2104.09 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1259.44	32264.87	10075.83	22189.04	1.87	2.24	4.25	
Iš viso:		2734.63	1349386.84	329940.7	69491.92	1748819.46	546517.48	1202301.95	100.74	120.74		