

## Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinių efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	78	1618.06 €	126208.68 €	152712.5 €
<b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>							
Pandusų su turėklais įrengimas (m <sup>2</sup> horizontalios projekcijos plotu).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m <sup>2</sup>	16	176.42 €	2822.72 €	3415.49 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m <sup>2</sup>	275	107.94 €	29683.5 €	35917.04 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklą; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m <sup>2</sup>	250	161.55 €	40387.5 €	48868.88 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	20	67.55 €	1351 €	1634.71 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m <sup>2</sup>	2130	140.67 €	299627.1 €	362548.79 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienos balkonų viduje.	m <sup>2</sup>	1300	107.73 €	140049 €	169459.29 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	10	146.65 €	1466.5 €	1774.47 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m <sup>2</sup>	80	72.82 €	5825.6 €	7048.98 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m <sup>2</sup>	341.84	114.01 €	38973.18 €	47157.55 €

Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Šilumos perdavimo koeficientas $U=0,16$	$\text{m}^2$	800	36.61 €	29288 €	35438.48 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		$\text{m}^2$	1170	101.93 €	119258.1 €	144302.3 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		$\text{m}^2$	80	109.42 €	8753.6 €	10591.86 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.		$\text{m}^2$	466.62	204.58 €	95461.12 €	115507.96 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Butų ir kitų patalpų langai-691,71 m <sup>2</sup> , laiptinės langai-81,12m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	772.83	334.22 €	258295.24 €	312537.24 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Odontologijos kabinetas-2,22m <sup>2</sup> , šeimos klinika-7,6m <sup>2</sup> , alta medica-2,26m <sup>2</sup> , parduotuvė-3,16m <sup>2</sup> , laiptinių tambūro durys-9,72m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	24.96	356.75 €	8904.48 €	10774.42 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Grožio salonas-1,8m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1.8	366.79 €	660.22 €	798.87 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės durys-10,64m <sup>2</sup> , rūsio durys-10,64m <sup>2</sup> , parduotuvės durys-2,22m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	23.5	504.18 €	11848.23 €	14336.36 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m <sup>2</sup>	16	124.52 €	1992.32 €	2410.71 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	53	120.27 €	6374.31 €	7712.92 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m <sup>2</sup> rūšio ploto	800	17.22 €	13776 €	16668.96 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	441.42 €	1765.68 €	2136.47 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	390	19.54 €	7620.6 €	9220.93 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	390	63.67 €	24831.3 €	30045.87 €

Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	250	34.23 €	8557.5 €	10354.58 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	53	258 €	13674 €	16545.54 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	231.38 €	2776.56 €	3359.64 €
<b>Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	200	141.64 €	28328 €	34276.88 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	44	266.79 €	11738.76 €	14203.9 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	580	27.11 €	15723.8 €	19025.8 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	280	121.17 €	33927.6 €	41052.4 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	440	39.79 €	17507.6 €	21184.2 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	204	51.79 €	10565.16 €	12783.84 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	2200	25.7 €	56540 €	68413.4 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	60	118.36 €	7101.6 €	8592.94 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	20	1186.63 €	23732.6 €	28716.45 €
<b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>							

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	60	74.84 €	4490.4 €	5433.38 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	100	55.04 €	5504 €	6659.84 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	80	40.55 €	3244 €	3925.24 €	
							Iš viso:	1839156.37 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]</b>								
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	60	67.84 €	4070.4 €	4925.18 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	125	52.19 €	6523.75 €	7893.74 €	

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	390	41.81 €	16305.9 €	19730.14 €
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	125	34.42 €	4302.5 €	5206.03 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	390	54.81 €	21375.9 €	25864.84 €
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>							
Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	1800	14.82 €	26676 €	32277.96 €
Langų vidaus angokraščių apdaila (m <sup>2</sup> lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Garo izoliacinės juostos paklojimas staktos su siena jungimosi vietose. 2. Skirtingų medžiagų jungimosi vietų užtaisymas elastingu hermetiku. 3. Angokraščio tinkavimas.		m <sup>2</sup>	750	13.5 €	10125 €	12251.25 €
Iš viso:							108149.14 €

## Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	975703.8	261.91	190.97	70.94		
Paketo rodikliai	A	255334.8	68.54	24.96	43.58	74	167.85

## Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1947305.51 €	559.58 €	
<b>Iš jų:</b>			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1839156.37 €	528.5 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	97365.28 €		
Statybos techninė priežiūra	38946.11 €		
Projekto administravimas	25685.44 €		
<b>Iš viso:</b>	2109302.34 €	606.13 €	
Rezervas	389461.1 €		

## Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	34	
Atėmus valstybės paramą	Metais	28	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	33	
Atėmus valstybės paramą	Metais	27	

## Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
<b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	0	0	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	161996.83	100	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
<b>Iš viso:</b>	161996.83	100	
<b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą</b>			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	97365.28		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	38946.11		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	25685.44		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	607840.31		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	551746.91		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	56093.4		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>												
Buto/patalpos numeris: 1 1897-2003-3012:0001	Gyvenamoji (butų)	72.44	26878.46	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2251.23	42298.58	13181.87	29116.71	1.67	2	4.37	

Buto/patalpos numeris: 2 1897-2003-3012:0002	Gyvenamoji (butų)	47.29	17546.69	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1469.64	26684.57	8326.75	18357.82	1.62	1.94	4.37
Buto/patalpos numeris: 3 1897-2003-3012:0003	Gyvenamoji (butų)	51.69	19179.29	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1606.34	28453.87	8887.45	19566.42	1.58	1.9	4.37

Buto/patalpos numeris: 4 1897-2003-3012:0004	Gyvenamoji (butų)	73.51	27275.48	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2284.43	42728.8	13318.22	29410.58	1.67	2	4.37
Buto/patalpos numeris: 5 1897-2003-3012:0005	Gyvenamoji (butų)	48.37	17947.42	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1503.16	27118.82	8464.38	18654.44	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 6 1897-2003-3012:0006	Gyvenamoji (butų)	52.25	19387.07	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1623.75	28679.06	8958.81	19720.25	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 7 1897-2003-3012:0007	Gyvenamoji (butų)	73.65	27327.42	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2288.87	42785.18	13336.06	29449.12	1.67	2	4.37

Buto/patalpos numeris: 8 1897-2003-3012:0008	Gyvenamoji (butų)	48.21	17888.05	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1498.19	27054.48	8443.99	18610.49	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 9 1897-2003-3012:0009	Gyvenamoji (butų)	52.02	19301.73	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1616.61	28586.58	8929.51	19657.07	1.57	1.88	4.37

Buto/patalpos numeris: 10 1897-2003-3012:0010	Gyvenamoji (butų)	73.72	27353.4	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2291.03	42813.32	13344.98	29468.34	1.67	2	4.37
Buto/patalpos numeris: 11 1897-2003-3012:0011	Gyvenamoji (butų)	48.23	17895.47	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1498.84	27062.55	8446.54	18616.01	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 12 1897-2003-3012:0012	Gyvenamoji (butų)	51.96	19279.47	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1614.77	28562.48	8921.86	19640.62	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 13 1897-2003-3012:0013	Gyvenamoji (butų)	51.55	19127.34	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1602.01	28397.59	8869.61	19527.98	1.58	1.9	4.37

Buto/patalpos numeris: 14 1897-2003-3012:0014	Gyvenamoji (butų)	47.4	17587.51	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1472.99	26728.74	8340.77	18387.97	1.62	1.94	4.37
Buto/patalpos numeris: 15 1897-2003-3012:0015	Gyvenamoji (butų)	71.93	26689.23	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2235.33	42093.45	13116.88	28976.57	1.68	2.02	4.37

Buto/patalpos numeris: 16 1897-2003-3012:0016	Gyvenamoji (butų)	52.34	19420.47	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1626.56	28715.27	8970.29	19744.98	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 17 1897-2003-3012:0017	Gyvenamoji (butų)	48.3	17921.45	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1501	27090.69	8455.46	18635.23	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 18 1897-2003-3012:0018	Gyvenamoji (butų)	71.93	26689.23	13168.89 <b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b> 4868.98 <b>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :</b> 1334.52 <b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b> 3049.69 <b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b> 3915.7	2235.33	42093.45	13116.88	28976.57	1.68	2.02	4.37
Buto/patalpos numeris: 19 1897-2003-3012:0019	Gyvenamoji (butų)	52.1	19331.42	7668.24 <b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b> 3518.28 <b>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :</b> 667.26 <b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b> 1524.85 <b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b> 1957.85	1619.1	28618.76	8939.7	19679.06	1.57	1.88	4.37

Buto/patalpos numeris: 20 1897-2003-3012:0020	Gyvenamoji (butų)	48.34	17936.29	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1502.3	27106.83	8460.55	18646.28	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 21 1897-2003-3012:0021	Gyvenamoji (butų)	73.86	27405.34	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2295.36	42869.59	13362.82	29506.77	1.66	1.99	4.37

Buto/patalpos numeris: 22 1897-2003-3012:0022	Gyvenamoji (butų)	52.08	19324	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1618.45	28610.69	8937.15	19673.54	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 23 1897-2003-3012:0023	Gyvenamoji (butų)	48.15	17865.79	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1496.35	27030.38	8436.34	18594.04	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 24 1897-2003-3012:0024	Gyvenamoji (butų)	74.1	27494.39	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2302.82	42966.1	13393.41	29572.69	1.66	1.99	4.37
Buto/patalpos numeris: 25 1897-2003-3012:0025	Gyvenamoji (butų)	71.79	26637.28	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2231.01	36536.53	11448.84	25087.69	1.46	1.75	4.37

Buto/patalpos numeris: 26 1897-2003-3012:0026	Gyvenamoji (butų)	47.72	17706.24	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1482.94	26857.42	8381.55	18475.87	1.61	1.93	4.37	
--	-------------------	-------	----------	---	---------	----------	---------	----------	------	------	------	--

Buto/patalpos numeris: 27 1897-2003-3012:0027	Gyvenamoji (butų)	52.2	19368.52	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1622.24	28659	8952.44	19706.56	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 28 1897-2003-3012:0028	Gyvenamoji (butų)	73.79	27379.37	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2293.19	37340.8	11703.71	25637.09	1.45	1.74	4.37

Buto/patalpos numeris: 29 1897-2003-3012:0029	Gyvenamoji (butų)	48.2	17884.34	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1497.87	27050.45	8442.71	18607.74	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 30 1897-2003-3012:0030	Gyvenamoji (butų)	52.72	19561.46	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1638.35	28868.05	9018.71	19849.34	1.57	1.88	4.37

Buto/patalpos numeris: 31 1897-2003-3012:0031	Gyvenamoji (butų)	74.31	27572.31	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2309.31	37549.86	11769.97	25779.89	1.45	1.74	4.37
Buto/patalpos numeris: 32 1897-2003-3012:0032	Gyvenamoji (butų)	48.24	17899.19	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1499.16	27066.59	8447.81	18618.78	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 33 1897-2003-3012:0033	Gyvenamoji (butų)	52.14	19346.26	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1620.4	28634.9	8944.8	19690.1	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 34 1897-2003-3012:0034	Gyvenamoji (butų)	74.37	27594.58	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2311.26	37574.08	11777.62	25796.46	1.45	1.74	4.37

Buto/patalpos numeris: 35 1897-2003-3012:0035	Gyvenamoji (butų)	48.19	17880.63	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1497.54	27046.41	8441.44	18604.97	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 36 1897-2003-3012:0036	Gyvenamoji (butų)	52.63	19528.07	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1635.54	28831.85	9007.24	19824.61	1.57	1.88	4.37

Buto/patalpos numeris: 37 1897-2003-3012:0037	Gyvenamoji (butų)	52.06	19316.57	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1617.91	28602.72	8934.6	19668.12	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 38 1897-2003-3012:0038	Gyvenamoji (butų)	47.98	17802.71	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1491.05	26962	8414.68	18547.32	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 39 1897-2003-3012:0039	Gyvenamoji (butų)	72.52	26908.14	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2253.72	42330.75	13192.06	29138.69	1.67	2	4.37
Buto/patalpos numeris: 40 1897-2003-3012:0040	Gyvenamoji (butų)	51.8	19220.1	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1609.8	28498.14	8901.47	19596.67	1.58	1.9	4.37

Buto/patalpos numeris: 41 1897-2003-3012:0041	Gyvenamoji (butų)	48.21	17888.05	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1498.19	27054.48	8443.99	18610.49	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 42 1897-2003-3012:0042	Gyvenamoji (butų)	74.02	27464.71	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2300.33	42933.93	13383.21	29550.72	1.66	1.99	4.37

Buto/patalpos numeris: 43 1897-2003-3012:0043	Gyvenamoji (butų)	51.83	19231.23	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1610.67	28510.14	8905.29	19604.85	1.58	1.9	4.37
Buto/patalpos numeris: 44 1897-2003-3012:0044	Gyvenamoji (butų)	48.28	17914.03	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1500.35	27082.62	8452.91	18629.71	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 45 1897-2003-3012:0045	Gyvenamoji (butų)	73.53	27282.9	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2285.08	42736.87	13320.77	29416.1	1.67	2	4.37
Buto/patalpos numeris: 46 1897-2003-3012:0046	Gyvenamoji (butų)	51.53	19119.92	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1601.36	28389.52	8867.06	19522.46	1.58	1.9	4.37

Buto/patalpos numeris: 47 1897-2003-3012:0047	Gyvenamoji (butų)	48.5	17995.66	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1507.27	27171.17	8480.94	18690.23	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 48 1897-2003-3012:0048	Gyvenamoji (butų)	74.65	27698.47	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2319.91	43187.27	13463.5	29723.77	1.66	1.99	4.37

Negyvenamosios paskirties patalpos

1897-2003-3012:0050	Prekybos	121.39	45041.09	20857.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8407.48 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 2001.78 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4574.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 5873.55	3772.46	69670.9	21726.23	47944.67	1.65	1.98	4.37
---------------------	----------	--------	----------	--	---------	---------	----------	----------	------	------	------

1897-2003-3012:0055	Paslaugų	122.89	45597.65	<p>19688.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6745.39</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 2062.44</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 7831.4</p>	3819.07	69105.64	21566.84	47538.8	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 49 1897-2003-3012:0051	Gydymo	102.24	37935.59	<p>18531.78 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8274.02</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1334.52</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 5873.55</p>	3177.31	59644.68	18588.22	41056.46	1.67	2	4.37

<p>Buto/patalpos numeris: 49B 4400-0298-3120:9295</p>	<p>Gydymo</p>	<p>251.4</p>	<p>93280.58</p>	<p>38510.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 15092.21 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 3336.3 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10292.71 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 9789.25</p>	<p>7812.91</p>	<p>139603.96</p>	<p>43589.65</p>	<p>96014.31</p>	<p>1.59</p>	<p>1.91</p>	<p>4.37</p>	
<p>Buto/patalpos numeris: 50 1897-2003-3012:0054</p>	<p>Gydymo</p>	<p>105.39</p>	<p>39104.38</p>	<p>16275.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6017.47 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 5873.55</p>	<p>3275.3</p>	<p>58654.91</p>	<p>18312.67</p>	<p>40342.24</p>	<p>1.59</p>	<p>1.91</p>	<p>4.37</p>	

Iš viso:	3479.94	1291212.48	547947.07	108145.96	1947305.51	607841.21	1339464.26	84.89	101.78		
----------	---------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------	--------	--	--

## Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinių efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m <sup>2</sup>	16	176.42 €	2822.72 €	3415.49 €
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	78	1618.06 €	126208.68 €	152712.5 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m <sup>2</sup>	275	107.94 €	29683.5 €	35917.04 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m <sup>2</sup>	250	161.55 €	40387.5 €	48868.88 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	20	67.55 €	1351 €	1634.71 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksniu įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksniu įrengimas; 12. Dažymas.	Sienos balkonų viduje.	m <sup>2</sup>	1300	107.73 €	140049 €	169459.29 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	10	146.65 €	1466.5 €	1774.47 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksniu armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m <sup>2</sup>	80	72.82 €	5825.6 €	7048.98 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m <sup>2</sup>	341.84	114.01 €	38973.18 €	47157.55 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksniu įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksniu įrengimas; 12. Dažymas.		m <sup>2</sup>	2130	116.5 €	248145 €	300255.45 €

Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Šilumos perdavimo koeficientas $U=0,16$	$\text{m}^2$	800	36.61 €	29288 €	35438.48 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		$\text{m}^2$	1170	101.93 €	119258.1 €	144302.3 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		$\text{m}^2$	80	109.42 €	8753.6 €	10591.86 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.		$\text{m}^2$	466.62	204.58 €	95461.12 €	115507.96 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltnamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	Butų ir kitų patalpų langai- 691,71 m <sup>2</sup> , laiptinės langai- 81,12m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	772.83	334.22 €	258295.24 €	312537.24 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Odontologijos kabinetas- 2,22m <sup>2</sup> , šeimos klinika-7,6m <sup>2</sup> , alta medica- 2,26m <sup>2</sup> , parduotuvė- 3,16m <sup>2</sup> , laiptinių tambūro durys- 9,72m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	24.96	356.75 €	8904.48 €	10774.42 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Grožio salonas- 1,8m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1.8	366.79 €	660.22 €	798.87 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės durys- 10,64m <sup>2</sup> , rūšio durys-10,64m <sup>2</sup> , parduotuvės durys-2,22m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	23.5	504.18 €	11848.23 €	14336.36 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m <sup>2</sup>	16	124.52 €	1992.32 €	2410.71 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtyną montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	53	120.27 €	6374.31 €	7712.92 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m <sup>2</sup> rūšio ploto	800	17.22 €	13776 €	16668.96 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	441.42 €	1765.68 €	2136.47 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	390	19.54 €	7620.6 €	9220.93 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	390	63.67 €	24831.3 €	30045.87 €

Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	250	34.23 €	8557.5 €	10354.58 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	53	258 €	13674 €	16545.54 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	231.38 €	2776.56 €	3359.64 €
<b>Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	200	141.64 €	28328 €	34276.88 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	44	266.79 €	11738.76 €	14203.9 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	580	27.11 €	15723.8 €	19025.8 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	280	121.17 €	33927.6 €	41052.4 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	440	39.79 €	17507.6 €	21184.2 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	204	51.79 €	10565.16 €	12783.84 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	2200	25.7 €	56540 €	68413.4 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	60	118.36 €	7101.6 €	8592.94 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	20	1186.63 €	23732.6 €	28716.45 €
<b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>							

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	60	74.84 €	4490.4 €	5433.38 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	100	55.04 €	5504 €	6659.84 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	80	40.55 €	3244 €	3925.24 €	
							Iš viso:	1776863.03 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]</b>								
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	60	67.84 €	4070.4 €	4925.18 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	125	52.19 €	6523.75 €	7893.74 €	

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	390	41.81 €	16305.9 €	19730.14 €
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	125	34.42 €	4302.5 €	5206.03 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	390	54.81 €	21375.9 €	25864.84 €
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>							
Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	1800	14.82 €	26676 €	32277.96 €
Langų vidaus angokraščių apdaila (m <sup>2</sup> lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Garo izoliacinės juostos paklojimas staktos su siena jungimosi vietose. 2. Skirtingų medžiagų jungimosi vietų užtaisymas elastingu hermetiku. 3. Angokraščio tinkavimas.		m <sup>2</sup>	750	13.5 €	10125 €	12251.25 €
Iš viso:							108149.14 €

## Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šiluminės energijos kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	975703.8	261.91	190.97	70.94		
Paketo rodikliai	A	255334.8	68.54	24.96	43.58	74	167.85

## Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1885012.17 €	541.68 €	
<b>Iš jų:</b>			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1776863.03 €	510.6 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	94250.61 €		
Statybos techninė priežiūra	37700.24 €		
Projekto administravimas	25685.44 €		
<b>Iš viso:</b>	2042648.46 €	586.98 €	
Rezervas	377002.43 €		

## Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	34	
Atėmus valstybės paramą	Metais	28	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	33	
Atėmus valstybės paramą	Metais	27	

## Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
<b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	0	0	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	157636.29	100	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
<b>Iš viso:</b>	157636.29	100	
<b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą</b>			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	94250.61		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	37700.24		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	25685.44		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	589152.31		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	533058.91		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	56093.4		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>												
Buto/patalpos numeris: 1 1897-2003-3012:0001	Gyvenamoji (butų)	72.44	25581.73	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2251.23	41001.85	12792.85	28209	1.62	1.94	4.37	

Buto/patalpos numeris: 2 1897-2003- 3012:0002	Gyvenamoji (butų)	47.29	16700.17	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1469.64	25838.05	8072.79	17765.26	1.57	1.88	4.37
Buto/patalpos numeris: 3 1897-2003- 3012:0003	Gyvenamoji (butų)	51.69	18254	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1606.34	27528.58	8609.87	18918.71	1.53	1.84	4.37

Buto/patalpos numeris: 4 1897-2003-3012:0004	Gyvenamoji (butų)	73.51	25959.6	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2284.43	41412.92	12923.46	28489.46	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 5 1897-2003-3012:0005	Gyvenamoji (butų)	48.37	17081.56	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1503.16	26252.96	8204.62	18048.34	1.55	1.86	4.37

Buto/patalpos numeris: 6 1897-2003-3012:0006	Gyvenamoji (butų)	52.25	18451.76	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1623.75	27743.75	8678.22	19065.53	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 7 1897-2003-3012:0007	Gyvenamoji (butų)	73.65	26009.04	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2288.87	41466.8	12940.55	28526.25	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 8 1897-2003-3012:0008	Gyvenamoji (butų)	48.21	17025.06	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1498.19	26191.49	8185.09	18006.4	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 9 1897-2003-3012:0009	Gyvenamoji (butų)	52.02	18370.54	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1616.61	27655.39	8650.15	19005.24	1.52	1.82	4.37

Buto/patalpos numeris: 10 1897-2003-3012:0010	Gyvenamoji (butų)	73.72	26033.76	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2291.03	41493.68	12949.09	28544.59	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 11 1897-2003-3012:0011	Gyvenamoji (butų)	48.23	17032.12	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1498.84	26199.2	8187.53	18011.67	1.56	1.87	4.37

Buto/patalpos numeris: 12 1897-2003-3012:0012	Gyvenamoji (butų)	51.96	18349.35	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1614.77	27632.36	8642.82	18989.54	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 13 1897-2003-3012:0013	Gyvenamoji (butų)	51.55	18204.56	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1602.01	27474.81	8592.78	18882.03	1.53	1.84	4.37

Buto/patalpos numeris: 14 1897-2003-3012:0014	Gyvenamoji (butų)	47.4	16739.01	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1472.99	25880.24	8086.22	17794.02	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 15 1897-2003-3012:0015	Gyvenamoji (butų)	71.93	25401.63	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2235.33	40805.85	12730.6	28075.25	1.63	1.96	4.37

Buto/patalpos numeris: 16 1897-2003-3012:0016	Gyvenamoji (butų)	52.34	18483.55	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1626.56	27778.35	8689.21	19089.14	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 17 1897-2003-3012:0017	Gyvenamoji (butų)	48.3	17056.84	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1501	26226.08	8196.08	18030	1.56	1.87	4.37

Buto/patalpos numeris: 18 1897-2003-3012:0018	Gyvenamoji (butų)	71.93	25401.63	13168.89 <b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b> 4868.98 <b>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :</b> 1334.52 <b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b> 3049.69 <b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b> 3915.7	2235.33	40805.85	12730.6	28075.25	1.63	1.96	4.37
Buto/patalpos numeris: 19 1897-2003-3012:0019	Gyvenamoji (butų)	52.1	18398.79	7668.24 <b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b> 3518.28 <b>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :</b> 667.26 <b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b> 1524.85 <b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b> 1957.85	1619.1	27686.13	8659.91	19026.22	1.52	1.82	4.37

Buto/patalpos numeris: 20 1897-2003-3012:0020	Gyvenamoji (butų)	48.34	17070.97	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1502.3	26241.51	8200.96	18040.55	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 21 1897-2003-3012:0021	Gyvenamoji (butų)	73.86	26083.2	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2295.36	41547.45	12966.18	28581.27	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 22 1897-2003-3012:0022	Gyvenamoji (butų)	52.08	18391.73	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1618.45	27678.42	8657.47	19020.95	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 23 1897-2003-3012:0023	Gyvenamoji (butų)	48.15	17003.87	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1496.35	26168.46	8177.77	17990.69	1.56	1.87	4.37

Buto/patalpos numeris: 24 1897-2003-3012:0024	Gyvenamoji (butų)	74.1	26167.95	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2302.82	41639.66	12995.48	28644.18	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 25 1897-2003-3012:0025	Gyvenamoji (butų)	71.79	25352.19	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2231.01	35251.44	11063.32	24188.12	1.4	1.68	4.37

<p>Buto/patalpos numeris: 26 1897-2003-3012:0026</p>	<p>Gyvenamoji (butų)</p>	<p>47.72</p>	<p>16852.02</p>	<p>7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85</p>	<p>1482.94</p>	<p>26003.2</p>	<p>8125.28</p>	<p>17877.92</p>	<p>1.56</p>	<p>1.87</p>	<p>4.37</p>	
--	--------------------------	--------------	-----------------	---	----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	--

Buto/patalpos numeris: 27 1897-2003-3012:0027	Gyvenamoji (butų)	52.2	18434.1	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1622.24	27724.58	8672.12	19052.46	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 28 1897-2003-3012:0028	Gyvenamoji (butų)	73.79	26058.48	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2293.19	36019.91	11307.44	24712.47	1.4	1.68	4.37

Buto/patalpos numeris: 29 1897-2003-3012:0029	Gyvenamoji (butų)	48.2	17021.53	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1497.87	26187.64	8183.87	18003.77	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 30 1897-2003-3012:0030	Gyvenamoji (butų)	52.72	18617.74	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1638.35	27924.33	8735.59	19188.74	1.52	1.82	4.37

Buto/patalpos numeris: 31 1897-2003-3012:0031	Gyvenamoji (butų)	74.31	26242.11	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2309.31	36219.66	11370.91	24848.75	1.39	1.67	4.37
Buto/patalpos numeris: 32 1897-2003-3012:0032	Gyvenamoji (butų)	48.24	17035.66	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1499.16	26203.06	8188.75	18014.31	1.56	1.87	4.37

Buto/patalpos numeris: 33 1897-2003-3012:0033	Gyvenamoji (butų)	52.14	18412.92	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1620.4	27701.56	8664.8	19036.76	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 34 1897-2003-3012:0034	Gyvenamoji (butų)	74.37	26263.3	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	2311.26	36242.8	11378.24	24864.56	1.39	1.67	4.37

Buto/patalpos numeris: 35 1897-2003-3012:0035	Gyvenamoji (butų)	48.19	17018	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1497.54	26183.78	8182.65	18001.13	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 36 1897-2003-3012:0036	Gyvenamoji (butų)	52.63	18585.96	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1635.54	27889.74	8724.61	19165.13	1.52	1.82	4.37

Buto/patalpos numeris: 37 1897-2003-3012:0037	Gyvenamoji (butų)	52.06	18384.66	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1617.91	27670.81	8655.03	19015.78	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 38 1897-2003-3012:0038	Gyvenamoji (butų)	47.98	16943.84	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1491.05	26103.13	8157.02	17946.11	1.56	1.87	4.37

Buto/patalpos numeris: 39 1897-2003-3012:0039	Gyvenamoji (butų)	72.52	25609.99	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2253.72	41032.6	12802.62	28229.98	1.62	1.94	4.37
Buto/patalpos numeris: 40 1897-2003-3012:0040	Gyvenamoji (butų)	51.8	18292.85	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1609.8	27570.89	8623.29	18947.6	1.52	1.82	4.37

Buto/patalpos numeris: 41 1897-2003-3012:0041	Gyvenamoji (butų)	48.21	17025.06	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1498.19	26191.49	8185.09	18006.4	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 42 1897-2003-3012:0042	Gyvenamoji (butų)	74.02	26139.7	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2300.33	41608.92	12985.71	28623.21	1.61	1.93	4.37

Buto/patalpos numeris: 43 1897-2003-3012:0043	Gyvenamoji (butų)	51.83	18303.44	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1610.67	27582.35	8626.96	18955.39	1.52	1.82	4.37
Buto/patalpos numeris: 44 1897-2003-3012:0044	Gyvenamoji (butų)	48.28	17049.78	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1500.35	26218.37	8193.63	18024.74	1.56	1.87	4.37

Buto/patalpos numeris: 45 1897-2003-3012:0045	Gyvenamoji (butų)	73.53	25966.66	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2285.08	41420.63	12925.9	28494.73	1.61	1.93	4.37
Buto/patalpos numeris: 46 1897-2003-3012:0046	Gyvenamoji (butų)	51.53	18197.5	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1601.36	27467.1	8590.34	18876.76	1.53	1.84	4.37

Buto/patalpos numeris: 47 1897-2003-3012:0047	Gyvenamoji (butų)	48.5	17127.47	7668.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3518.28 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 667.26 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1524.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1957.85	1507.27	26302.98	8220.49	18082.49	1.55	1.86	4.37
Buto/patalpos numeris: 48 1897-2003-3012:0048	Gyvenamoji (butų)	74.65	26362.18	13168.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4868.98 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3915.7	2319.91	41850.98	13062.61	28788.37	1.61	1.93	4.37

Negyvenamosios paskirties patalpos

1897-2003-3012:0050	Prekybos	121.39	42868.12	20857.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8407.48 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 2001.78 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4574.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 5873.55	3772.46	67497.93	21074.34	46423.59	1.59	1.91	4.37
---------------------	----------	--------	----------	--	---------	----------	----------	----------	------	------	------

1897-2003-3012:0055	Paslaugų	122.89	43397.84	<p>19688.92 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6745.39</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2062.44</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 7831.4</p>	3819.07	66905.83	20906.9	45998.93	1.56	1.87	4.37
Buto/patalpos numeris: 49 1897-2003-3012:0051	Gydymo	102.24	36105.42	<p>18531.78 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8274.02</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 5873.55</p>	3177.31	57814.51	18039.17	39775.34	1.62	1.94	4.37

Buto/patalpos numeris: 49B 4400-0298-3120:9295	Gydymo	251.4	88780.34	38510.47 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 15092.21 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 3336.3 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 10292.71 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 9789.25	7812.91	135103.72	42239.58	92864.14	1.54	1.85	4.37
Buto/patalpos numeris: 50 1897-2003-3012:0054	Gydymo	105.39	37217.82	16275.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6017.47 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1334.52 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3049.69 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 5873.55	3275.3	56768.35	17746.7	39021.65	1.54	1.85	4.37

Iš viso:	3479.94	1228919.14	547947.07	108145.96	1885012.17	589153.26	1295858.87	82.11	98.45		
----------	---------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------	-------	--	--