

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3562.27

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Įrengiamas pandusas prie vienos laiptinės. Kitoje laiptinėje pandusas įrengtas	m ²	3	187.36 €	562.08 €	680.12 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	150	28 €	4200 €	5082 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m ²	200	166 €	33200 €	40172 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m ²	168	166 €	27888 €	33744.48 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	102 €	1530 €	1851.3 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m ²	2300	235 €	540500 €	654005 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Darbai atliekami įstiklintuose balkonuose.	m ²	600	180 €	108000 €	130680 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	6	198.35 €	1190.1 €	1440.02 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	500	54 €	27000 €	32670 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	680	220 €	149600 €	181016 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.		m ²	426.15	330.58 €	140876.67 €	170460.77 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Medinių langų keitimas	m ²	12.4	454.55 €	5636.42 €	6820.07 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	23.8	454.44 €	10815.67 €	13086.96 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	m ²	5.52	500 €	2760 €	3339.6 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūšio durys	m ²	8	689 €	5512 €	6669.52 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	440	24 €	10560 €	12777.6 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	240	89 €	21360 €	25845.6 €

Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	75	52 €	3900 €	4719 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	6	300 €	1800 €	2178 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	54	356 €	19224 €	23261.04 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	227	175 €	39725 €	48067.25 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	26	438 €	11388 €	13779.48 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.		m	130	16.7 €	2171 €	2626.91 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	500	160 €	80000 €	96800 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozyne danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	500	56 €	28000 €	33880 €

Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	52	134 €	6968 €	8431.28 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	2080	36 €	74880 €	90604.8 €
Termostatinė radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinė vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	236	73 €	17228 €	20845.88 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	180 €	9720 €	11761.2 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	250 €	4500 €	5445 €
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvaisais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms.		vnt.	2	63600 €	127200 €	153912 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1800 €	7200 €	8712 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	50	108 €	5400 €	6534 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	140	78 €	10920 €	13213.2 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	240	58 €	13920 €	16843.2 €
Iš viso:						1881955.28 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	50	100 €	5000 €	6050 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	70	75 €	5250 €	6352.5 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	240	71 €	17040 €	20618.4 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas						
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	60	53 €	3180 €	3847.8 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	260	624 €	162240 €	196310.4 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	482	20 €	9640 €	11664.4 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	482	22 €	10604 €	12830.84 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	990	25 €	24750 €	29947.5 €	
Langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais (m ² lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.		m ²	709	4.5 €	3190.5 €	3860.51 €	
							Iš viso:	291482.35 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1104659.14	272.94	165.72	107.22		
Paketo rodikliai	B klasė	450419.57	111.29	48.97	62.32	59.23	152.44

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	2173437.63 €	610.13 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1881955.28 €	528.3 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	149615.35 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	37403.84 €	10.5 €/m2
4.7.	Iš viso:	2323052.98 €	652.13 €/m2
4.8.	Rezervas	434687.53 €	122.03 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3562.27	42 €	149615.34 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	59846.14 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	35 %	52365.37 €
4.2.3.	Projekto administravimas	25 %	37403.84 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	149615.35 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1150 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	1500 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	1000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	42336.14 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	4000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3360 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	Iš viso:	59846.14 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	9350.96 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	9350.96 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	11221.15 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	7480.77 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	37403.84 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	59846.14 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	52365.37 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	37403.84 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	-0.01 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	53	
Atėmus valstybės paramą	Metais	43	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2173437.63 €	93.56 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	149615.34 €	6.44 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0.01 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	2323052.98 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	149615.34 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	74807.67 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	44884.6 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	29923.07 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	398974.24 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	548589.58 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 3 1898-0004-7014:0002	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24463.96	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4198.22	30942.18	5746.72	25195.46	2.05	Ne	2.46	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 4 1898-0004-7014:0003	Gyvenamųjų (butų)	83.99	40045.38	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6872.28	52237.66	9406.88	42830.78	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 5 1898-0004-7014:0004	Gyvenamųjų (butų)	62.69	29889.81	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5129.51	37679.32	7021.28	30658.04	2.04	Ne	2.45	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 6 1898-0004-7014:0005	Gyvenamųjų (butų)	51.22	24421.05	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4190.93	30891.98	5736.64	25155.34	2.05	Ne	2.46	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 7 1898-0004-7014:0006	Gyvenamųjų (butų)	84	40050.15	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6873.15	52243.3	9408	42835.3	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 8 1898-0004-7014:0007	Gyvenamųjų (butų)	61.94	29532.21	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5068	37260.21	6937.28	30322.93	2.04	Ne	2.45	Ne	

7.7	Buto/patalpos numeris: 9 1898-0004-7014:0008	Gyvenamųjų (butų)	51.37	24492.57	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4203.18	30975.75	5753.44	25222.31	2.05	Ne	2.46	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 10 1898-0004-7014:0009	Gyvenamųjų (butų)	84.06	40078.75	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6878.11	52276.86	9414.72	42862.14	2.12	Ne	2.54	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 11 1898-0004-7014:0010	Gyvenamųjų (butų)	62.4	29751.54	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5105.6	37517.14	6988.8	30528.34	2.04	Ne	2.45	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 12 1898-0004-7014:0011	Gyvenamųjų (butų)	51.21	24416.29	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4190.06	30886.35	5735.52	25150.83	2.05	Ne	2.46	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 13 1898-0004-7014:0012	Gyvenamųjų (butų)	84.09	40093.06	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6880.44	52293.5	9418.08	42875.42	2.12	Ne	2.54	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 14 1898-0004-7014:0013	Gyvenamųjų (butų)	62.67	29880.27	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5127.76	37668.03	7019.04	30648.99	2.04	Ne	2.45	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 15 1898-0004-7014:0014	Gyvenamųjų (butų)	51.29	24454.43	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4196.76	30931.19	5744.48	25186.71	2.05	Ne	2.46	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 16 1898-0004-7014:0015	Gyvenamųjų (butų)	84.09	40093.06	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6880.44	52293.5	9418.08	42875.42	2.12	Ne	2.54	Ne

7.15	Buto/patalpos numeris: 17 1898-0004-7014:0016	Gyvenamųjų (butų)	62.58	29837.36	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5120.47	37617.83	7008.96	30608.87	2.04	Ne	2.45	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 18 1898-0004-7014:0017	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24463.96	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4198.22	30942.18	5746.72	25195.46	2.05	Ne	2.46	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 19 1898-0004-7014:0018	Gyvenamųjų (butų)	83.63	39873.73	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6842.84	52036.57	9366.56	42670.01	2.13	Ne	2.56	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 20 1898-0004-7014:0019	Gyvenamųjų (butų)	62.47	29784.91	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5111.43	37556.34	6996.64	30559.7	2.04	Ne	2.45	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 21 1898-0004-7014:0020	Gyvenamųjų (butų)	51.21	24416.29	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4190.06	30886.35	5735.52	25150.83	2.05	Ne	2.46	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 22 1898-0004-7014:0021	Gyvenamųjų (butų)	84.05	40073.98	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6877.23	52271.21	9413.6	42857.61	2.12	Ne	2.54	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 23 1898-0004-7014:0022	Gyvenamųjų (butų)	62.41	29756.3	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5106.48	37522.78	6989.92	30532.86	2.04	Ne	2.45	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 24 1898-0004-7014:0023	Gyvenamųjų (butų)	51.24	24430.59	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4192.68	30903.27	5738.88	25164.39	2.05	Ne	2.46	Ne

7.23	Buto/patalpos numeris: 25 1898-0004-7014:0024	Gyvenamųjų (butų)	84.08	40088.29	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6879.57	52287.86	9416.96	42870.9	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 26 1898-0004-7014:0025	Gyvenamųjų (butų)	62.58	29837.36	4359.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1699.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5120.47	39317.33	7008.96	32308.37	2.15	Ne	2.58	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 27 1898-0004-7014:0026	Gyvenamųjų (butų)	51.25	24435.36	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4193.27	30908.63	5740	25168.63	2.05	Ne	2.46	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 29 1898-0004-7014:0028	Gyvenamųjų (butų)	62.79	29937.48	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5137.67	37735.15	7032.48	30702.67	2.04	Ne	2.45	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 30 1898-0004-7014:0029	Gyvenamųjų (butų)	51.39	24502.11	2571.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1 Šildymo sistemos elementų keitimo suma: 290.4	4204.92	31278.43	5755.68	25522.75	2.07	Ne	2.48	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas

7.28	Buto/patalpos numeris: 31 1898-0004-7014:0030	Gyvenamųjų (butų)	83.8	39954.79	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6856.83	52131.62	9385.6	42746.02	2.13	Ne	2.56	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 32 1898-0004-7014:0031	Gyvenamųjų (butų)	62.76	29923.18	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5135.04	37718.22	7029.12	30689.1	2.04	Ne	2.45	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 33 1898-0004-7014:0032	Gyvenamųjų (butų)	51.28	24449.66	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4195.89	30925.55	5743.36	25182.19	2.05	Ne	2.46	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 34 1898-0004-7014:0033	Gyvenamųjų (butų)	83.54	39830.82	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6835.55	51986.37	9356.48	42629.89	2.13	Ne	2.56	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 35 1898-0004-7014:0034	Gyvenamųjų (butų)	62.71	29899.34	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5130.96	37690.3	7023.52	30666.78	2.04	Ne	2.45	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 36 1898-0004-7014:0035	Gyvenamųjų (butų)	51.35	24483.04	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4201.43	30964.47	5751.2	25213.27	2.05	Ne	2.46	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 37 1898-0004-7014:0036	Gyvenamųjų (butų)	83.55	39835.59	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6836.43	51992.02	9357.6	42634.42	2.13	Ne	2.56	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 38 1898-0004-7014:0037	Gyvenamųjų (butų)	61.56	29351.04	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5037.11	37048.15	6894.72	30153.43	2.04	Ne	2.45	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 39 1898-0004-7014:0038	Gyvenamųjų (butų)	51.3	24459.2	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4197.35	30936.55	5745.6	25190.95	2.05	Ne	2.46	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 40 1898-0004-7014:0039	Gyvenamųjų (butų)	82.54	39354.04	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6753.65	51427.69	9244.48	42183.21	2.13	Ne	2.56	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 41 1898-0004-7014:0040	Gyvenamųjų (butų)	62.58	29837.36	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5120.47	37617.83	7008.96	30608.87	2.04	Ne	2.45	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 42 1898-0004-7014:0041	Gyvenamųjų (butų)	51.37	24492.57	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4203.18	30975.75	5753.44	25222.31	2.05	Ne	2.46	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 43 1898-0004-7014:0042	Gyvenamųjų (butų)	83.69	39902.34	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6847.79	52070.13	9373.28	42696.85	2.13	Ne	2.56	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 44 1898-0004-7014:0043	Gyvenamųjų (butų)	62.56	29827.82	8693.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5118.72	43640.04	7006.72	36633.32	2.44	Ne	2.93	Ne

7.42	Buto/patalpos numeris: 45 1898-0004-7014:0044	Gyvenamųjų (butų)	51.42	24516.41	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4207.26	31003.67	5759.04	25244.63	2.05	Ne	2.46	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 46 1898-0004-7014:0045	Gyvenamųjų (butų)	83.61	39864.2	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6841.09	52025.29	9364.32	42660.97	2.13	Ne	2.56	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 47 1898-0004-7014:0046	Gyvenamųjų (butų)	60.09	28650.16	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	4916.72	36226.88	6730.08	29496.8	2.05	Ne	2.46	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 48 1898-0004-7014:0047	Gyvenamųjų (butų)	50.71	24177.89	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4149.25	30607.14	5679.52	24927.62	2.05	Ne	2.46	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 49 1898-0004-7014:0048	Gyvenamųjų (butų)	83.53	39826.06	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6834.68	51980.74	9355.36	42625.38	2.13	Ne	2.56	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 50 1898-0004-7014:0049	Gyvenamųjų (butų)	62.52	29808.75	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5115.52	37584.27	7002.24	30582.03	2.04	Ne	2.45	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 51 1898-0004-7014:0050	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24463.96	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4198.22	30942.18	5746.72	25195.46	2.05	Ne	2.46	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 52 1898-0004-7014:0051	Gyvenamųjų (butų)	83.58	39849.89	5320 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320	6838.76	52008.65	9360.96	42647.69	2.13	Ne	2.56	Ne

7.50	Buto/patalpos numeris: 53 1898-0004-7014:0052	Gyvenamųjų (butų)	62.56	29827.82	2660 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660	5118.72	37606.54	7006.72	30599.82	2.04	Ne	2.45	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 54 1898-0004-7014:0053	Gyvenamųjų (butų)	51.38	24497.34	2280 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280	4204.05	30981.39	5754.56	25226.83	2.05	Ne	2.46	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.52	Buto/patalpos numeris: Gydymo 4400-0686-4240:7948	Gydymo	152.83	72867.43	1162.6 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1 Šildymo sistemos elementų keitimo suma: 1161.6	12505.18	86535.21	17116.96	69418.25	1.89	Ne	2.27	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas(4 vnt)
7.53	Buto/patalpos numeris: 28B 4400-4269-2830:2517	Paslaugų	86.82	41394.69	2951.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1 Šildymo sistemos elementų keitimo suma: 290.4	7104.01	51450.1	9723.84	41726.26	2	Ne	2.4	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.54	Iš viso:		3562.27	1698445.62	183518.4	291473.61	2173437.63	398974.24	1774463.41	110.02	132.06			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	A klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3562.27

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Įrengiamas pandusas prie vienos laiptinės. Kitoje laiptinėje pandusas įrengtas	m ²	3	187.36 €	562.08 €	680.12 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	150	28 €	4200 €	5082 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	54	1850 €	99900 €	120879 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m ²	200	166 €	33200 €	40172 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m ²	168	166 €	27888 €	33744.48 €
Sienų šiltinimas							

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	102 €	1530 €	1851.3 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m ²	2300	235 €	540500 €	654005 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Darbai atliekami įstiklintuose balkonuose.	m ²	600	180 €	108000 €	130680 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	6	198.35 €	1190.1 €	1440.02 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	500	54 €	27000 €	32670 €
Stogų atnaujinimas							

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,10$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	680	220 €	149600 €	181016 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.		m ²	426.15	330.58 €	140876.67 €	170460.77 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Visų langų keitimas	m ²	637.53	454.55 €	289789.26 €	350645 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	23.8	454.44 €	10815.67 €	13086.96 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	m ²	5.52	500 €	2760 €	3339.6 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūšio durys	m ²	8	689 €	5512 €	6669.52 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	440	24 €	10560 €	12777.6 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	240	89 €	21360 €	25845.6 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	75	52 €	3900 €	4719 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	6	300 €	1800 €	2178 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	54	356 €	19224 €	23261.04 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	227	175 €	39725 €	48067.25 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	26	438 €	11388 €	13779.48 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.		m	130	16.7 €	2171 €	2626.91 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	500	160 €	80000 €	96800 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	500	56 €	28000 €	33880 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	52	134 €	6968 €	8431.28 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	2080	36 €	74880 €	90604.8 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	236	73 €	17228 €	20845.88 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	180 €	9720 €	11761.2 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	250 €	4500 €	5445 €
Liftų atnaujinimas							

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angkraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms.		vnt.	2	63600 €	127200 €	153912 €	
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1800 €	7200 €	8712 €	
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas								
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	108 €	5400 €	6534 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	140	78 €	10920 €	13213.2 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	240	58 €	13920 €	16843.2 €	
							Iš viso:	2346659.21 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]								
Kiti bendrieji statybos darbai								
Langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais (m ² lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.		m ²	709	4.5 €	3190.5 €	3860.51 €	
							Iš viso:	3860.51 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1104659.14	272.94	165.72	107.22		
Paketo rodikliai	A klasė	363443.95	89.8	27.48	62.32	67.1	172.7

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	2350519.72 €	659.84 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2346659.21 €	658.75 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	178113.51 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	44528.38 €	12.5 €/m2
4.7.	Iš viso:	2528633.23 €	709.84 €/m2
4.8.	Rezervas	470103.94 €	131.97 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3562.27	50 €	178113.5 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	71245.4 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	35 %	62339.73 €
4.2.3.	Projekto administravimas	25 %	44528.38 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	178113.51 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1150 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	1500 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	1000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	53735.4 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	4000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3360 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	Iš viso:	71245.4 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	11132.1 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	11132.1 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	13358.51 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	8905.68 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	44528.39 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	71245.4 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62339.73 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	44528.38 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	-0.01 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	53	
Atėmus valstybės paramą	Metais	43	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2350519.72 €	92.96 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	178113.5 €	7.04 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0.01 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	2528633.23 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	178113.5 €	50 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	89056.75 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	53434.05 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	35622.7 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	637646.33 €	179 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	815759.83 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinę efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 3 1898-0004-7014:0002	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24457.42	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.6	33899.02	9184.49	24714.53	2.01	Ne	2.41	Ne	

7.2	Buto/patalpos numeris: 4 1898-0004-7014:0003	Gyvenamųjų (butų)	83.99	40034.66	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.02	56951.68	15034.21	41917.47	2.08	Ne	2.5	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 5 1898-0004-7014:0004	Gyvenamųjų (butų)	62.69	29881.81	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.94	40881.75	11221.51	29660.24	1.97	Ne	2.36	Ne

7.4	Buto/patalpos numeris: 6 1898-0004-7014:0005	Gyvenamųjų (butų)	51.22	24414.52	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.51	33856.03	9168.38	24687.65	2.01	Ne	2.41	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 7 1898-0004-7014:0006	Gyvenamųjų (butų)	84	40039.43	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.03	56956.46	15036	41920.46	2.08	Ne	2.5	Ne

7.6	Buto/patalpos numeris: 8 1898-0004-7014:0007	Gyvenamųjų (butų)	61.94	29524.31	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.12	40523.43	11087.26	29436.17	1.98	Ne	2.38	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 9 1898-0004-7014:0008	Gyvenamųjų (butų)	51.37	24486.02	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.67	33927.69	9195.23	24732.46	2.01	Ne	2.41	Ne

7.8	Buto/patalpos numeris: 10 1898-0004- 7014:0009	Gyvenamųjų (butų)	84.06	40068.03	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.1	56985.13	15046.74	41938.39	2.08	Ne	2.5	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 11 1898-0004- 7014:0010	Gyvenamųjų (butų)	62.4	29743.58	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.62	40743.2	11169.6	29573.6	1.97	Ne	2.36	Ne

7.10	Buto/patalpos numeris: 12 1898-0004-7014:0011	Gyvenamųjų (butų)	51.21	24409.75	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.49	33851.24	9166.59	24684.65	2.01	Ne	2.41	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 13 1898-0004-7014:0012	Gyvenamųjų (butų)	84.09	40082.33	14499.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.13	54672.96	15052.11	39620.85	1.96	Ne	2.35	Ne

7.12	Buto/patalpos numeris: 14 1898-0004-7014:0013	Gyvenamųjų (butų)	62.67	29872.27	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.91	40872.18	11217.93	29654.25	1.97	Ne	2.36	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 15 1898-0004-7014:0014	Gyvenamųjų (butų)	51.29	24447.89	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.58	33889.47	9180.91	24708.56	2.01	Ne	2.41	Ne

7.14	Buto/patalpos numeris: 16 1898-0004-7014:0015	Gyvenamųjų (butų)	84.09	40082.33	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.13	56999.46	15052.11	41947.35	2.08	Ne	2.5	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 17 1898-0004-7014:0016	Gyvenamųjų (butų)	62.58	29829.38	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.82	40829.2	11201.82	29627.38	1.97	Ne	2.36	Ne

7.16	Buto/patalpos numeris: 18 1898-0004-7014:0017	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24457.42	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.6	33899.02	9184.49	24714.53	2.01	Ne	2.41	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 19 1898-0004-7014:0018	Gyvenamųjų (butų)	83.63	39863.07	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.63	56779.7	14969.77	41809.93	2.08	Ne	2.5	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 20 1898-0004-7014:0019	Gyvenamųjų (butų)	62.47	29776.94	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.7	40776.64	11182.13	29594.51	1.97	Ne	2.36	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 21 1898-0004-7014:0020	Gyvenamųjų (butų)	51.21	24409.75	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.49	33851.24	9166.59	24684.65	2.01	Ne	2.41	Ne

7.20	Buto/patalpos numeris: 22 1898-0004-7014:0021	Gyvenamųjų (butų)	84.05	40063.26	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.08	56980.34	15044.95	41935.39	2.08	Ne	2.5	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 23 1898-0004-7014:0022	Gyvenamųjų (butų)	62.41	29748.34	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.63	40747.97	11171.39	29576.58	1.97	Ne	2.36	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 24 1898-0004-7014:0023	Gyvenamųjų (butų)	51.24	24424.05	7149.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2	55.53	31629.08	9171.96	22457.12	1.83	Ne	2.2	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 25 1898-0004-7014:0024	Gyvenamųjų (butų)	84.08	40077.56	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	91.12	56994.68	15050.32	41944.36	2.08	Ne	2.5	Ne

7.24	Buto/patalpos numeris: 26 1898-0004-7014:0025	Gyvenamųjų (butų)	62.58	29829.38	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.82	40829.2	11201.82	29627.38	1.97	Ne	2.36	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 27 1898-0004-7014:0026	Gyvenamųjų (butų)	51.25	24428.82	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.54	33870.36	9173.75	24696.61	2.01	Ne	2.41	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 29 1898-0004- 7014:0028	Gyvenamųjų (butų)	62.79	29929.47	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	68.05	40929.52	11239.41	29690.11	1.97	Ne	2.36	Ne
------	--	-------------------	-------	----------	--	-------	----------	----------	----------	------	----	------	----

7.27	Buto/patalpos numeris: 30 1898-0004- 7014:0029	Gyvenamųjų (butų)	51.39	24495.55	<p>9677.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5</p> <p>Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1</p> <p>Šildymo sistemos elementų keitimo suma: 290.4</p>	55.69	34228.64	9198.81	25029.83	2.03	Ne	2.44	Ne
------	--	-------------------	-------	----------	---	-------	----------	---------	----------	------	----	------	----

7.28	Buto/patalpos numeris: 31 1898-0004-7014:0030	Gyvenamųjų (butų)	83.8	39944.1	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.81	56860.91	15000.2	41860.71	2.08	Ne	2.5	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 32 1898-0004-7014:0031	Gyvenamųjų (butų)	62.76	29915.17	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	68.01	40915.18	11234.04	29681.14	1.97	Ne	2.36	Ne

7.30	Buto/patalpos numeris: 33 1898-0004-7014:0032	Gyvenamųjų (butų)	51.28	24443.12	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.57	33884.69	9179.12	24705.57	2.01	Ne	2.41	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 34 1898-0004-7014:0033	Gyvenamųjų (butų)	83.54	39820.17	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.53	56736.7	14953.66	41783.04	2.08	Ne	2.5	Ne

7.32	Buto/patalpos numeris: 35 1898-0004-7014:0034	Gyvenamųjų (butų)	62.71	29891.34	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.96	40891.3	11225.09	29666.21	1.97	Ne	2.36	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 36 1898-0004-7014:0035	Gyvenamųjų (butų)	51.35	24476.48	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.65	33918.13	9191.65	24726.48	2.01	Ne	2.41	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 37 1898-0004-7014:0036	Gyvenamųjų (butų)	83.55	39824.93	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.54	56741.47	14955.45	41786.02	2.08	Ne	2.5	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 38 1898-0004-7014:0037	Gyvenamųjų (butų)	61.56	29343.18	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	66.71	40341.89	11019.24	29322.65	1.98	Ne	2.38	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 39 1898-0004-7014:0038	Gyvenamųjų (butų)	51.3	24452.65	<p>9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5</p>	55.59	33894.24	9182.7	24711.54	2.01	Ne	2.41	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 40 1898-0004-7014:0039	Gyvenamųjų (butų)	82.54	39343.51	<p>9441.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 67.75</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1815</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5</p>	89.45	48874.21	14774.66	34099.55	1.72	Ne	2.06	Ne

7.38	Buto/patalpos numeris: 41 1898-0004-7014:0040	Gyvenamųjų (butų)	62.58	29829.38	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.82	40829.2	11201.82	29627.38	1.97	Ne	2.36	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 42 1898-0004-7014:0041	Gyvenamųjų (butų)	51.37	24486.02	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.67	33927.69	9195.23	24732.46	2.01	Ne	2.41	Ne

7.40	Buto/patalpos numeris: 43 1898-0004-7014:0042	Gyvenamųjų (butų)	83.69	39891.67	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.69	56808.36	14980.51	41827.85	2.08	Ne	2.5	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 44 1898-0004-7014:0043	Gyvenamųjų (butų)	62.56	29819.84	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.79	40819.63	11198.24	29621.39	1.97	Ne	2.36	Ne

7.42	Buto/patalpos numeris: 45 1898-0004-7014:0044	Gyvenamųjų (butų)	51.42	24509.85	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.72	33951.57	9204.18	24747.39	2.01	Ne	2.41	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 46 1898-0004-7014:0045	Gyvenamųjų (butų)	83.61	39853.53	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.61	56770.14	14966.19	41803.95	2.08	Ne	2.5	Ne

7.44	Buto/patalpos numeris: 47 1898-0004-7014:0046	Gyvenamųjų (butų)	60.09	28642.49	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	65.12	39639.61	10756.11	28883.5	2	Ne	2.4	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 48 1898-0004-7014:0047	Gyvenamųjų (butų)	50.71	24171.42	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	54.95	33612.37	9077.09	24535.28	2.02	Ne	2.42	Ne

7.46	Buto/patalpos numeris: 49 1898-0004-7014:0048	Gyvenamųjų (butų)	83.53	39815.4	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.52	56731.92	14951.87	41780.05	2.08	Ne	2.5	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 50 1898-0004-7014:0049	Gyvenamųjų (butų)	62.52	29800.78	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.75	40800.53	11191.08	29609.45	1.97	Ne	2.36	Ne

7.48	Buto/patalpos numeris: 51 1898-0004-7014:0050	Gyvenamųjų (butų)	51.31	24457.42	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.6	33899.02	9184.49	24714.53	2.01	Ne	2.41	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 52 1898-0004-7014:0051	Gyvenamųjų (butų)	83.58	39839.23	16826 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1815 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5320 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	90.58	56755.81	14960.82	41794.99	2.08	Ne	2.5	Ne

7.50	Buto/patalpos numeris: 53 1898-0004-7014:0052	Gyvenamųjų (butų)	62.56	29819.84	10932 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	67.79	40819.63	11198.24	29621.39	1.97	Ne	2.36	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 54 1898-0004-7014:0053	Gyvenamųjų (butų)	51.38	24490.78	9386 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2280 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	55.68	33932.46	9197.02	24735.44	2.01	Ne	2.41	Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.52	Buto/patalpos numeris: Gydymo 4400-0686- 4240:7948	Gydymo	152.83	72847.93	22766.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 14404.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2722.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4477 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1 Šildymo sistemos elementų keitimo suma: 1161.6	165.62	95780.15	27356.57	68423.58	1.87	Ne	2.24	Ne
------	---	--------	--------	----------	--	--------	----------	----------	----------	------	----	------	----

7.53	Buto/patalpos numeris: 28B 4400-4269- 2830:2517	Paslaugų	86.82	41383.61	13549.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7452.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2660 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1 Šildymo sistemos elementų keitimo suma: 290.4	94.09	55027.6	15540.78	39486.82	1.9	Ne	2.28	Ne
7.54		Iš viso:	3562.27	1697991.2	648668.15	3860.37	2350519.72	637646.33	1712873.37	106.14	127.34		