

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2207.52

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinį efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m <sup>2</sup>	8	187.36 €	1498.88 €	1813.64 €
<b>Nuogrindos sutvarkymas</b>							
Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	140	28 €	3920 €	4743.2 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m <sup>2</sup>	168	166 €	27888 €	33744.48 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m <sup>2</sup>	168	166 €	27888 €	33744.48 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	80	102 €	8160 €	9873.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m <sup>2</sup>	1700	235 €	399500 €	483395 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Įstiklinti balkonai.	m <sup>2</sup>	400	180 €	72000 €	87120 €
Pastatų sienų šiltinimas, įpūčiant ekovatą į oro tarpą mūro sienoje. Termoizoliacinio sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,30 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Angų išpjovimas mūro sienoje; 3. Ekovatos įpūtimas į oro tarpą; 4. Mūro atstatymas (angų užtaisymas).		m <sup>2</sup>	150	16.9 €	2535 €	3067.35 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m <sup>2</sup>	26	160 €	4160 €	5033.6 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m <sup>2</sup>	590	54 €	31860 €	38550.6 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,10$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		$m^2$	790	220 €	173800 €	210298 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.		$m^2$	293	330.58 €	96859.94 €	117200.53 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 $m^2$ . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	$m^2$	8.56	500 €	4280 €	5178.8 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 $m^2$ . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūšio durys	$m^2$	11.5	689 €	7923.5 €	9587.44 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		$m^2$ rūšio ploto	580	24 €	13920 €	16843.2 €
<b>Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	360	90 €	32400 €	39204 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	180	48 €	8640 €	10454.4 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	300 €	3600 €	4356 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	45	356 €	16020 €	19384.2 €
<b>Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 121 iki 180 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		apskaitos prietaisas	138	190 €	26220 €	31726.2 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	370 €	11100 €	13431 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	180	37 €	6660 €	8058.6 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	400	160 €	64000 €	77440 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	400	65 €	26000 €	31460 €

Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	54	91 €	4914 €	5945.94 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	650	36 €	23400 €	28314 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	138	73 €	10074 €	12189.54 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	45	180 €	8100 €	9801 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	250 €	4500 €	5445 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							
Fotovoltainių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4.5	1800 €	8100 €	9801 €
<b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	108 €	5400 €	6534 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	78 €	6240 €	7550.4 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	180	58 €	10440 €	12632.4 €	
							Iš viso:	1393921.6 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]</b>								
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	100 €	5000 €	6050 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	75 €	6000 €	7260 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	180	71 €	12780 €	15463.8 €	
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	80	46.8 €	3744 €	4530.24 €	

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	180	75 €	13500 €	16335 €
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>							
Langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais (m <sup>2</sup> lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.		m <sup>2</sup>	414	4.5 €	1863 €	2254.23 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	200	20 €	4000 €	4840 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	200	22 €	4400 €	5324 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	550	25 €	13750 €	16637.5 €
Iš viso:							78694.77 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	841408.86	350.11	202	148.11		
Paketo rodikliai	B klasė	300264.55	124.94	46.8	78.14	64.31	126.09

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1472616.37 €	667.09 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1393921.6 €	631.44 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	119206.08 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	29801.52 €	13.5 €/m2
4.7.	Iš viso:	1591822.45 €	721.09 €/m2
4.8.	Rezervas	294523.27 €	133.42 €/m2

## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m <sup>2</sup> )	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m <sup>2</sup> )	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2207.52	54 €	119206.08 €/m <sup>2</sup>

## Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	47682.43 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	35 %	41722.13 €
4.2.3.	Projekto administravimas	25 %	29801.52 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	119206.08 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1300 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	1500 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	34382.43 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	4000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	0 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	<b>Iš viso:</b>	47682.43 €

## Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	7450.38 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	7450.38 €
4.4.3.	30 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	8940.46 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	5960.3 €
4.4.5.	100 %	<b>Iš viso:</b>	29801.52 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

## Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	47682.43 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	41722.13 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	29801.52 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	53	
Atėmus valstybės paramą	Metais	43	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1472616.37 €	92.51 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	119206.08 €	7.49 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1591822.45 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	119206.08 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	59603.04 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	35761.82 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	23841.22 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	253864.8 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	373070.88 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1898-0000-8015:0001	Gyvenamųjų (butų)	59.37	34342.13	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2116.42	38618.55	6827.55	31791	2.23	Ne	2.68	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1898-0000-8015:0002	Gyvenamųjų (butų)	36.78	21275.11	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1311.13	25106.24	4229.7	20876.54	2.37	Ne	2.84	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1898-0000-8015:0003	Gyvenamųjų (butų)	50.94	29465.86	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1815.88	33441.74	5858.1	27583.64	2.26	Ne	2.71	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1898-0000-8015:0004	Gyvenamųjų (butų)	59.33	34318.99	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2115	38593.99	6822.95	31771.04	2.23	Ne	2.68	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4400-0499-0736:9197	Gyvenamųjų (butų)	36.73	21246.19	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1309.32	25075.51	4223.95	20851.56	2.37	Ne	2.84	Ne	

7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1898-0000-8015:0005	Gyvenamųjų (butų)	50.87	29425.37	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1813.36	33398.73	5850.05	27548.68	2.26	Ne	2.71	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1898-0000-8015:0006	Gyvenamųjų (butų)	59.48	34405.76	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2120.35	38686.11	6840.2	31845.91	2.23	Ne	2.68	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1898-0000-8015:0007	Gyvenamųjų (butų)	36.83	21304.04	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1312.86	25136.9	4235.45	20901.45	2.36	Ne	2.83	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1898-0000-8015:0008	Gyvenamųjų (butų)	50.86	29419.59	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1813.05	33392.64	5848.9	27543.74	2.26	Ne	2.71	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1898-0000-8015:0009	Gyvenamųjų (butų)	59.33	34318.99	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2115	38593.99	6822.95	31771.04	2.23	Ne	2.68	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1898-0000-8015:0010	Gyvenamųjų (butų)	36.73	21246.19	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1309.32	25075.51	4223.95	20851.56	2.37	Ne	2.84	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1898-0000-8015:0011	Gyvenamųjų (butų)	50.87	29425.37	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1813.36	33398.73	5850.05	27548.68	2.26	Ne	2.71	Ne

7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1898-0000-8015:0012	Gyvenamųjų (butų)	59.48	34405.76	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2120.35	38686.11	6840.2	31845.91	2.23	Ne	2.68	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1898-0000-8015:0013	Gyvenamųjų (butų)	36.76	21263.55	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1310.43	25093.98	4227.4	20866.58	2.37	Ne	2.84	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1898-0000-8015:0014	Gyvenamųjų (butų)	51.11	29564.2	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1821.94	33546.14	5877.65	27668.49	2.26	Ne	2.71	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1898-0000-8015:0015	Gyvenamųjų (butų)	59.5	34417.33	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2121.06	38698.39	6842.5	31855.89	2.23	Ne	2.68	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1898-0000-8015:0016	Gyvenamųjų (butų)	36.59	21165.21	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1304.37	24989.58	4207.85	20781.73	2.37	Ne	2.84	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1898-0000-8015:0017	Gyvenamųjų (butų)	50.85	29413.8	4680 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680	1812.66	35906.46	5847.75	30058.71	2.46	Ne	2.95	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1898-0000-8015:0018	Gyvenamųjų (butų)	59.61	34480.96	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2124.99	38765.95	6855.15	31910.8	2.23	Ne	2.68	Ne

7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1898-0000-8015:0019	Gyvenamųjų (butų)	36.89	21338.74	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1315.07	25173.81	4242.35	20931.46	2.36	Ne	2.83	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1898-0000-8015:0043	Gyvenamųjų (butų)	50.76	29361.74	4680 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680	1809.51	35851.25	5837.4	30013.85	2.46	Ne	2.95	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1898-0000-8015:0020	Gyvenamųjų (butų)	59.65	34504.09	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2126.41	38790.5	6859.75	31930.75	2.23	Ne	2.68	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1898-0000-8015:0021	Gyvenamųjų (butų)	36.57	21153.64	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1303.66	24977.3	4205.55	20771.75	2.37	Ne	2.84	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1898-0000-8015:0022	Gyvenamųjų (butų)	50.63	29286.54	4680 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680	1804.86	35771.4	5822.45	29948.95	2.46	Ne	2.95	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1898-0000-8015:0023	Gyvenamųjų (butų)	59.61	34480.96	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2124.99	38765.95	6855.15	31910.8	2.23	Ne	2.68	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1898-0000-8015:0024	Gyvenamųjų (butų)	36.85	21315.61	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1313.57	25149.18	4237.75	20911.43	2.36	Ne	2.83	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1898-0000-8015:0025	Gyvenamųjų (butų)	50.39	29147.72	4680 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680	1796.29	35624.01	5794.85	29829.16	2.47	Ne	2.96	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1898-0000-8015:0026	Gyvenamųjų (butų)	59.35	34330.56	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	2115.71	38606.27	6825.25	31781.02	2.23	Ne	2.68	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1898-0000-8015:0027	Gyvenamųjų (butų)	36.69	21223.06	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1307.91	25050.97	4219.35	20831.62	2.37	Ne	2.84	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1898-0000-8015:0028	Gyvenamųjų (butų)	50.66	29303.9	4680 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680	1805.89	35789.79	5825.9	29963.89	2.46	Ne	2.95	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1898-0000-8015:0029	Gyvenamųjų (butų)	59.66	34509.88	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	2126.73	39156.61	6860.9	32295.71	2.26	Ne	2.71	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1898-0000-8015:0030	Gyvenamųjų (butų)	36.88	21332.96	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1314.67	25167.63	4241.2	20926.43	2.36	Ne	2.83	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1898-0000-8015:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.94	29465.86	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1815.88	33441.74	5858.1	27583.64	2.26	Ne	2.71	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1898-0000-8015:0032	Gyvenamųjų (butų)	59.6	34475.17	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	2124.6	39119.77	6854	32265.77	2.26	Ne	2.71	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1898-0000-8015:0033	Gyvenamųjų (butų)	36.77	21269.33	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1310.74	25100.07	4228.55	20871.52	2.37	Ne	2.84	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1898-0000-8015:0034	Gyvenamųjų (butų)	51.04	29523.7	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1819.42	33503.12	5869.6	27633.52	2.26	Ne	2.71	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1898-0000-8015:0035	Gyvenamųjų (butų)	59.79	34585.08	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	2131.37	39236.45	6875.85	32360.6	2.26	Ne	2.71	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1898-0000-8015:0036	Gyvenamųjų (butų)	36.61	21176.78	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1305.07	25001.85	4210.15	20791.7	2.37	Ne	2.84	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1898-0000-8015:0044	Gyvenamųjų (butų)	51.11	29564.2	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1821.94	33546.14	5877.65	27668.49	2.26	Ne	2.71	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1898-0000-8015:0037	Gyvenamųjų (butų)	59.79	34585.08	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	2131.37	39236.45	6875.85	32360.6	2.26	Ne	2.71	Ne

7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1898-0000-8015:0038	Gyvenamųjų (butų)	36.61	21176.78	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1305.07	25001.85	4210.15	20791.7	2.37	Ne	2.84	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1898-0000-8015:0039	Gyvenamųjų (butų)	51.11	29564.2	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1821.94	33546.14	5877.65	27668.49	2.26	Ne	2.71	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1898-0000-8015:0040	Gyvenamųjų (butų)	59.9	34648.71	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	2135.3	39304.01	6888.5	32415.51	2.25	Ne	2.7	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1898-0000-8015:0041	Gyvenamųjų (butų)	36.65	21199.92	2520 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520	1306.49	25026.41	4214.75	20811.66	2.37	Ne	2.84	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1898-0000-8015:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.99	29494.78	2160 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160	1817.69	33472.47	5863.85	27608.62	2.26	Ne	2.71	Ne
7.46	<b>Iš viso:</b>		2207.52	1276923.37	117000	78693	1472616.37	253864.8	1218751.59	104.01	124.76		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	A klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2207.52

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energini efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m <sup>2</sup>	8	187.36 €	1498.88 €	1813.64 €
<b>Nuogrindos sutvarkymas</b>							
Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	140	28 €	3920 €	4743.2 €
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	45	1850 €	83250 €	100732.5 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m <sup>2</sup>	168	166 €	27888 €	33744.48 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m <sup>2</sup>	168	166 €	27888 €	33744.48 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	80	102 €	8160 €	9873.6 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m <sup>2</sup>	1700	235 €	399500 €	483395 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių kljavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklą; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Įstiklinti balkonai.	m <sup>2</sup>	400	180 €	72000 €	87120 €
Pastatų sienų šiltinimas, įpūčiant ekovatą į oro tarpą mūro sienoje. Termoizoliacinio sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,30$ W (m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Angų išplovimas mūro sienoje; 3. Ekovatos įpūtimas į oro tarpą; 4. Mūro atstatymas (angų užtaisymas).		m <sup>2</sup>	150	16.9 €	2535 €	3067.35 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių kljavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m <sup>2</sup>	26	160 €	4160 €	5033.6 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių kljavimas; 3. Dažymas.		m <sup>2</sup>	590	54 €	31860 €	38550.6 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,10$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		$m^2$	790	220 €	173800 €	210298 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.		$m^2$	293	330.58 €	96859.94 €	117200.53 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 $m^2$ . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	$m^2$	8.56	500 €	4280 €	5178.8 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 $m^2$ . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūsio durys	$m^2$	11.5	689 €	7923.5 €	9587.44 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 $m^2$ iki 3,0 $m^2$ . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7$ $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.		$m^2$	380	545.55 €	207309 €	250843.89 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		$m^2$ rūsio ploto	580	24 €	13920 €	16843.2 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	360	90 €	32400 €	39204 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	180	48 €	8640 €	10454.4 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	300 €	3600 €	4356 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	45	356 €	16020 €	19384.2 €
<b>Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 121 iki 180 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		apskaitos prietaisas	138	190 €	26220 €	31726.2 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	370 €	11100 €	13431 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	180	37 €	6660 €	8058.6 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	400	160 €	64000 €	77440 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	400	65 €	26000 €	31460 €
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	54	91 €	4914 €	5945.94 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	650	36 €	23400 €	28314 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	138	73 €	10074 €	12189.54 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	45	180 €	8100 €	9801 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	250 €	4500 €	5445 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4.5	1800 €	8100 €	9801 €	
<b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>								
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	108 €	5400 €	6534 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	78 €	6240 €	7550.4 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	180	58 €	10440 €	12632.4 €	
							Iš viso:	1745497.99 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]</b>								
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>								
Langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais (m <sup>2</sup> lango).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos.		m <sup>2</sup>	414	4.5 €	1863 €	2254.23 €	
							Iš viso:	2254.23 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	841408.86	350.11	202	148.11		
Paketo rodikliai	A klasė	262893.71	109.39	31.25	78.14	68.76	134.79

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1747752.22 €	791.73 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1745497.99 €	790.71 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	141281.28 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	35320.32 €	16 €/m2
4.7.	Iš viso:	1889033.5 €	855.73 €/m2
4.8.	Rezervas	349550.44 €	158.35 €/m2

## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m <sup>2</sup> )	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m <sup>2</sup> )	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2207.52	64 €	141281.28 €/m <sup>2</sup>

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	56512.51 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	35 %	49448.45 €
4.2.3.	Projekto administravimas	25 %	35320.32 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	141281.28 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1300 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	1500 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	43212.51 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	4000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	0 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	<b>Iš viso:</b>	56512.51 €

## Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	8830.08 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	8830.08 €
4.4.3.	30 %	Vykdam statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	10596.1 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	7064.06 €
4.4.5.	100 %	<b>Iš viso:</b>	35320.32 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

## Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	56512.51 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	49448.45 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	35320.32 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	53	
Atėmus valstybės paramą	Metais	43	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1747752.22 €	92.52 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	141281.28 €	7.48 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1889033.5 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	141281.28 €	64 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	70640.64 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	42384.38 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	28256.26 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	408391.2 €	185 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	549672.48 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičius numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičius numatomą rezervą	Pastabos
				Energinę efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1898-0000-8015:0001	Gyvenamųjų (butų)	59.37	35641.87	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.63	46074	10983.45	35090.55	2.46	Ne	2.95	Ne	

7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1898-0000-8015:0002	Gyvenamųjų (butų)	36.78	22080.31	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.56	30055.37	6804.3	23251.07	2.63	Ne	3.16	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1898-0000-8015:0003	Gyvenamųjų (butų)	50.94	30581.05	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.02	39838.57	9423.9	30414.67	2.49	Ne	2.99	Ne

7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1898-0000-8015:0004	Gyvenamųjų (butų)	59.33	35617.85	9909.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4664 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.58	45587.93	10976.05	34611.88	2.43	Ne	2.92	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4400-0499-0736:9197	Gyvenamųjų (butų)	36.73	22050.29	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.51	30025.3	6795.05	23230.25	2.64	Ne	3.17	Ne

7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1898-0000-8015:0005	Gyvenamųjų (butų)	50.87	30539.02	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.94	39796.46	9410.95	30385.51	2.49	Ne	2.99	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1898-0000-8015:0006	Gyvenamųjų (butų)	59.48	35707.9	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.74	46140.14	11003.8	35136.34	2.46	Ne	2.95	Ne

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1898-0000-8015:0007	Gyvenamųjų (butų)	36.83	22110.33	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.61	30085.44	6813.55	23271.89	2.63	Ne	3.16	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1898-0000-8015:0008	Gyvenamųjų (butų)	50.86	30533.02	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.94	39790.46	9409.1	30381.36	2.49	Ne	2.99	Ne

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1898-0000-8015:0009	Gyvenamųjų (butų)	59.33	35617.85	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.58	46049.93	10976.05	35073.88	2.46	Ne	2.95	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1898-0000-8015:0010	Gyvenamųjų (butų)	36.73	22050.29	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.51	30025.3	6795.05	23230.25	2.64	Ne	3.17	Ne

7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1898-0000-8015:0011	Gyvenamųjų (butų)	50.87	30539.02	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.94	39796.46	9410.95	30385.51	2.49	Ne	2.99	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1898-0000-8015:0012	Gyvenamųjų (butų)	59.48	35707.9	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.74	46140.14	11003.8	35136.34	2.46	Ne	2.95	Ne

7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1898-0000-8015:0013	Gyvenamųjų (butų)	36.76	22068.3	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.54	30043.34	6800.6	23242.74	2.63	Ne	3.16	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1898-0000-8015:0014	Gyvenamųjų (butų)	51.11	30683.1	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.19	39940.79	9455.35	30485.44	2.49	Ne	2.99	Ne

7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1898-0000-8015:0015	Gyvenamųjų (butų)	59.5	35719.91	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.76	46152.17	11007.5	35144.67	2.46	Ne	2.95	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1898-0000-8015:0016	Gyvenamųjų (butų)	36.59	21966.24	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.36	29941.1	6769.15	23171.95	2.64	Ne	3.17	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1898-0000-8015:0017	Gyvenamųjų (butų)	50.85	30527.02	11615.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3003 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1694 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.92	42194.44	9407.25	32787.19	2.69	Ne	3.23	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1898-0000-8015:0018	Gyvenamųjų (butų)	59.61	35785.95	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.87	46218.32	11027.85	35190.47	2.46	Ne	2.95	Ne

7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1898-0000-8015:0019	Gyvenamųjų (butų)	36.89	22146.35	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.67	30121.52	6824.65	23296.87	2.63	Ne	3.16	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1898-0000-8015:0043	Gyvenamųjų (butų)	50.76	30472.99	11615.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3003 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1694 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.83	42140.32	9390.6	32749.72	2.69	Ne	3.23	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1898-0000-8015:0020	Gyvenamųjų (butų)	59.65	35809.96	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.91	46242.37	11035.25	35207.12	2.46	Ne	2.95	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1898-0000-8015:0021	Gyvenamųjų (butų)	36.57	21954.24	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.34	29929.08	6765.45	23163.63	2.64	Ne	3.17	Ne

7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1898-0000-8015:0022	Gyvenamųjų (butų)	50.63	30394.94	11615.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3003 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1694 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.7	42062.14	9366.55	32695.59	2.69	Ne	3.23	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1898-0000-8015:0023	Gyvenamųjų (butų)	59.61	35785.95	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.87	46218.32	11027.85	35190.47	2.46	Ne	2.95	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1898-0000-8015:0024	Gyvenamųjų (butų)	36.85	22122.33	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.63	30097.46	6817.25	23280.21	2.63	Ne	3.16	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1898-0000-8015:0025	Gyvenamųjų (butų)	50.39	30250.86	11615.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3003 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1694 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.46	41917.82	9322.15	32595.67	2.7	Ne	3.24	Ne

7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1898-0000-8015:0026	Gyvenamųjų (butų)	59.35	35629.86	10371.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.6	46061.96	10979.75	35082.21	2.46	Ne	2.95	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1898-0000-8015:0027	Gyvenamųjų (butų)	36.69	22026.28	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.47	30001.25	6787.65	23213.6	2.64	Ne	3.17	Ne

7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1898-0000-8015:0028	Gyvenamųjų (butų)	50.66	30412.95	11615.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3003 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1694 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4680 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	51.73	42080.18	9372.1	32708.08	2.69	Ne	3.23	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1898-0000-8015:0029	Gyvenamųjų (butų)	59.66	35815.97	10731.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.92	46608.39	11037.1	35571.29	2.48	Ne	2.98	Ne

7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1898-0000-8015:0030	Gyvenamųjų (butų)	36.88	22140.34	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.66	30115.5	6822.8	23292.7	2.63	Ne	3.16	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1898-0000-8015:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.94	30581.05	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.02	39838.57	9423.9	30414.67	2.49	Ne	2.99	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1898-0000-8015:0032	Gyvenamųjų (butų)	59.6	35779.94	10731.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	60.86	46572.3	11026	35546.3	2.49	Ne	2.99	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1898-0000-8015:0033	Gyvenamųjų (butų)	36.77	22074.3	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.55	30049.35	6802.45	23246.9	2.63	Ne	3.16	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1898-0000-8015:0034	Gyvenamųjų (butų)	51.04	30641.08	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.12	39898.7	9442.4	30456.3	2.49	Ne	2.99	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1898-0000-8015:0035	Gyvenamųjų (butų)	59.79	35894.01	10731.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	61.05	46686.56	11061.15	35625.41	2.48	Ne	2.98	Ne

7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1898-0000-8015:0036	Gyvenamųjų (butų)	36.61	21978.25	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.38	29953.13	6772.85	23180.28	2.64	Ne	3.17	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1898-0000-8015:0044	Gyvenamųjų (butų)	51.11	30683.1	8366.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 7.7 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.19	39101.49	9455.35	29646.14	2.42	Ne	2.9	Ne

7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1898-0000-8015:0037	Gyvenamųjų (butų)	59.79	35894.01	5652.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 46.6 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	61.05	41607.16	11061.15	30546.01	2.13	Ne	2.56	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1898-0000-8015:0038	Gyvenamųjų (butų)	36.61	21978.25	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.38	29953.13	6772.85	23180.28	2.64	Ne	3.17	Ne

7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1898-0000-8015:0039	Gyvenamųjų (butų)	51.11	30683.1	9205.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.19	39940.79	9455.35	30485.44	2.49	Ne	2.99	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1898-0000-8015:0040	Gyvenamųjų (butų)	59.9	35960.05	10731.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5126 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	61.17	46752.72	11081.5	35671.22	2.48	Ne	2.98	Ne

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1898-0000-8015:0041	Gyvenamųjų (butų)	36.65	22002.26	7937.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2332 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 847 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	37.42	29977.18	6780.25	23196.93	2.64	Ne	3.17	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1898-0000-8015:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.99	30611.06	9266 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3960 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 907.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2160 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2238.5	52.07	39929.13	9433.15	30495.98	2.49	Ne	2.99	Ne
7.46		Iš viso:	2207.52	1325250.74	420247.3	2254.18	1747752.22	408391.2	1339360.98	114.45	137.41		