

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1755.69

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini į efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Abiejų įėjimų į daugiabutį laiptų, rūsio laiptų ir individualių įėjimų į butus laiptų remontas.	m3	5	698.56 €	3492.8 €	4226.29 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	154	115.46 €	17780.84 €	21514.82 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m²	170	176.1 €	29937 €	36223.77 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Numatyti esamų PVC langų sandarinimą (siekiama B pastato energinio naudingumo klasė). Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	1741	145 €	252445 €	305458.45 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	84	118.51 €	9954.84 €	12045.36 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Individualių balkonų atitvarų šiltinimas pagrindiniame (rytų pusės) fasade.	m²	25	140 €	3500 €	4235 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	5.1	118.51 €	604.4 €	731.32 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	4	76.97 €	307.88 €	372.53 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	1	515.22 €	515.22 €	623.42 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	647	150 €	97050 €	117430.5 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	$U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	5.1	150 €	765 €	925.65 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Butų Nr. 211; 311; 411 balkonai stiklinami (~28,8 kv.m.) pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo atitvaro iki viršaus (iki pusės), profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. Investicijos paskirstomos individualiai nurodytiems butams. Bendro naudojimo balkono stiklinimo plotas ~9,6 kv.m. Investicijos paskirstomos visiems butams. $1,1 < u < 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$.	m²	38.4	217 €	8332.8 €	10082.69 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimų į daugiabutį, įėjimo į rūšį durys ir įėjimų į bendro naudojimo balkonus durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m ²	24.96	529.39 €	13213.57 €	15988.42 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūrų durys ir koridorių durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m ²	27	385.29 €	10402.83 €	12587.42 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m ²	7.68	314.77 €	2417.43 €	2925.09 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni bendro naudojimo langai (koridorių, bendro naudojimo virtuvių), U ≤ 1,1 (W/m2K)	m ²	44.19	280 €	12373.2 €	14971.57 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Bendro naudojimo balkonų atitvarų ir grindų remontas	m ²	45	194.44 €	8749.8 €	10587.26 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Stogelių virš įėjimą į pastatą (Vakarinėje fasado pusėje) remontas, lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	m ²	7	137.39 €	961.73 €	1163.69 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	550	18.94 €	10417 €	12604.57 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	71	132.3 €	9393.3 €	11365.89 €

Vertikaliųjų instaliacijų magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	2427.8 €	2427.8 €	2937.64 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	141	36.98 €	5214.18 €	6309.16 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	179	68.76 €	12308.04 €	14892.73 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	179	24.96 €	4467.84 €	5406.09 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdžio. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti TDP rengimo metu	vnt	71	273.83 €	19441.93 €	23524.74 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.		šilumos daliklis	111	145.89 €	16193.79 €	19594.49 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	175	61.22 €	10713.5 €	12963.34 €

Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	22	62.95 €	1384.9 €	1675.73 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	282	29.29 €	8259.78 €	9994.33 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdino nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdino izoliavimas.	m	785	28.02 €	21995.7 €	26614.8 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	23	285.47 €	6565.81 €	7944.63 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdino.	kW	144.3	127.79 €	18440.1 €	22312.52 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	vnt.	111	56.05 €	6221.55 €	7528.08 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	71	126.3 €	8967.3 €	10850.43 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	vnt.	22	229.58 €	5050.76 €	6111.42 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	2	1387.83 €	2775.66 €	3358.55 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdino demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdino vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdino ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	26	60.55 €	1574.3 €	1904.9 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	17	44.61 €	758.37 €	917.63 €	
							Iš viso:	791900.89 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	17	75.98 €	1291.66 €	1562.91 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	26	58.46 €	1519.96 €	1839.15 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	179	46.83 €	8382.57 €	10142.91 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	141	36.51 €	5147.91 €	6228.97 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	179	58.15 €	10408.85 €	12594.71 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami laiptinėje ir l-o aukšto foje.	m²	158	22.61 €	3572.38 €	4322.58 €	

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami laiptinėje ir I-o aukšto foje.	m²	100	25.44 €	2544 €	3078.24 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	57	17.51 €	998.07 €	1207.66 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbai atliekami laiptinėje ir I-o aukšto foje. Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	100	85.94 €	8594 €	10398.74 €
Iš viso:							51375.87 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	609272.6	290	200	90		
Paketo rodikliai	B klasė	226901.52	108	60	48	62.76	89.09

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	843276.76 €	480.31 €/m2
4.2.			
	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	791900.89 €	451.05 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	0 €	
4.5.			
	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	0 €	0 €/m2
4.7.			
	Iš viso:	843276.76 €	480.31 €/m2
4.8.			
	Rezervas	168655.35 €	96.06 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1755.69	54 €	94807.26 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	0 %	0 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	0 %	0 €
4.2.3.	Projekto administravimas	0 %	0 €
4.2.4.	Iš viso:	0 %	0 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	0 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	0 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	0 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	0 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	Iš viso:	0 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	0 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	0 €
4.4.3.	0 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	0 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	0 €
4.4.5.	20 %	Iš viso:	0 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	94807.26 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	843276.76 €	89.89 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	94807.26 €	10.11 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 938084.02 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	94807.26 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	47403.63 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	28442.18 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	18961.45 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	201904.35 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	296711.61 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	108	0.1151	2.2	1.2	1	1.3	5,99

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuojant rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuojant rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1897-9000-4010:0091	Gyvenamųjų (butų)	29.6	13223.57	0	866.15	14089.72	3404	10685.72	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 1897-9000-4010:0001	Gyvenamųjų (butų)	52.94	23650.53	0	1549.14	25199.67	6088.1	19111.57	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 7 1897-9000-4010:0003	Gyvenamųjų (butų)	41.79	18669.36	0	1222.85	19892.21	4805.85	15086.36	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 11 4400-0034-6465:1954	Gyvenamųjų (butų)	33.38	14912.26	0	976.76	15889.02	3838.7	12050.32	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 101 1897-9000-4010:0012	Gyvenamųjų (butų)	35.04	15653.85	0	1025.31	16679.16	4029.6	12649.56	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 102A 1897-9000-4010:0013	Gyvenamųjų (butų)	20.51	9162.68	0	600.17	9762.85	2358.65	7404.2	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 102B 1897-9000-4010:0014	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 103A 1897-9000-4010:0015	Gyvenamųjų (butų)	20.5	9158.22	0	599.86	9758.08	2357.5	7400.58	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 103B 1897-9000-4010:0002	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 105 4400-0520-5805:1946	Gyvenamųjų (butų)	34.94	15609.17	0	1022.43	16631.6	4018.1	12613.5	1.5	Ne	1.8	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 106 1897-9000-4010:0020	Gyvenamųjų (butų)	17.11	7643.76	0	500.66	8144.42	1967.65	6176.77	1.5	Ne	1.8	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 108 1897-9000-4010:0019	Gyvenamųjų (butų)	16.59	7411.45	0	485.45	7896.9	1907.85	5989.05	1.5	Ne	1.8	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 201 1897-9000-4010:0099	Įvairių socialinių grupių	33.15	14809.5	0	970.03	15779.53	3812.25	11967.28	1.5	Ne	1.8	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 202 1897-9000-4010:0022	Gyvenamųjų (butų)	35.44	15832.54	0	1037.02	16869.56	4075.6	12793.96	1.5	Ne	1.8	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 203A 1897-9000-4010:0026	Gyvenamųjų (butų)	20.5	9158.22	0	599.86	9758.08	2357.5	7400.58	1.5	Ne	1.8	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 203B 1897-9000-4010:0025	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 204A 1897-9000-4010:0027	Gyvenamųjų (butų)	25.04	11186.43	0	732.72	11919.15	2879.6	9039.55	1.5	Ne	1.8	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 204B 1897-9000-4010:0028	Gyvenamųjų (butų)	15.91	7107.67	0	465.52	7573.19	1829.65	5743.54	1.5	Ne	1.8	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 205A 1897-9000-4010:0030	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 205B 1897-9000-4010:0031	Gyvenamųjų (butų)	15.06	6727.94	0	440.65	7168.59	1731.9	5436.69	1.5	Ne	1.8	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 207 1897-9000-4010:0033	Gyvenamųjų (butų)	31.41	14032.17	0	919.11	14951.28	3612.15	11339.13	1.5	Ne	1.8	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 208A 1897-9000-4010:0036	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 208B 1897-9000-4010:0037	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 209A 1897-9000-4010:0039	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 209B 1897-9000-4010:0045	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 211 1897-9000-4010:0035	Gyvenamųjų (butų)	27.5	12285.41	2520.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520.67	804.7	15610.78	3162.5	12448.28	1.89	Ne	2.27	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 301 1897-9000-4010:0004	Gyvenamųjų (butų)	21.8	9738.98	0	637.88	10376.86	2507	7869.86	1.5	Ne	1.8	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 302A 1897-9000-4010:0047	Gyvenamųjų (butų)	20.51	9162.68	0	600.17	9762.85	2358.65	7404.2	1.5	Ne	1.8	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 302B 1897-9000-4010:0038	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 303 1897-9000-4010:0042	Gyvenamųjų (butų)	35.43	15828.08	0	1036.77	16864.85	4074.45	12790.4	1.5	Ne	1.8	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 304 1897-9000-4010:0044	Gyvenamųjų (butų)	40.12	17923.3	0	1173.99	19097.29	4613.8	14483.49	1.5	Ne	1.8	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 305A 1897-9000-4010:0054	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 305B 1897-9000-4010:0046	Gyvenamųjų (butų)	15.03	6714.54	0	439.78	7154.32	1728.45	5425.87	1.5	Ne	1.8	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 306A 1897-9000-4010:0048	Gyvenamųjų (butų)	19.43	8680.2	0	568.53	9248.73	2234.45	7014.28	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 306B 1897-9000-4010:0055	Gyvenamųjų (butų)	14.47	6464.36	0	423.39	6887.75	1664.05	5223.7	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 307 1897-9000-4010:0049	Gyvenamųjų (butų)	41.19	18401.31	0	1205.28	19606.59	4736.85	14869.74	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 308A 1897-9000-4010:0066	Gyvenamųjų (butų)	19.91	8894.64	0	582.6	9477.24	2289.65	7187.59	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 308B 1897-9000-4010:0067	Gyvenamųjų (butų)	14.91	6660.93	0	436.28	7097.21	1714.65	5382.56	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 309 1897-9000-4010:0069	Gyvenamųjų (butų)	34.63	15470.68	0	1013.34	16484.02	3982.45	12501.57	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 310 1897-9000-4010:0050	Gyvenamųjų (butų)	12	5360.91	0	351.1	5712.01	1380	4332.01	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 311 1897-9000-4010:0051	Gyvenamųjų (butų)	29.8	13312.92	2520.67	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520.67	872	16705.59	3427	13278.59	1.86	Ne	2.23	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 403 4400-0533-6174:2804	Gyvenamųjų (butų)	51.47	22993.82	0	1506.14	24499.96	5919.05	18580.91	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 404A 1897-9000-4010:0058	Gyvenamųjų (butų)	24.71	11039	0	723.06	11762.06	2841.65	8920.41	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 404B 1897-9000-4010:0059	Gyvenamųjų (butų)	15.06	6727.94	0	440.65	7168.59	1731.9	5436.69	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 405A 1897-9000-4010:0092	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne	

7.46	Buto/patalpos numeris: 405B 1897-9000-4010:0093	Gyvenamųjų (butų)	15.06	6727.94	0	440.65	7168.59	1731.9	5436.69	1.5	Ne	1.8	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 406A 1897-9000-4010:0065	Gyvenamųjų (butų)	19.25	8599.79	0	563.29	9163.08	2213.75	6949.33	1.5	Ne	1.8	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 406B 1897-9000-4010:0060	Gyvenamųjų (butų)	14.46	6459.89	0	423.13	6883.02	1662.9	5220.12	1.5	Ne	1.8	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 407 1897-9000-4010:0061	Gyvenamųjų (butų)	42.37	18928.47	0	1239.8	20168.27	4872.55	15295.72	1.5	Ne	1.8	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 408A 1897-9000-4010:0005	Gyvenamųjų (butų)	19.9	8890.17	0	582.29	9472.46	2288.5	7183.96	1.5	Ne	1.8	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 408B 1897-9000-4010:0062	Įvairių socialinių grupių	14.92	6665.39	0	436.59	7101.98	1715.8	5386.18	1.5	Ne	1.8	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 409A 1897-9000-4010:0089	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 409B 1897-9000-4010:0064	Gyvenamųjų (butų)	14.92	6665.39	0	436.59	7101.98	1715.8	5386.18	1.5	Ne	1.8	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 410 4400-1068-7528:8102	Įvairių socialinių grupių	47.46	21202.39	0	1388.79	22591.18	5457.9	17133.28	1.5	Ne	1.8	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 411 1897-9000-4010:0063	Gyvenamųjų (butų)	29.51	13183.36	2520.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2520.67	863.53	16567.56	3393.65	13173.91	1.86	Ne	2.23	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 501 1897-9000-4010:0094	Gyvenamųjų (butų)	21.8	9738.98	0	637.88	10376.86	2507	7869.86	1.5	Ne	1.8	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 502A 1897-9000-4010:0068	Gyvenamųjų (butų)	20.51	9162.68	0	600.17	9762.85	2358.65	7404.2	1.5	Ne	1.8	Ne

7.58	Buto/patalpos numeris: 502B 1897-9000-4010:0095	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 503 1897-9000-4010:0009	Gyvenamųjų (butų)	35.43	15828.08	0	1036.77	16864.85	4074.45	12790.4	1.5	Ne	1.8	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 504 1897-9000-4010:0072	Gyvenamųjų (butų)	39.84	17798.21	0	1165.77	18963.98	4581.6	14382.38	1.5	Ne	1.8	Ne
7.61	Buto/patalpos numeris: 505 1897-9000-4010:0074	Gyvenamųjų (butų)	35.06	15662.78	0	1025.92	16688.7	4031.9	12656.8	1.5	Ne	1.8	Ne
7.62	Buto/patalpos numeris: 506 1897-9000-4010:0100	Gyvenamųjų (butų)	33.54	14983.73	0	981.43	15965.16	3857.1	12108.06	1.5	Ne	1.8	Ne
7.63	Buto/patalpos numeris: 507A 1897-9000-4010:0079	Gyvenamųjų (butų)	25.37	11333.85	0	742.38	12076.23	2917.55	9158.68	1.5	Ne	1.8	Ne
7.64	Buto/patalpos numeris: 507B 1897-9000-4010:0080	Gyvenamųjų (butų)	14.47	6464.36	0	423.39	6887.75	1664.05	5223.7	1.5	Ne	1.8	Ne
7.65	Buto/patalpos numeris: 508A 1897-9000-4010:0086	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.66	Buto/patalpos numeris: 508B 1897-9000-4010:0088	Gyvenamųjų (butų)	14.9	6656.46	0	435.98	7092.44	1713.5	5378.94	1.5	Ne	1.8	Ne
7.67	Buto/patalpos numeris: 509A 1897-9000-4010:0081	Gyvenamųjų (butų)	19.89	8885.7	0	581.99	9467.69	2287.35	7180.34	1.5	Ne	1.8	Ne
7.68	Buto/patalpos numeris: 509B 1897-9000-4010:0078	Gyvenamųjų (butų)	14.93	6669.86	0	436.85	7106.71	1716.95	5389.76	1.5	Ne	1.8	Ne
7.69	Buto/patalpos numeris: 510 1897-9000-4010:0098	Gyvenamųjų (butų)	12.84	5736.17	0	375.71	6111.88	1476.6	4635.28	1.5	Ne	1.8	Ne

7.70	Buto/patalpos numeris: 511 1897-9000-4010:0090	Gyvenamųjų (butų)	23.78	10623.53	0	695.83	11319.36	2734.7	8584.66	1.5	Ne	1.8	Ne
Negyvenamosios paskirties patalpos													
7.71	Buto/patalpos numeris: 2 1897-9000-4010:0021	Prekybos	64.86	28975.7	0	1897.93	30873.63	7458.9	23414.73	1.5	Ne	1.8	Ne
7.72	Iš viso:		1755.69	784340.86	7562.01	51373.89	843276.76	201904.35	641372.37	107.61	129.13		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1755.69

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Abiejų įėjimų į daugiabutį laiptų, rūšio laiptų ir individualių įėjimų į butus laiptų remontas.	m3	5	698.56 €	3492.8 €	4226.29 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Įrengiami dvisraučiai minirekuperatoriai kiekvienam butui po 1 vnt.	vnt	70	700 €	49000 €	59290 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	154	115.46 €	17780.84 €	21514.82 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m²	170	176.1 €	29937 €	36223.77 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Numatyti esamų PVC langų sandarinimą (siekiama B pastato energinio naudingumo klasė). Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	1741	175 €	304675 €	368656.75 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m ²	84	118.51 €	9954.84 €	12045.36 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	5.1	118.51 €	604.4 €	731.32 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	4	76.97 €	307.88 €	372.53 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	1	515.22 €	515.22 €	623.42 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	550	41.01 €	22555.5 €	27292.16 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlaju, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15$ (W/m2K)	m ²	647	150 €	97050 €	117430.5 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	$U \leq 0,15$ (W/m2K)	m ²	5.1	150 €	765 €	925.65 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Butų Nr. 211; 311; 411 balkonai stiklinami (~47,40 kv.m.) pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo perdangos iki viršaus (per visą aukštį), apatinė dalis saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono ir profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. Investicijos paskirstomos individualiai nurodytiems butams. Bendro naudojimo balkono stiklinimo plotas ~15,80 kv.m. Investicijos paskirstomos visiems butams. $1,1 < u < 1,3$ (W/m2K).	m ²	63.2	217 €	13714.4 €	16594.42 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimų į daugiabutį, įėjimo į rūšį durys ir įėjimų į bendro naudojimo balkonus durys, $U \leq 1,4$ (W/m2K)	m ²	24.96	529.39 €	13213.57 €	15988.42 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūrų durys ir koridorių durys, $U \leq 1,4$ (W/m2K)	m ²	27	385.29 €	10402.83 €	12587.42 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, $U \leq 1,1$ (W/m2K)	m ²	7.68	314.77 €	2417.43 €	2925.09 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni bendro naudojimo langai (koridorių, bendro naudojimo virtuvių), $U \leq 1,1$ (W/m2K)	m ²	44.19	280 €	12373.2 €	14971.57 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Bendro naudojimo balkonų atitvarų ir grindų remontas	m ²	45	194.44 €	8749.8 €	10587.26 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Stogelių virš įėjimą į pastatą (Vakarinėje fasado pusėje) remontas, lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	m ²	7	137.39 €	961.73 €	1163.69 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	550	18.94 €	10417 €	12604.57 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinėms jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinėms jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	71	132.3 €	9393.3 €	11365.89 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	2427.8 €	2427.8 €	2937.64 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	141	36.98 €	5214.18 €	6309.16 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	179	68.76 €	12308.04 €	14892.73 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	179	24.96 €	4467.84 €	5406.09 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti TDP rengimo metu	vnt	71	273.83 €	19441.93 €	23524.74 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.		šilumos daliklis	111	145,89 €	16193.79 €	19594.49 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	175	61.22 €	10713.5 €	12963.34 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	22	62.95 €	1384.9 €	1675.73 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	282	29.29 €	8259.78 €	9994.33 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	785	28.02 €	21995.7 €	26614.8 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	23	285.47 €	6565.81 €	7944.63 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	144.3	127.79 €	18440.1 €	22312.52 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	111	56.05 €	6221.55 €	7528.08 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 3. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	71	126.3 €	8967.3 €	10850.43 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventilacijos sistemos prijungimas prie stovo.	vnt.	22	229.58 €	5050.76 €	6111.42 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	2	1387.83 €	2775.66 €	3358.55 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	26	60.55 €	1574.3 €	1904.9 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	17	44.61 €	758.37 €	917.63 €
Iš viso:						943958.08 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	17	75.98 €	1291.66 €	1562.91 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	26	58.46 €	1519.96 €	1839.15 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	179	46.83 €	8382.57 €	10142.91 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	141	36.51 €	5147.91 €	6228.97 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	179	58.15 €	10408.85 €	12594.71 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami laiptinėje, I-o aukšto foje ir visų aukštų koridoriuose.	m ²	833.1	22.61 €	18836.39 €	22792.03 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuėmimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami laiptinėje, I-o aukšto foje ir visų aukštų koridoriuose.	m ²	405	25.44 €	10303.2 €	12466.87 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	57	17.51 €	998.07 €	1207.66 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbai atliekami laiptinėje ir I-o aukšto foje. Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	405	85.94 €	34805.7 €	42114.9 €
Iš viso:							110950.11 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	609272.6	290	200	90		
Paketo rodikliai	B klasė	226901.52	108	60	48	62.76	89.09

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1054908.19 €	600.85 €/m2
4.2.			
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	943958.08 €	537.66 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	0 €	
4.5.			
4.6.	Projekto administravimas	0 €	0 €/m2
4.7.			
4.8.			
		Iš viso:	600.85 €/m2
		Rezervas	120.17 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1755.69	54 €	94807.26 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	0 %	0 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	0 %	0 €
4.2.3.	Projekto administravimas	0 %	0 €
4.2.4.	Iš viso:	0 %	0 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	0 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	0 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	0 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	0 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	Iš viso:	0 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	0 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	0 €
4.4.3.	0 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	0 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	0 €
4.4.5.	20 %	Iš viso:	0 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	0 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	94807.26 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1054908.19 €	91.75 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	94807.26 €	8.25 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1149715.45 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	94807.26 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	47403.63 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	28442.18 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	18961.45 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	201904.35 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	296711.61 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	108	0.1151	2.2	1.2	1	1.3	5,99

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1897-9000-4010:0091	Gyvenamųjų (butų)	29.6	14705.28	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1870.51	17422.79	3404	14018.79	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 1897-9000-4010:0001	Gyvenamųjų (butų)	52.94	26300.59	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3345.48	30493.07	6088.1	24404.97	1.92	Ne	2.3	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 7 1897-9000-4010:0003	Gyvenamųjų (butų)	41.79	20761.27	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2640.83	24249.1	4805.85	19443.25	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 11 4400-0034-6465:1954	Gyvenamųjų (butų)	33.38	16583.18	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2109.38	19539.56	3838.7	15700.86	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 101 1897-9000-4010:0012	Gyvenamųjų (butų)	35.04	17407.87	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214.23	20469.1	4029.6	16439.5	1.95	Ne	2.34	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 102A 1897-9000-4010:0013	Gyvenamųjų (butų)	20.51	10189.37	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1296.12	12332.49	2358.65	9973.84	2.03	Ne	2.44	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 102B 1897-9000-4010:0014	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 103A 1897-9000-4010:0015	Gyvenamųjų (butų)	20.5	10184.4	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1295.45	12326.85	2357.5	9969.35	2.03	Ne	2.44	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 103B 1897-9000-4010:0002	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 105 4400-0520-5805:1946	Gyvenamųjų (butų)	34.94	17358.19	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2208.02	20413.21	4018.1	16395.11	1.96	Ne	2.35	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 106 1897-9000-4010:0020	Gyvenamųjų (butų)	17.11	8500.25	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1081.21	10428.46	1967.65	8460.81	2.06	Ne	2.47	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 108 1897-9000-4010:0019	Gyvenamųjų (butų)	16.59	8241.91	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1048.37	10137.28	1907.85	8229.43	2.07	Ne	2.48	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 201 1897-9000-4010:0099	Įvairių socialinių grupių	33.15	16468.92	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2094.85	19410.77	3812.25	15598.52	1.96	Ne	2.35	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 202 1897-9000-4010:0022	Gyvenamųjų (butų)	35.44	17606.59	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2239.53	20693.12	4075.6	16617.52	1.95	Ne	2.34	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 203A 1897-9000-4010:0026	Gyvenamųjų (butų)	20.5	10184.4	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1295.45	12326.85	2357.5	9969.35	2.03	Ne	2.44	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 203B 1897-9000-4010:0025	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 204A 1897-9000-4010:0027	Gyvenamųjų (butų)	25.04	12439.87	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1582.37	14869.24	2879.6	11989.64	2	Ne	2.4	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 204B 1897-9000-4010:0028	Gyvenamųjų (butų)	15.91	7904.09	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1005.32	9756.41	1829.65	7926.76	2.08	Ne	2.5	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 205A 1897-9000-4010:0030	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 205B 1897-9000-4010:0031	Gyvenamųjų (butų)	15.06	7481.81	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.62	9280.43	1731.9	7548.53	2.09	Ne	2.51	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 207 1897-9000-4010:0033	Gyvenamųjų (butų)	31.41	15604.48	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1984.9	18436.38	3612.15	14824.23	1.97	Ne	2.36	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 208A 1897-9000-4010:0036	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 208B 1897-9000-4010:0037	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 209A 1897-9000-4010:0039	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 209B 1897-9000-4010:0045	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 211 1897-9000-4010:0035	Gyvenamųjų (butų)	27.5	13662	4995.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.81	20395.42	3162.5	17232.92	2.61	Ne	3.13	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 301 1897-9000-4010:0004	Gyvenamųjų (butų)	21.8	10830.24	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1377.56	13054.8	2507	10547.8	2.02	Ne	2.42	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 302A 1897-9000-4010:0047	Gyvenamųjų (butų)	20.51	10189.37	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1296.12	12332.49	2358.65	9973.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 302B 1897-9000-4010:0038	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 303 1897-9000-4010:0042	Gyvenamųjų (butų)	35.43	17601.62	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2238.97	20687.59	4074.45	16613.14	1.95	Ne	2.34	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 304 1897-9000-4010:0044	Gyvenamųjų (butų)	40.12	19931.61	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2535.32	23313.93	4613.8	18700.13	1.94	Ne	2.33	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 305A 1897-9000-4010:0054	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne

7.33	Buto/patalpos numeris: 305B 1897-9000-4010:0046	Gyvenamųjų (butų)	15.03	7466.9	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	949.73	9263.63	1728.45	7535.18	2.09	Ne	2.51	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 306A 1897-9000-4010:0048	Gyvenamųjų (butų)	19.43	9652.82	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1227.77	11727.59	2234.45	9493.14	2.04	Ne	2.45	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 306B 1897-9000-4010:0055	Gyvenamųjų (butų)	14.47	7188.69	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	914.34	8950.03	1664.05	7285.98	2.1	Ne	2.52	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 307 1897-9000-4010:0049	Gyvenamųjų (butų)	41.19	20463.19	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2602.89	23913.08	4736.85	19176.23	1.94	Ne	2.33	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 308A 1897-9000-4010:0066	Gyvenamųjų (butų)	19.91	9891.29	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1258.17	11996.46	2289.65	9706.81	2.03	Ne	2.44	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 308B 1897-9000-4010:0067	Gyvenamųjų (butų)	14.91	7407.29	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	942.19	9196.48	1714.65	7481.83	2.09	Ne	2.51	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 309 1897-9000-4010:0069	Gyvenamųjų (butų)	34.63	17204.18	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2188.38	20239.56	3982.45	16257.11	1.96	Ne	2.35	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 310 1897-9000-4010:0050	Gyvenamųjų (butų)	12	5961.6	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	758.23	7566.83	1380	6186.83	2.15	Ne	2.58	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 311 1897-9000-4010:0051	Gyvenamųjų (butų)	29.8	14804.64	4995.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1883.16	21683.41	3427	18256.41	2.55	Ne	3.06	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 403 4400-0533-6174:2804	Gyvenamųjų (butų)	51.47	25570.29	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3252.61	29669.9	5919.05	23750.85	1.92	Ne	2.3	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 404A 1897-9000-4010:0058	Gyvenamųjų (butų)	24.71	12275.93	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1561.51	14684.44	2841.65	11842.79	2	Ne	2.4	Ne

7.44	Buto/patalpos numeris: 404B 1897-9000-4010:0059	Gyvenamųjų (butų)	15.06	7481.81	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.62	9280.43	1731.9	7548.53	2.09	Ne	2.51	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 405A 1897-9000-4010:0092	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 405B 1897-9000-4010:0093	Gyvenamųjų (butų)	15.06	7481.81	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	951.62	9280.43	1731.9	7548.53	2.09	Ne	2.51	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 406A 1897-9000-4010:0065	Gyvenamųjų (butų)	19.25	9563.4	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1216.46	11626.86	2213.75	9413.11	2.04	Ne	2.45	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 406B 1897-9000-4010:0060	Gyvenamųjų (butų)	14.46	7183.73	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	913.79	8944.52	1662.9	7281.62	2.1	Ne	2.52	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 407 1897-9000-4010:0061	Gyvenamųjų (butų)	42.37	21049.41	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2677.45	24573.86	4872.55	19701.31	1.94	Ne	2.33	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 408A 1897-9000-4010:0005	Gyvenamųjų (butų)	19.9	9886.32	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1257.51	11990.83	2288.5	9702.33	2.03	Ne	2.44	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 408B 1897-9000-4010:0062	Įvairių socialinių grupių	14.92	7412.25	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	942.85	9202.1	1715.8	7486.3	2.09	Ne	2.51	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 409A 1897-9000-4010:0089	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 409B 1897-9000-4010:0064	Gyvenamųjų (butų)	14.92	7412.25	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	942.85	9202.1	1715.8	7486.3	2.09	Ne	2.51	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 410 4400-1068-7528:8102	Įvairių socialinių grupių	47.46	23578.12	⁸⁴⁷ Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2999.2	27424.32	5457.9	21966.42	1.93	Ne	2.32	Ne

7.55	Buto/patalpos numeris: 411 1897-9000-4010:0063	Gyvenamųjų (butų)	29.51	14660.56	4995.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1864.85	21521.02	3393.65	18127.37	2.56	Ne	3.07	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 501 1897-9000-4010:0094	Gyvenamųjų (butų)	21.8	10830.24	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1377.56	13054.8	2507	10547.8	2.02	Ne	2.42	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 502A 1897-9000-4010:0068	Gyvenamųjų (butų)	20.51	10189.37	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1296.12	12332.49	2358.65	9973.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 502B 1897-9000-4010:0095	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 503 1897-9000-4010:0009	Gyvenamųjų (butų)	35.43	17601.62	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2238.97	20687.59	4074.45	16613.14	1.95	Ne	2.34	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 504 1897-9000-4010:0072	Gyvenamųjų (butų)	39.84	19792.51	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2517.57	23157.08	4581.6	18575.48	1.94	Ne	2.33	Ne
7.61	Buto/patalpos numeris: 505 1897-9000-4010:0074	Gyvenamųjų (butų)	35.06	17417.8	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215.56	20480.36	4031.9	16448.46	1.95	Ne	2.34	Ne
7.62	Buto/patalpos numeris: 506 1897-9000-4010:0100	Gyvenamųjų (butų)	33.54	16662.67	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2119.48	19629.15	3857.1	15772.05	1.96	Ne	2.35	Ne
7.63	Buto/patalpos numeris: 507A 1897-9000-4010:0079	Gyvenamųjų (butų)	25.37	12603.81	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1603.23	15054.04	2917.55	12136.49	1.99	Ne	2.39	Ne
7.64	Buto/patalpos numeris: 507B 1897-9000-4010:0080	Gyvenamųjų (butų)	14.47	7188.69	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	914.34	8950.03	1664.05	7285.98	2.1	Ne	2.52	Ne
7.65	Buto/patalpos numeris: 508A 1897-9000-4010:0086	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.66	Buto/patalpos numeris: 508B 1897-9000-4010:0088	Gyvenamųjų (butų)	14.9	7402.32	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	941.52	9190.84	1713.5	7477.34	2.09	Ne	2.51	Ne

7.67	Buto/patalpos numeris: 509A 1897-9000-4010:0081	Gyvenamųjų (butų)	19.89	9881.35	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1256.84	11985.19	2287.35	9697.84	2.03	Ne	2.44	Ne
7.68	Buto/patalpos numeris: 509B 1897-9000-4010:0078	Gyvenamųjų (butų)	14.93	7417.22	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	943.41	9207.63	1716.95	7490.68	2.09	Ne	2.51	Ne
7.69	Buto/patalpos numeris: 510 1897-9000-4010:0098	Gyvenamųjų (butų)	12.84	6378.91	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	811.38	8037.29	1476.6	6560.69	2.13	Ne	2.56	Ne
7.70	Buto/patalpos numeris: 511 1897-9000-4010:0090	Gyvenamųjų (butų)	23.78	11813.9	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1502.71	14163.61	2734.7	11428.91	2	Ne	2.4	Ne
Negyvenamosios paskirties patalpos													
7.71	Buto/patalpos numeris: 2 1897-9000-4010:0021	Prekybos	64.86	32222.44	0	4098.72	36321.16	7458.9	28862.26	1.85	Ne	2.22	Ne
7.72	Iš viso:		1755.69	872226.6	71735.83	110945.76	1054908.19	201904.35	853003.87	145.32	174.46		