

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2716.89

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinių efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Nuogrindos sutvarkymas</b>							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda, o ties laiptinėmis prie įėjimo durų klojama maždaug 10 kv. m. ploto trinkelių aikštelė prie kiekvienos laiptinės, neformuojant laiptų, tam, kad neįgalieji galėtų laisvai pateikti į pastatą.	m <sup>2</sup>	122	45 €	5490 €	6642.9 €
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas, naudojant šilumokaitį su oro srautų judėjimu dviem kryptimis vienu metu, su elektriniu oro pašildymu	vnt	55	578.51 €	31818.05 €	38499.84 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m <sup>2</sup>	208	126 €	26208 €	31711.68 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m <sup>2</sup>	173	190 €	32870 €	39772.7 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	90	84 €	7560 €	9147.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m²	2020	190 €	383800 €	464398 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Tarp šildomų patalpų ir nešildomų balkonų	m²	330	145 €	47850 €	57898.5 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	29	80 €	2320 €	2807.2 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36>U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m²	645	45 €	29025 €	35120.25 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m²	740	155 €	114700 €	138787 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m2	29	130 €	3770 €	4561.7 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visa aukšti	m²	352.8	330.58 €	116628.62 €	141120.63 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami tik mediniai langai	m²	22.46	454.55 €	10209.19 €	12353.12 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	m <sup>2</sup>	11	430 €	4730 €	5723.3 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūšio durys	m <sup>2</sup>	16.48	589 €	9706.72 €	11745.13 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m <sup>2</sup> rūšio ploto	645	22 €	14190 €	17169.9 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1608 €	1608 €	1945.68 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	535 €	2140 €	2589.4 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	660	76 €	50160 €	60693.6 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	130	40 €	5200 €	6292 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	55	300 €	16500 €	19965 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	11	255 €	2805 €	3394.05 €
<b>Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	130	160 €	20800 €	25168 €

Šildymo sistemos remontas						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	325 €	9750 € 11797.5 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	320	33 €	10560 € 12777.6 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	275	141 €	38775 € 46917.75 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	275	68 €	18700 € 22627 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	150	61 €	9150 € 11071.5 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	60	68 €	4080 € 4936.8 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1500	32 €	48000 € 58080 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	55	139 €	7645 € 9250.45 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	252 €	4536 € 5488.56 €
Fotolektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1000 €	4000 € 4840 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	91 €	4550 €	5505.5 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	67 €	5360 €	6485.6 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	150	50 €	7500 €	9075 €	
							Iš viso:	1346360.44 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]</b>								
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	40	84 €	3360 €	4065.6 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	64 €	5120 €	6195.2 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	150	52 €	7800 €	9438 €	
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	80	41 €	3280 €	3968.8 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	150	64 €	9600 €	11616 €	
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>								
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Grindų ir laiptų paviršius remontuojamas ir dengiamas epoksidine danga.	m <sup>2</sup>	300	17 €	5100 €	6171 €	

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	280	17 €	4760 €	5759.6 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	770	17 €	13090 €	15838.9 €
						Iš viso:	63053.1 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	907093.62	302.84	220.3	82.54		
Paketo rodikliai	B klasė	304531.13	101.67	54.51	47.16	66.43	140.4



## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2716.89	54 €	146712.06 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	73356.03 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	22006.81 €
4.2.3.	Projekto administravimas	35 %	51349.22 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	146712.06 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1550 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	15000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	45906.03 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3400 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	<b>Iš viso:</b>	73356.03 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	12837.31 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	12837.31 €
4.4.3.	30 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	15404.77 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10269.84 €
4.4.5.	100 %		<b>Iš viso:</b> 51349.23 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	73356.03 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	22006.81 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	51349.22 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	50	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1409413.54 €	90.57 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	146712.06 €	9.43 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		<b>Iš viso:</b> 1556125.6 €	100 %

## Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	146712.06 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	73356.03 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	44013.62 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	29342.41 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	312442.35 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	459154.41 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

### Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	302.84	101.67	0.0847	2.2	1.2	1	1.3	4.87

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1897-8002-6013:0001	Gyvenamųjų (butų)	48.27	20509.42	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1120.2	25857.62	5551.05	20306.57	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1897-8002-6013:0045	Gyvenamųjų (butų)	36.59	15546.71	4709.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4009.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	849.14	21105.35	4207.85	16897.5	1.92	Ne	2.3	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1897-8002-6013:0002	Gyvenamųjų (butų)	49.45	21010.79	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1147.57	26386.36	5686.75	20699.61	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1897-8002-6013:0003	Gyvenamųjų (butų)	48.72	20700.62	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1130.67	26059.29	5602.8	20456.49	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1897-8002-6013:0046	Gyvenamųjų (butų)	36.45	15487.22	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	845.92	17033.14	4191.75	12841.39	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1897-8002-6013:0004	Gyvenamųjų (butų)	49.66	21100.01	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1152.48	26480.49	5710.9	20769.59	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1897-8002-6013:0005	Gyvenamųjų (butų)	48.77	20721.86	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1131.8	26081.66	5608.55	20473.11	1.75	Ne	2.1	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1897-8002-6013:0006	Gyvenamųjų (butų)	36.46	15491.47	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	846.11	17037.58	4192.9	12844.68	1.47	Ne	1.76	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1897-8002-6013:0007	Gyvenamųjų (butų)	49.56	21057.53	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1150.15	26435.68	5699.4	20736.28	1.74	Ne	2.09	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1897-8002-6013:0008	Gyvenamųjų (butų)	49.03	20832.33	9051.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4009.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 814 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1137.86	31021.69	5638.45	25383.24	2.16	Ne	2.59	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1897-8002-6013:0009	Gyvenamųjų (butų)	36.57	15538.21	1855 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1155 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	848.69	18241.9	4205.55	14036.35	1.6	Ne	1.92	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1897-8002-6013:0010	Gyvenamųjų (butų)	49.88	21193.49	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1157.59	26579.08	5736.2	20842.88	1.74	Ne	2.09	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1897-8002-6013:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.37	20976.8	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1145.74	26350.54	5677.55	20672.99	1.74	Ne	2.09	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1897-8002-6013:0054	Gyvenamųjų (butų)	36.58	15542.46	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	848.88	17091.34	4206.7	12884.64	1.47	Ne	1.76	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1897-8002-6013:0047	Gyvenamųjų (butų)	49.59	21070.27	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1150.85	26449.12	5702.85	20746.27	1.74	Ne	2.09	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1897-8002-6013:0012	Gyvenamųjų (butų)	48.85	20755.85	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1133.69	26117.54	5617.75	20499.79	1.75	Ne	2.1	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1897-8002-6013:0013	Gyvenamųjų (butų)	36.75	15614.69	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	852.86	17167.55	4226.25	12941.3	1.47	Ne	1.76	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1897-8002-6013:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.63	21087.27	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1151.79	26467.06	5707.45	20759.61	1.74	Ne	2.09	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1897-8002-6013:0015	Gyvenamųjų (butų)	48.79	20730.36	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1132.31	26090.67	5610.85	20479.82	1.75	Ne	2.1	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1897-8002-6013:0016	Gyvenamųjų (butų)	36.9	15678.42	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	856.32	17234.74	4243.5	12991.24	1.47	Ne	1.76	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1897-8002-6013:0017	Gyvenamųjų (butų)	49.67	21104.26	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1152.67	26484.93	5712.05	20772.88	1.74	Ne	2.09	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1897-8002-6013:0018	Gyvenamųjų (butų)	49.04	20836.58	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1138.11	26202.69	5639.6	20563.09	1.75	Ne	2.1	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1897-8002-6013:0019	Gyvenamųjų (butų)	36.89	15674.18	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	856.13	17230.31	4242.35	12987.96	1.47	Ne	1.76	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1897-8002-6013:0048	Gyvenamųjų (butų)	49.36	20972.55	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1145.49	26346.04	5676.4	20669.64	1.74	Ne	2.09	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1897-8002-6013:0020	Gyvenamųjų (butų)	49.06	20845.08	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1138.55	26211.63	5641.9	20569.73	1.75	Ne	2.1	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1897-8002-6013:0049	Gyvenamųjų (butų)	41.04	17437.47	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	952.42	19089.89	4719.6	14370.29	1.46	Ne	1.75	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1897-8002-6013:0021	Gyvenamųjų (butų)	49.45	21010.79	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1147.57	26386.36	5686.75	20699.61	1.74	Ne	2.09	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1897-8002-6013:0022	Gyvenamųjų (butų)	48.87	20764.35	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1134.14	26126.49	5620.05	20506.44	1.75	Ne	2.1	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1897-8002-6013:0023	Gyvenamųjų (butų)	36.93	15691.17	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	857.02	17248.19	4246.95	13001.24	1.47	Ne	1.76	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1897-8002-6013:0024	Gyvenamųjų (butų)	49.76	21142.5	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1154.82	26525.32	5722.4	20802.92	1.74	Ne	2.09	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1897-8002-6013:0025	Gyvenamųjų (butų)	58.92	25034.49	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1367.37	30629.86	6775.8	23854.06	1.69	Ne	2.03	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1897-8002-6013:0050	Gyvenamųjų (butų)	78.31	33273.1	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1817.38	39318.48	9005.65	30312.83	1.61	Ne	1.93	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1897-8002-6013:0026	Gyvenamųjų (butų)	58.66	24924.02	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1361.32	30513.34	6745.9	23767.44	1.69	Ne	2.03	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1897-8002-6013:0027	Gyvenamųjų (butų)	77.68	33005.42	6604 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2376 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1802.75	41412.17	8933.2	32478.97	1.74	Ne	2.09	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1897-8002-6013:0028	Gyvenamųjų (butų)	58.57	24885.78	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1359.24	30473.02	6735.55	23737.47	1.69	Ne	2.03	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1897-8002-6013:0029	Gyvenamųjų (butų)	78.17	33213.62	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1814.1	39255.72	8989.55	30266.17	1.61	Ne	1.93	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1897-8002-6013:0030	Gyvenamųjų (butų)	58.98	25059.99	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1368.76	30656.75	6782.7	23874.05	1.69	Ne	2.03	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1897-8002-6013:0055	Gyvenamųjų (butų)	78.24	33243.36	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1815.74	39287.1	8997.6	30289.5	1.61	Ne	1.93	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1897-8002-6013:0031	Gyvenamųjų (butų)	59	25068.48	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1369.26	30665.74	6785	23880.74	1.69	Ne	2.03	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1897-8002-6013:0032	Gyvenamųjų (butų)	78.34	33285.85	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1818.07	39331.92	9009.1	30322.82	1.61	Ne	1.93	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1897-8002-6013:0033	Gyvenamųjų (butų)	49.16	20887.57	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1140.88	26256.45	5653.4	20603.05	1.75	Ne	2.1	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1897-8002-6013:0034	Gyvenamųjų (butų)	36.63	15563.7	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	850.08	17113.78	4212.45	12901.33	1.47	Ne	1.76	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1897-8002-6013:0051	Gyvenamųjų (butų)	49.34	20964.05	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1145.04	26337.09	5674.1	20662.99	1.74	Ne	2.09	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1897-8002-6013:0035	Gyvenamųjų (butų)	49.44	21006.54	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1147.38	26381.92	5685.6	20696.32	1.74	Ne	2.09	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1897-8002-6013:0052	Gyvenamųjų (butų)	36.43	15478.73	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	845.42	17024.15	4189.45	12834.7	1.47	Ne	1.76	Ne

7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1897-8002-6013:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.4	20989.54	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1146.43	26363.97	5681	20682.97	1.74	Ne	2.09	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1897-8002-6013:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.28	20938.56	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1143.66	26310.22	5667.2	20643.02	1.75	Ne	2.1	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1897-8002-6013:0038	Gyvenamųjų (butų)	36.56	15533.96	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	848.44	17082.4	4204.4	12878	1.47	Ne	1.76	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1897-8002-6013:0039	Gyvenamųjų (butų)	49.55	21053.28	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1149.9	26431.18	5698.25	20732.93	1.74	Ne	2.09	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1897-8002-6013:0040	Gyvenamųjų (butų)	49.18	20896.07	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1141.32	26265.39	5655.7	20609.69	1.75	Ne	2.1	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1897-8002-6013:0053	Gyvenamųjų (butų)	36.57	15538.21	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	848.69	17086.9	4205.55	12881.35	1.47	Ne	1.76	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1897-8002-6013:0041	Gyvenamųjų (butų)	49.4	20989.54	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1146.43	26363.97	5681	20682.97	1.74	Ne	2.09	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1897-8002-6013:0042	Gyvenamųjų (butų)	49.11	20866.33	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1139.68	26234.01	5647.65	20586.36	1.75	Ne	2.1	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1897-8002-6013:0043	Gyvenamųjų (butų)	36.6	15550.96	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	849.39	17100.35	4209	12891.35	1.47	Ne	1.76	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1897-8002-6013:0044	Gyvenamųjų (butų)	49.43	21002.29	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1147.13	26377.42	5684.45	20692.97	1.74	Ne	2.09	Ne
7.56	<b>Iš viso:</b>		2716.89	1154378.14	191984	63051.4	1409413.54	312442.35	1096971.2	91.99	110.37		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2716.89

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinių efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Nuogrindos sutvarkymas</b>							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda, o ties laiptinėmis prie įėjimo durų klojama maždaug 10 kv. m. ploto trinkelė prieš kiekvieną laiptinę, neformuojant laiptų, tam, kad neįgalieji galėtų laisvai pateikti į pastatą.	m <sup>2</sup>	122	45 €	5490 €	6642.9 €
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas, naudojant šilumokaitį su oro srautų judėjimu dviem kryptimis vienu metu, su elektriniu oro pašildymu	vnt	55	578.51 €	31818.05 €	38499.84 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m <sup>2</sup>	208	126 €	26208 €	31711.68 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m <sup>2</sup>	173	190 €	32870 €	39772.7 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	90	84 €	7560 €	9147.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Tinkuojamas fasadas + sienos tarp šildomų patalpų ir nešildomų balkonų	m <sup>2</sup>	2350	145 €	340750 €	412307.5 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m <sup>2</sup>	29	80 €	2320 €	2807.2 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m <sup>2</sup>	645	45 €	29025 €	35120.25 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m <sup>2</sup>	740	155 €	114700 €	138787 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m <sup>2</sup>	29	130 €	3770 €	4561.7 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visa aukšti	m <sup>2</sup>	352.8	330.58 €	116628.62 €	141120.63 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami tik mediniai langai	m <sup>2</sup>	22.46	454.55 €	10209.19 €	12353.12 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	m <sup>2</sup>	11	430 €	4730 €	5723.3 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūsio durys	m <sup>2</sup>	16.48	589 €	9706.72 €	11745.13 €

Elektros instaliacijos modernizavimas						
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m <sup>2</sup> rūšio ploto	645	22 €	14190 € 17169.9 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinųjų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1608 €	1608 € 1945.68 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	535 €	2140 € 2589.4 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	660	76 €	50160 € 60693.6 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	130	40 €	5200 € 6292 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	55	300 €	16500 € 19965 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	11	255 €	2805 € 3394.05 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	130	160 €	20800 € 25168 €
Šildymo sistemos remontas						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	325 €	9750 € 11797.5 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	320	33 €	10560 € 12777.6 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasiriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	275	141 €	38775 €	46917.75 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	275	68 €	18700 €	22627 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	150	61 €	9150 €	11071.5 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarnosios armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarnosios armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	60	68 €	4080 €	4936.8 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1500	32 €	48000 €	58080 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	55	139 €	7645 €	9250.45 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	252 €	4536 €	5488.56 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1000 €	4000 €	4840 €
<b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	91 €	4550 €	5505.5 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	80	67 €	5360 €	6485.6 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	150	50 €	7500 €	9075 €	
						Iš viso:	1236371.44 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]</b>							
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	40	84 €	3360 €	4065.6 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	80	64 €	5120 €	6195.2 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	150	52 €	7800 €	9438 €	
<b>Čiurlių ir (ar) kitų paukščių dirbtinės lizdavietės įrengimas</b>							
Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies reikalavimus atitinkančios dirbtinės lizdavietės įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Čiurlių lizdavietė (medžio betono arba fasadinė kapsulė). 2. Tvirtinimo elementai (inkarai, varžtai, sandarinimo medžiagos). 3. Darbo vietos paruošimas (kopėčios/pastoliai, įrankiai). 4. Lizdavietės montavimas į fasadą / apšiltinimo sluoksnį. 5. Angos pjovimas fasade (jei reikalinga). 6. Sandarinimas, apdaila aplink lizdavietę.	vnt.	1	390 €	390 €	471.9 €	
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	80	41 €	3280 €	3968.8 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	150	64 €	9600 €	11616 €	
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Grindų ir laiptų paviršius remontuojamas ir dengiamas epoksidine danga.	m <sup>2</sup>	300	17 €	5100 €	6171 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	280	17 €	4760 €	5759.6 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	770	17 €	13090 €	15838.9 €
Iš viso:							63525 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	907093.62	302.84	220.3	82.54		
Paketo rodikliai	B klasė	302404.48	100.96	53.8	47.16	66.66	140.89



## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2716.89	54 €	146712.06 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	73356.03 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	22006.81 €
4.2.3.	Projekto administravimas	35 %	51349.22 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	146712.06 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1550 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	15000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	45906.03 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3400 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	<b>Iš viso:</b>	73356.03 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	12837.31 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	12837.31 €
4.4.3.	30 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	15404.77 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10269.84 €
4.4.5.	100 %		<b>Iš viso:</b> 51349.23 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	73356.03 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	22006.81 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	51349.22 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	50	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1299896.44 €	89.86 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	146712.06 €	10.14 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		<b>Iš viso:</b> 1446608.5 €	100 %

## Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	146712.06 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	73356.03 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	44013.62 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	29342.41 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	312442.35 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	459154.41 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

### Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	302.84	100.96	0.0847	2.2	1.2	1	1.3	4.89

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1897-8002-6013:0001	Gyvenamųjų (butų)	48.27	18555.28	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1128.59	23911.87	5551.05	18360.82	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1897-8002-6013:0045	Gyvenamųjų (butų)	36.59	14065.42	4709.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4009.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	855.49	19630.41	4207.85	15422.56	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1897-8002-6013:0002	Gyvenamųjų (butų)	49.45	19008.88	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1156.16	24393.04	5686.75	18706.29	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1897-8002-6013:0003	Gyvenamųjų (butų)	48.72	18728.27	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1139.13	24095.4	5602.8	18492.6	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1897-8002-6013:0046	Gyvenamųjų (butų)	36.45	14011.6	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	852.25	15563.85	4191.75	11372.1	1.3	Ne	1.56	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1897-8002-6013:0004	Gyvenamųjų (butų)	49.66	19089.61	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1161.11	24478.72	5710.9	18767.82	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1897-8002-6013:0005	Gyvenamųjų (butų)	48.77	18747.49	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1140.27	24115.76	5608.55	18507.21	1.58	Ne	1.9	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1897-8002-6013:0006	Gyvenamųjų (butų)	36.46	14015.45	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	852.44	15567.89	4192.9	11374.99	1.3	Ne	1.56	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1897-8002-6013:0007	Gyvenamųjų (butų)	49.56	19051.17	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1158.76	24437.93	5699.4	18738.53	1.58	Ne	1.9	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1897-8002-6013:0008	Gyvenamųjų (butų)	49.03	18847.43	9051.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4009.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 814 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1146.37	29045.3	5638.45	23406.85	1.99	Ne	2.39	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1897-8002-6013:0009	Gyvenamųjų (butų)	36.57	14057.73	1855 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1155 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	855.05	16767.78	4205.55	12562.23	1.43	Ne	1.72	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1897-8002-6013:0010	Gyvenamųjų (butų)	49.88	19174.18	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1166.26	24568.44	5736.2	18832.24	1.57	Ne	1.88	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1897-8002-6013:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.37	18978.13	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1154.31	24360.44	5677.55	18682.89	1.58	Ne	1.9	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1897-8002-6013:0054	Gyvenamųjų (butų)	36.58	14061.58	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	855.24	15616.82	4206.7	11410.12	1.3	Ne	1.56	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1897-8002-6013:0047	Gyvenamųjų (butų)	49.59	19062.7	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1159.46	24450.16	5702.85	18747.31	1.58	Ne	1.9	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1897-8002-6013:0012	Gyvenamųjų (butų)	48.85	18778.24	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1142.18	24148.42	5617.75	18530.67	1.58	Ne	1.9	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1897-8002-6013:0013	Gyvenamųjų (butų)	36.75	14126.93	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	859.24	15686.17	4226.25	11459.92	1.3	Ne	1.56	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1897-8002-6013:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.63	19078.08	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1160.41	24466.49	5707.45	18759.04	1.57	Ne	1.88	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1897-8002-6013:0015	Gyvenamųjų (butų)	48.79	18755.17	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1140.78	24123.95	5610.85	18513.1	1.58	Ne	1.9	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1897-8002-6013:0016	Gyvenamųjų (butų)	36.9	14184.59	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	862.73	15747.32	4243.5	11503.82	1.3	Ne	1.56	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1897-8002-6013:0017	Gyvenamųjų (butų)	49.67	19093.45	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1161.3	24482.75	5712.05	18770.7	1.57	Ne	1.88	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1897-8002-6013:0018	Gyvenamųjų (butų)	49.04	18851.28	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1146.63	24225.91	5639.6	18586.31	1.58	Ne	1.9	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1897-8002-6013:0019	Gyvenamųjų (butų)	36.89	14180.74	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	862.54	15743.28	4242.35	11500.93	1.3	Ne	1.56	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1897-8002-6013:0048	Gyvenamųjų (butų)	49.36	18974.29	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1154.06	24356.35	5676.4	18679.95	1.58	Ne	1.9	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1897-8002-6013:0020	Gyvenamųjų (butų)	49.06	18858.96	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1147.07	24234.03	5641.9	18592.13	1.58	Ne	1.9	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1897-8002-6013:0049	Gyvenamųjų (butų)	41.04	15776.03	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	959.55	17435.58	4719.6	12715.98	1.29	Ne	1.55	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1897-8002-6013:0021	Gyvenamųjų (butų)	49.45	19008.88	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1156.16	24393.04	5686.75	18706.29	1.58	Ne	1.9	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1897-8002-6013:0022	Gyvenamųjų (butų)	48.87	18785.93	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1142.62	24156.55	5620.05	18536.5	1.58	Ne	1.9	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1897-8002-6013:0023	Gyvenamųjų (butų)	36.93	14196.12	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	863.43	15759.55	4246.95	11512.6	1.3	Ne	1.56	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1897-8002-6013:0024	Gyvenamųjų (butų)	49.76	19128.05	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1163.46	24519.51	5722.4	18797.11	1.57	Ne	1.88	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1897-8002-6013:0025	Gyvenamųjų (butų)	58.92	22649.21	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1377.6	28254.81	6775.8	21479.01	1.52	Ne	1.82	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1897-8002-6013:0050	Gyvenamųjų (butų)	78.31	30102.84	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1830.98	36161.82	9005.65	27156.17	1.44	Ne	1.73	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1897-8002-6013:0026	Gyvenamųjų (butų)	58.66	22549.26	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1371.5	28148.76	6745.9	21402.86	1.52	Ne	1.82	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1897-8002-6013:0027	Gyvenamųjų (butų)	77.68	29860.67	6604 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2376 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1816.24	38280.91	8933.2	29347.71	1.57	Ne	1.88	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1897-8002-6013:0028	Gyvenamųjų (butų)	58.57	22514.67	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1369.41	28112.08	6735.55	21376.53	1.52	Ne	1.82	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1897-8002-6013:0029	Gyvenamųjų (butų)	78.17	30049.03	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1827.68	36104.71	8989.55	27115.16	1.45	Ne	1.74	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1897-8002-6013:0030	Gyvenamųjų (butų)	58.98	22672.27	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1379	28279.27	6782.7	21496.57	1.52	Ne	1.82	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1897-8002-6013:0055	Gyvenamųjų (butų)	78.24	30075.94	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1829.33	36133.27	8997.6	27135.67	1.45	Ne	1.74	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1897-8002-6013:0031	Gyvenamųjų (butų)	59	22679.96	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1379.51	28287.47	6785	21502.47	1.52	Ne	1.82	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1897-8002-6013:0032	Gyvenamųjų (butų)	78.34	30114.38	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1831.68	36174.06	9009.1	27164.96	1.44	Ne	1.73	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1897-8002-6013:0033	Gyvenamųjų (butų)	49.16	18897.41	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1149.42	24274.83	5653.4	18621.43	1.58	Ne	1.9	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1897-8002-6013:0034	Gyvenamųjų (butų)	36.63	14080.8	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	856.44	15637.24	4212.45	11424.79	1.3	Ne	1.56	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1897-8002-6013:0051	Gyvenamųjų (butų)	49.34	18966.6	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1153.61	24348.21	5674.1	18674.11	1.58	Ne	1.9	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1897-8002-6013:0035	Gyvenamųjų (butų)	49.44	19005.04	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1155.96	24389	5685.6	18703.4	1.58	Ne	1.9	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1897-8002-6013:0052	Gyvenamųjų (butų)	36.43	14003.92	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	851.74	15555.66	4189.45	11366.21	1.3	Ne	1.56	Ne

7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1897-8002-6013:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.4	18989.66	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1155.01	24372.67	5681	18691.67	1.58	Ne	1.9	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1897-8002-6013:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.28	18943.53	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1152.22	24323.75	5667.2	18656.55	1.58	Ne	1.9	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1897-8002-6013:0038	Gyvenamųjų (butų)	36.56	14053.89	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	854.79	15608.68	4204.4	11404.28	1.3	Ne	1.56	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1897-8002-6013:0039	Gyvenamųjų (butų)	49.55	19047.32	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1158.51	24433.83	5698.25	18735.58	1.58	Ne	1.9	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1897-8002-6013:0040	Gyvenamųjų (butų)	49.18	18905.09	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1149.87	24282.96	5655.7	18627.26	1.58	Ne	1.9	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1897-8002-6013:0053	Gyvenamųjų (butų)	36.57	14057.73	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	855.05	15612.78	4205.55	11407.23	1.3	Ne	1.56	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1897-8002-6013:0041	Gyvenamųjų (butų)	49.4	18989.66	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1155.01	24372.67	5681	18691.67	1.58	Ne	1.9	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1897-8002-6013:0042	Gyvenamųjų (butų)	49.11	18878.18	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1148.21	24254.39	5647.65	18606.74	1.58	Ne	1.9	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1897-8002-6013:0043	Gyvenamųjų (butų)	36.6	14069.26	700 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	855.75	15625.01	4209	11416.01	1.3	Ne	1.56	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1897-8002-6013:0044	Gyvenamųjų (butų)	49.43	19001.19	4228 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3528 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 700	1155.71	24384.9	5684.45	18700.45	1.58	Ne	1.9	Ne
7.56	<b>Iš viso:</b>		2716.89	1044389.16	191984	63523.28	1299896.44	312442.35	987454.1	82.79	99.41		