



- PASTABOS:**
- Vykiant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
  - Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemes darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą;
  - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, vykdyt statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę rodančius dokumentus;
  - Projektuojamos dviračių ir pėsčiųjų takų dangos kertasi su esamomis sankryžomis ir nuvažiomis viename lygyje be peraukštėjimo, atitinkant STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Ties sankryžomis įrengiami įspėjamieji paviršiaus akiesiems ir silpnaregiams;
  - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinus duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
  - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus;
  - Šalia esamų požeminių komunikacijų žemes darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti;
  - Statybos darbai kelio juostos ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotą dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07.
  - Esant neatikimams tarp TDP sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projekto medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - Baltijos  
 Koordinacių sistema - LKS-1994  
 Topografinė nuotrauką atliko UAB "Via Forma" 2013 m.

**ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:**

ISTAIGOS PAVADINIMAS	V. PAVARDĖ	DATA	PARAŠAS	PASTABOS
1. UAB Sūduvos vandenys	V. Beliauskas	2014.03.19	Parašas	7 lapai
2. AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas	L. Karosas	2014.03.18	Parašas	7 lapai
3. AB "LESTO"	A. Grebliauskas	2014.08.22	Parašas	7 lapai
4. VšĮ "Plačiajuostis internetas"	S. Gavrilienko	2014.03.19	Parašas	7 lapai
5. Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyrius	J. Purvinas	2014.03.19	Parašas	7 lapai
6. Marijampolės savivaldybės Projekto valdymo ir žemėtvarkos skyrius	S. Blažauskas	2014.08.22	Parašas	7 lapai
7. TEO LT, AB	Rolandas Lirvaitis	2014.03.19	Parašas	7 lapai

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

	Asfalto danga (pilnas dangos konstruktyvas)		Horizontalus dangos ženklimas (esamas)
	Asfalto danga (viršutinis dangos sluoksnis)		Metaliniai apsauginiai kelio atitvarai
	8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelėlių danga (iškilios saugumo salelės)		Projektuojamo pėsčiųjų-dviračių tako ir esamo magistralinio kelio A16 ašys
	7 cm storio pilkos spalvos betoninių plytelių danga		Registruotų skylių ribos
	Sėjama veja		Registruotų skylių prelinarijos ribos
	Neregijų vedimo sistemos paviršiai (įspėjamieji)		Darbų vykdymo riba
	Projektuojamas vejos šlaitas		Kelio ženklų atramos įrengimo vieta
	Kelio bordiūrai		Projektuojama vandens pralaida
	Kelio bordiūrai važiuojamosios dalies aukštyje		Kertamas medis ir jo numeris
	Vejos bordiūrai		Projektuojami mažosios architektūros elementai (suoliukas ir šiukšlėdežė)
	Horizontalus dangos ženklimas (projektuojamas)		

**Atestato Nr. 29457**

PV	A. G. Gečienė	2014	 2014	Laida
PDV	A. Bladžionas	2014		
PI	M. Karpič	2014		

**Stadija: Statytojas: VĮ "MARIJAMPOLĖS REGIONO KELIAI"**

**Žymuo: UL-13-50-TDP-S-BR4**

Lapas	Lapų
1	1