UPĖS ŠLAITŲ TVARKYMAS:

- ERODUOJANTĮ ŠLAITĄ SIŪLOMA TVIRTINTI NATŪRALIOMIS PRIEMONĖS (ĮVEISIANT ŠEIVAMEDŽIO IR KARKLŲ ŽELDINIUS);
- ŠALINAMI PAVOJINGI PĖSTIESIEMS IR DVIRATININKAMS SAVO BRANDĄ PASIEKĘ MEDŽIAI, PALIEKANT KELMUS KAIP NATŪRALIĄ KRANTŲ TVIRTINIMO MEDŽIAGĄ;

VANDENS PRALAIDOS TVARKYMAS:

- PRALAIDA ŠALINAMA NUO SAVAIMINIŲ SĄŽALYNŲ, SURENKAMOS BUITINĖS IR STATYBINĖS ŠIUKŠLĖS, ŠIENAUJAMI ŠLAITAI;

Dviračių ir pėsčiųjų tako rekonstrukcija (numatoma kitu projektu)

Tvenkinys (2)

Bukas f. naujoniapė

"ŽYDINČIOS PIEVOS" ĮVEISIMAS:

- IŠLYGINAMAS VEJOS PLOTAS, SIŪLOMA TAKELIŲ KONTŪRĄ IR GEOMETRIJĄ ATKURTI PAGAL AUTENTIŠKĄ ARCH. T. ŠEŠELGIENĖS PARO PROJEKTĄ.
- VEJOJE PAPILDOMAI ĮSĖJAMA PIEVINIŲ ŽYDINČIŲ DAUGIAMEČIŲ AUGALŲ, KURIE SUKURTŲ "ŽYDINČIOS PIEVOS" ERDVĘ

DIDŽIOJO TVENKINIO TVARKYMAS:

- BLOGOS BŪKLĖS ŽELDINIŲ ŠALINIMAS;
- KRANTŲ FORMAVIMAS IR ŠLAITŲ ATKŪRIMAS;
- TVENKINIO VALYMAS;
- PAKRANTĖS APŽELDINAMOS VANDENS AUGALAIS IR DEKORATYVIAIS KRŪMAIS;
- TEVNKINIO SALOS TVARKYMAS (MINIMALUS APŽELDINIMAS MEDŽIAIS IR PAKRANČIŲ TVARKYMAS)

DIDŽIOJO TVENKINIO TVARKYMAS:

"A" ALTERNATYVA:

- SIEKIANT ATKURTI ARCH. T. ŠEŠLGIENĖS PARKO KONCEPCIJĄ IR IŠSAUGOTI JO AUTENTIŠKUMĄ, SIŪLOMA ATKURTI BUVUSIĄ TVENKINIŲ SISTEMĄ, IŠKASTI UŽDUMBLĖJUSIĄ JO DALĮ. TOKIU BŪDU BŪTŲ NATŪRALIAI NUSAUSINTA GRETIMYBĖSE ESANTI PIEVA.
- TVENKINIŲ SUSIJUNGIMO VIETOJE SIŪLOMA SUFORMUOTI PYLIMĄ SU PRALAIDA.
- PALEI TVENKINIUS IR TVENKINŪŲ SANDŪROJE SIŪLOMA ĮRENGTI SKALDOS ATSIJŲ TAKĄ;

"B" ALTERNATYVA:

- ĮRENGTI DRENAŽO SISTEMĄ, UŽPILTI DRĖKSTANČIĄ ZONĄ ŽEMĖMIS

PARKO RIBOS TVARKYMAS:

- SIEKIANT ATRIBOTI VIZUALINĘ TARŠĄ NUO ANT ŠALITO VIRŠAUS ESANČIŲ GARAŽŲ, SIŪLOMA ŠLAITĄ PAPILDOMAI ŽELDINTI AUKŠTAIS KRŪMAIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Pašešupio parko riba

ESAMOS SITUACIJOS ŽYMĖJIMAI:

- Esamos pievos ir vejos
- Užmirkstanti pieva
- Esami vandens telkiniai
- Lapuočiai medžiai ir krūmai
- Spygliuočiai medžiai ir krūmai
- Vaismedžiai
- Inžinerinių tinklų apsaugos zonos
- Esamos kietos dangos aikštelės

ŽELDINIŲ TVARKYMO PRIEMONĖS:

- **Atžalų ir savaiminių sąžalynų šalinimas** — Želdinių masyvo išvalymas nuo menkaverčių sąžalynų ir atžalų
- **Retinimas** (%) — Želdinių masyvo šviesinimas ir retinimas, iškertant nurodytą procentą želdinių **(%)**
- **Genėjimas** — Medžių ir krūmų lajų genėjimas, lajų pakėlimas
- **Atveriamieji kraštovaizdžio kirtimai (želdinių šalinimas)** — Želdinių masyvo šalinimas **(90%)**, atveriant erdvę, iškertant didžiąją daugumą masyve esančių želdinių
- **Pakrantės augalų šalinimas (pakrantės ir atabrado tvarkymas)** — Nendrių, švendrų ir meldų šalinimas
- **Pavienių želdinių šalinimas**
- **Naujai sodinami želdiniai**
- **Išsaugomi ir išryškinami dekoratyvūs pavieniai esami želdiniai**
- **Invaziniai želdiniai** (šalinami)
- **Regyklos formavimas** — Natūralios gamtos stebėjimo vietos (atokvėpio aikštelės) įrengimas

KITOS TVARKYMO PRIEMONĖS:

- **Dviračių ir pėsčiųjų tako rekonstrukcija** (numatoma kitu projektu)
- **Projektuojamas takas - medžio lentų** ("B" alternatyva)
- **Projektuojamas takas - skaldos atsijų** ("A" alternatyva)
- **Projektuojamas gazono atnajunimas, įveisiant "žydinčia pievą**
- Projektuojamos natūralios gamtos stebėjimo (atokvėpio) aikštelės su mažaisiais architektūros objektais ir informaciniais stendais

Brėžinio lapų išdėstymo schema

1 Lapas	2 Lapas	3 Lapas

Atestato Nr.	VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS	**VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS** Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius Kontrolės g. 23, kopyvos A, LT-08105 Vilnius Tel.: (8 5) 2619666; Fax.: (8 5) 2627672; krastotvarka@vzf.lt			**Projekto pavadinimas:** Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projektas
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	**Adresas:** Pašešupio parko teritorija, Marijampolė
	Skyr.virš.	R. Palčiauskaitė		2017.06	
	Gr. vadovė	A. Kitovienė		2017.06	**Brėžinys:** Koncepcija, M 1:500 — Laida: O
ŽPRV19	Arch.	J. Usanova		2017.06	
	Vyr. specialistė	G. Kraučiūnė		2017.06	
Stadija: PP	**Užsakovas:** Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius				**Žymuo:** SR-1661-PP-BR01 — Lapas: 3; Lapų: 3