

MINDAUGAS VELEPOLSKAS

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.051672

PROJEKTO VADOVAS

Tel.8 686 93913

UŽSAKOVAS....Mykolo Riomerio universitetas

**OBJEKTAS...ADMINISTRACINIO PASTATO VYTAUTO G. 9,
MARIJAMPOLĖJE KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS**

STATINIO KATEGORIJA....Ypatingasis

STATYBOS RŪŠIS... Kapitalinis remontas

STATINIO PASKIRTIS.. Administracinė

PROJEKTO STADIJA..... Techninis darbo projektas

DALIS... Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO NR..... 2410

PROJEKTO VADOVAS.....

MINDAUGAS VELEPOLSKAS

ATESTATO NR. 19149

PROJEKTO DALIES VADOVAS.....

MARIUS BREŽINSKAS

ATESTATO NR. A1506

MARIJAMPOLĖ 2024

**PROJEKTO
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**

**Administracinio pastato Vytauto g. 9,
Marijampolėje kapitalinio remonto projektas**

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	2410-00-PP	Projektiniai pasiūlymai	PP
2.	2410-00-TDP-BD	Bendroji dalis.	1 Tomas
3.	2410-00-TDP-SP	Sklypo plano dalis	2 Tomas
4.	2410-00-TDP-SA	Architektūros dalis	3 Tomas
5.	2410-00-TDP-SK	Konstrukcijų dalis	4 Tomas
6.	2410-00-TDP-VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo d.	5 Tomas
7.	2410-00-TDP-ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	6 Tomas
8.	2410-00-TDP-ŠT	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis	7 Tomas
9.	2410-00-TDP-GS	Gaisrinės saugos dalis	8 Tomas
10.	2410-00-TDP-E	Elektrotechnikos dalis	9 Tomas
11.	2410-00-TDP-AR, PVA	Elektroninių ryšių ER Procesų valdymo ir automatizav. PVA	10 Tomas
12.	2410-00-TDP-AS, GSS	Apsauginės signalizacijos.AS Gaisro aptikimo ir signalizacijos GSS	11 Tomas
13.	2410-00-TDP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	12 Tomas
14.	2410-00-TDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	13 Tomas

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje kapitalinio remonto projektas
051672					
19149	PV	M.Velepolskas		2024	Laida
					Projekto sudėties žiniaraštis
LT	Mykolo Riomerio universitetas				Lapas
					Lapų
					2
					1

**ADMINISTRACINIO PASTATO VYTAUTO G. 9, MARIJAMPOLĖJE
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS**

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš remontą	Kiekis po remonto
--------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

**I SKYRIUS
SKLYPAS**

1. sklypo plotas	m ²	1791	1791
2 Sklypo užstatymo plotas	m ²	776	776
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	171	171
3. sklypo užstatymo tankis	%	59	59

**II SKYRIUS
PASTATAI**

1. Pastato bendrasis plotas.*Tame sk:	m ²	2871,22	2883,01
1.1 Pastato remontuojamas plotas	m ²	2469,25	2442,76
1.1.1.Pastato naudingas plotas	m ²	2288,83	2262,34
1.1.2. Administracinių patalpų bendras plotas	m ²	--	1240,4
1.1.3. Mokymo patalpų bendras plotas	m ²	--	1202,36
1. Pastato tūris	m ³	16203	16203
2. Aukštų skaičius	vnt	4	4
3. Pastato aukštis	m	25,70	25,70
4. . Energinio naudingumo klasė		E	B
8 . Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	E
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis			I

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš remontą	Kiekis po remonto
-------------	---------------	----------------------	-------------------

IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)

1. Vandentiekio įvadas	m	34
1.1.Vandentiekio vamzdis PE 100,	mm	110
2. Lietaus nuvedimo tinklai	m	11
2.1.Beslėgis PVC vamzdis	mm	110
3 . El. įvadas	m	158
3.1.Aluminis el. kabelis	vnt.; mm ²	4; 240
4. Optinis kabelis	m	80
	skaidulos	8

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]

Statinio projekto vadovas




Mindaugas Velepolskas, at. Nr. 19149

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PP SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.		Titulinis	1 lapas
2.	2410-00-PP-SŽ	Projekto sudėties žiniaraštis	1 lapas
3.		Bendrieji statinio rodikliai	1 lapas
4.	2410-00-PP-AR	Aiškinamasis raštas	3 lapai
5.	2024-07-19 Nr. 3AE (11.21 Mr-403)-719	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	2 lapai
6.		Techninė užduotis	10 lapų
7.		Žemės ir pastatų nuosavybės dokumentai	29 lapai
8.		Pritarimų bei derinimų sąrašas su priedais	1 lapas
9.		PDV sprendinių derinimas	1 lapas
10	Nr. 1-154	Marijampolės sav. sprendimas dėl miesto zonavimo	2 lapai
11	2024 08 27 Nr. SA-8631(12.1.E)	Sutikimas dėl trūkstamų automobilių vietų	2 lapai
12		Marijampolės šilumos tinklų pris.sąlygos	3 lapai
13		Sūduvos vandenys sąlygos	2 lapai
14		ESO sąlygos	3 lapai
15	Nr.051672, Nr. 19149, A 1506,	Individualios veiklos vykdymo pažyma, atestatai, draudimo polisas.	7 lapai
16	2024 m	Topografinė nuotrauka	3 lapai
17		Sklypo pasidalinimo planas	2 lapai
18		Pirminis esamų Konstr.būklės aktas	5 lapai
19		Automobilių stov. Aikštelės skaičiavimas	1 lapas

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti						
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje kapitalinio remonto projektas			
051672								
19149	PV	M.Velepolskas		2024	Aiškinamasis raštas			
A 1506	APDV	M. Brežinskas		2024			Laida	
							0	
LT	Mykolo Riomerio universitetas				2410-00-PP-AR		Lapas	Lapų
							1	12

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio Nr.	Lapo Nr.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	2410-00-PP-SP-B01	O	Sklypo pastatų išdėstymo planas	
2.	2410-00-PP-SP-B02	O	Sklypo sutvarkymo aplinkotv. planas	
3.	2410-00-PP-SP-B03	O	Sklypo vertikalus planas	
4.	2410-00-PP-SP-B04	O	Suvestinis inžinieriniu tinklu planas	
5.	2410-01-PP-SA-01	O	Rūsio planas	
6.	2410-01-PP-SA-02	O	Pirmo aukšto planas	
7.	2410-01-PP-SA-03	O	Antro aukšto planas	
8.	2410-01-PP-SA-04	O	Trečio aukšto planas	
9.	2410-01-PP-SA-05	O	Ketvirto aukšto planas	
10.	2410-01-PP-SA-06	O	Stogo planas	
11.	2410-01-PP-SA-07	O	Fasadai ašyse 1-10,A-C	
12.	2410-01-PP-SA-08	O	Fasadai ašyse 1-10, C-A	
13.	2410-01-PP-SA-09	O	Pastato pjūvis S-01	
14.	2410-01-PP-SA-10	O	Pastato pjūviai S-03,04	
15.	2410-01-PP-SA-11	O	Pastato pjūvis S-02	
16.	2410-01-PP-SA-12	O	Langų ir vidaus plokštumų specifik.	
17.	2410-01-PP-SA-13	O	Durų specifik.	
18.	2410-01-PP-SA-B.15	O	Vizualizacijos	
19.	2410-01-PP-SP-.28	O	Centrinio įėjimo laiptų detalizacija	
20.	2410-00-PP-VN	O	Vandens apskaitos mazgo schema	
21.	2410-01-TDP-ŠT-B.03	O	Šiluminio punkto principinė schema	
22.			Oro kiekių skaičiavimas	

2. RENGIMO PAGRINDAS

2.1.PRIVALOMŲJŲ PP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- 2.1.1. Projektinių pasiūlymų užduotis
- 2.1.2. Pažymėjimai apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir statinius.
- 2.1.3. Žemės sklypo planas
- 2.1.4. Kadastro byla
- 2.1.5. Topografinė nuotrauka
- 2.1.6. Žemės sklypo pasidalinimo planas
- 2.1.7. Techninė užduotis

2.2.PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

LT		Data	Lapas	Lapų	Laida
	2410-00-PP-AR	2024	2	12	O

2.3. LR Įstatymai:

1. LR Statybos įstatymas. 1996. 03.19 Nr.1-1240
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16 Nr. VIII-787
3. LR Žemės įstatymas.
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
5. LR Teritorijų planavimo įstatymas.

2.4. Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
6. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
8. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavims „Naudojimo sauga“.
9. STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas
10. STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
11. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

2.5. Kiti normatyvai

- 1 HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
2. Aplinkos ministro 2007 04 02 įsakymas Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“
3. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“
4. dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių
5. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai
6. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
7. Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas ISO21542
8. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Pa 5 d. įsakymu Nr. 1-52, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013 m. balandžio 1 d.);
9. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. sausio 1 d.);
10. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Patvirtinta 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 1 d.);

LT	2410-01-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	3	12	O

11. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100,galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. liepos 20 d.);
12. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Patvirtinta 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. liepos 23 d.)
13. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211,galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

3. BENDRIEJI DUOMENYS

3.1. Statinys. Administracinis pastatas

Statybos ir projektavimo finansavimo šaltiniai. Fondų lėšos

Projektavimo stadija. Projektiniai pasiūlymai

Statybos rūšis. Kapitalinis remontas.

Statinio paskirtis. Administracinė

Statinio kategorija. Ypatingasis statinys

3.2. Tyrinėjimai

Topografinė nuotrauka - Atliko UAB NT „Matininkai“

3.3..Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Klimato sąlygos. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Marijampolėje ir greta jos yra tokie:

- 1) vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 °C;
- 2) santykinis metinis oro drėgnumas 81%;
- 3) vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm;
- 4) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 82,5 mm;
- 5) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PV, V, P, PR, liepos mėn. – iš V, PV, ŠV, P;
- 6) vidutinis metinis vėjo greitis 3,4 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Marijampolė priskiriama I-ajam vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir I – ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/m²).

4. Sklypo sutvarkymo sprendiniai

4.1. Gretimos teritorijos, keliai.

Teritorija užstatyta. Miesto centrinė dalis. Įvažiavimas iš Kęstučio g. pusės.

LT	2410-01-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	4	12	O

4.2. Žemės sklypas.

Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Žemės sklypas kad. Nr.1801/0034:33 kitos paskirties, naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorija. Sklype yra pastatytas administracinis pastatas, garažas-konditerijos cechas, transformatorinė, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatyta tvora. Sklype įrengti vandentiekio, nuotekų, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai, ryšių ir elektros linijos. Žemės sklypo dalis išnuomota Statytojui, kita dalis – Telia Lietuva AB

Įvažiavimas į sklypą esamas, iš Kęstučio gatvės. Įvažiuojama į kiemą, kuriame yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Viso sklype esantiems pastatams eksploatuoti reikalinga 29 vietos automobilių statymui. Įvertinus Telia Lietuva, AB raštą Nr. 2019-01425, kad naudotis bendra manevravimo teritorija su sklypu

Kęstučio g. 2, esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius aikštelėje – 11 vietų, iš kurių 2 vietos žmonėms su negalia. Vietų skaičius nepakankamas, todėl 19 automobilių bus statomi savivaldybei priklausančioje aikštelėje Kauno g. (automobilių aikštelės skaičiavimas pridedami). Kiemo danga esama, asfaltbetonis danga bus remontuojama.

Sklypo dalis prie pagrindinio įėjimo į pastatą iš L.Basanavičiaus aikštės pusės sutvarkyta, įrengta pėsčiųjų zona, vejos plotai. Abipus laiptų vietoje esamų atraminėmis sienutėmis pakeltų klombų įrengiama studentų erdvė.

Pietinėje pastato pusėje augantis ąžuolas šakomis remiasi į sieną, langus. Pušys verčia laiptus, Šiuos medžius būtina pašalinti

Žymėjimas	Pavadinimas	D cm	Grupė	Kiekis vnt	Būklė	Atkuriamoji vertė
A 0,38	Ąžuolas	38	III	1	gera	1064
P 0,34	Pušis	34	II	1	Patenkinama	459
P 0,18	Pušis	18	II	1	Patenkinama	243

5. Projektuojamas statinys

5.1.Projektuojamo statinio pagrindinės charakteristikos.

Negyvenamieji pastatai. Administracinis pastatas. Esamas 4 aukštų administracinis pastatas su rūsiu ir antstatu. Kapitalinio remonto projektu nebus keičiama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: pastatas išliks administraciniu pastatu Dalyje patalpų (trečiame ir ketvirtame aukšte) suprojektuotos mokymo) patalpos. Kurios sudarys mažiau nei pusę pastato bendrojo ploto. Viso pastate yra 2871,22 m² bendro ploto. Projektuojamos patalpos sudaro 2469,25 m². Po remonto 2442,76 m²

Pastatas išliks ypatinguoju statiniu.

Statinio būklė gera (statinio ekspertizės ataskaita)

LT	2410-01-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	5	12	O

5.2. Pastato tūriniai, planiniai ir fasadų apdailos sprendiniai SA, SP

Kapitalinio remonto projektu numatoma perplanuoti pirmame ir antrame aukšte esančias administracinės paskirties patalpas, bei perplanuoti trečiame ir ketvirtame aukšte esančias patalpas, pakeičiant jų paskirtį į mokslo paskirties patalpas.

Pirmame aukšte esančios esamos patalpos perplanuojamos, esamos lengvų konstrukcijų pertvaros demontuojamos. AB „Telia“ inžinierinių tinklų šachtos paliekamos esamose vietose. Pirmame aukšte naujai projektuojamos administracinės patalpos (4 kabinetai), bendroji laisvalaikio ir renginių studentų erdvė, interaktyvi siena, biblioteka bei bibliotekos knygų saugykla. Numatomos 4 „Steam“ laboratorijos, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams susipažinti su robotikos, chemijos ir IT galimybėmis. Numatomi atskiri san. mazgai moterims ir vyrams bei riboto judrumo asmenims.

Antrame aukšte dalis patalpų priklauso AB „Telia“, tad vykdant projektavimo darbus skiriamas atitinkamas dėmesys nepažeisti ir nepabloginti Telia nuosavybės teisę valdomo turto. Antrame aukšte numatomi administracinės paskirties 7 dviviečiai kabinetai, 3 vienviečiai bei 1 trivietis, kabinetai.

Transformuojama posėdžių/konferencijų salė bei atskyri san. mazgai moterims, vyrams bei riboto judrumo žmonėms.

Trečiame aukšte projektuojamos 6 auditorijos, dėstytojų poilsiui skirta patalpa, muziejus, studentų viešojo erdvė, atskiri san. mazgai moterims, vyrams bei riboto judrumo asmenims.

Ketvirtame aukšte projektuojamos 5 auditorijos, 2 laboratorijos, 2 kabinetai institutų dekanams, valytojos patalpa, atskiri san. mazgai moterims, vyrams bei riboto judrumo asmenims.

Rūsyje suprojektuota bendro naudojimo salė, 2 IT laboratorijos, 2 auditorijos, atskiri san. mazgai vyrams ir moterims bei riboto judrumo žmonėms, pagalbinės techninės patalpos, vandentiekio mazgo patalpa. Šilumos punktas lieka esamoje vietoje. Rūsio patalpose numatoma ekstremalių situacijų priedanga. Pagalbinėse patalpose bus sandėliuojamos maisto ir vandens atsargos, skirtos 72 valandų išgyvenimui. Ant naujai projektuojamų langų, esančių nuo J. Basanavičiaus a. pusės įrengiamos apsauginės, rankiniu būdu ir el. pavara valdomos žaliuzės. Evakuacijai numatomi trys pagrindiniai keliai. Patekimui į rūšį iš J. Basanavičiaus aikštės sklypo ribose suprojektuotas iki rūšio grindų lygio įgilintas kiemelis. Riboto judrumo žmonių patekimui suprojektuota rampa. Numatoma įrengti eksploatuojamą stogą. Virš jo įrengiama ažūrinė medinė konstrukcija-stogelis. Esant poreikiui dalis stogelio udengiama tenetine konstrukcija. Stogo danga-termo būdu apdirbtos medinės konstrukcijos. Antstate numatyta įrengti ventkamerą.

Pagrindinės administracinės ir mokslo patalpos su langais, orientuotais į rytus arba vakarus. Rūsio patalpoms apšviesti suprojektuoti langai.

Visos pertvaros ir nelaikančios sienos pastate demontuojamos (išskyrus dalį rūsyje). Nauja projektuojamos pertvaros karkasinės, su izoliaciniu sluoksniu.

Pastato išorinės sienos ir cokolis bus šiltinamas, fasadų apdailai numatomi kombinuoti sprendiniai, dalis fasadų šiltinami poliuretaniniu putplasčiu, daliai (centriniam fasadui nuo J. Basanavičiaus aikštės) įrengiamas vėdinamas fasadas.

LT	2410-01-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	6	12	O

5.3. Statinio konstrukcijos K

Naujai projektuojamoms laikančiosioms sienoms projektuojamas plokštuminis monolitinis gelžbetoninis pamatas. Juostinis pamatas numatytas pastato dalyje tarp ašių 3-4 ir B-C

Projektuojamos vidinės 250mm pločio laikančiosios sienos pastato dalyje tarp ašių 3-4 ir BC. Naujos laikančiosios sienos numatytos rūsyje, pirmame ir antrame aukštuose. Šioje dalyje projektuojama laiptinė ir lifto šachta. Stogo danga – dviejų sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė danga

Sklypo dalyje esančioje nuo J. Basanavičiaus aikštės atidengiama dalis erdvės (tarp ašių 4-7) iki rūsio grindų lygio

Paildomai, sklypo ribose, įrengiama vieša poilsio erdvė tarp ašių 1-4. Esamoje atraminėje sienutėje Įrengiami laiptai, numatomos kietos dangos, suoliukai, tarp ašių 8-10 atraminėmis sienutėmis formuojama atriumo konstrukcija.

5.4. Vandentiekio ir nuotekų

Bendras vandens poreikavimas:

$Q_{met} = 6,2$ tūkst.m³/metus, $Q_p = 6,0$ m³/p, $Q_h = 1,9$ m³/h, $Q_s = 0,7$ ltr/s Nuotekų kiekis analogiškas suvartoto vandens kiekiui.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas atliktas vadovaujantis UAB „Sūduvos vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis ir technine užduotimi. Į pastatą projektuojami du vandentiekio įvadai Ø110. Vienas įvadas prijungiamas Basanavičiaus aikštėje esamame šulinyje Nr.190, antras – šulinyje 190a

Reikalingas vandens slėgis vandentiekio įvade į pastatą - 2,8 atm. Esamas slėgis 3,0 atm.

Vidaus gaisrų gesinimui projektuojamas žiedinis priešgaisrinio vandentiekio tinklas. Numatyta 14 GČ. Kiekvienos čiurkšlės debitas 2,7 l/s. Gaisriniai čiaupai įrengiami spintelėse 1,35 m aukštyje. Gaisrinė spintelė montuojama su gaisriniu ventiliu Ø50, švirkšto antgaliu - 13 mm, žarna - 20 m ilgio ir 52 mm skersmens.

Kiemelyje numatytas lauko trapas, kuris PVC nuotekų vamzdžiais Ø110 prijungtas prie esamo išvado ant jo pastatant plastikinį šulinį Ø325

Buitinės nuotekos išleidžiamos į sklype veikiančius nuotekų tinklus, į esamą šulinį

Karšto vandens ruošimui numatyti elektriniai tūriniai vandens šildytuvai

5.5.Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. Šilumos gamyba ir tiekimas

Projektinis metinis šilumos poreikis pastatui šildyti ir vėdinti.

Šilumos poreikis šildymui apskaičiuotas pagal formulę $Q_{he} = H_{he} \times (q_i - q_{em}) \times 24 \times t / A_p$; Čia: H_{he} – savitieji šilumos nuostoliai dėl šildymo ($H_{he} = 1904,76$ W/K); q_i – projektinė vidaus oro temperatūra, °C ($q_i = 20$ °C); q_{em} – vidutinė šildymo sezono išorės temperatūra, °C ($q_{em} = 3,1$ °C) ; t – šildymo trukmė per šildymo sezoną, paromis, ($t = 249,4$); A_p – šildomas patalpų plotas ($A_p = 2395,84$ m²).

$Q_{he} = 80,42$ kWh/m²/metus.

LT		Data	Lapas	Lapų	Laida
	2410-01-PP-AR	2024	7	12	O

Šilumos poreikis vėdinimui apskaičiuotas pagal formulę $Q_{ev} = H_{ev} \times (q_i - q_{em}) \times t_v \times t \times 10^{-3} / A_p$. Čia: H_{ev} – savitieji šilumos nuostoliai dėl priverstinės vėdinimo sistemos veikimo ($H_{ev} = 1971,90$ W/K); q_i – projektinė oro tiekimo temperatūra, °C ($q_i = 20$ °C); q_{em} – vidutinė šildymo sezono išorės temperatūra, °C ($q_{em} = 3,1$ °C); t_v – vėdinimo sistemos dieninė veikimo trukmė, valandomis ($t_v = 12$); t – šildymo trukmė per šildymo sezoną, paromis, ($t = 249,4$); A_p – šildomas patalpų plotas ($A_p = 2395,84$ m²).

$$Q_{ev} = 41,63 \text{ kWh/m}^2/\text{metus}$$

Pastatuose projektuojamos centralizuotos šildymo sistemos, kurios prijungtos šilumos punkto. Iš viso suprojektuotos trys šildymo sistemos ir 7 vėsinimo sistemos:

HE1. Dvivamzdė vandeninė grindinio ir radiatorinio šildymo sistema skirta projektuojamoms patalpoms šildyti.

HE2. Dvivamzdė vandeninė rekuperacinių vėdinimo sistemų kaloriferių šilumos tiekimo sistema.

HE3. Dvivamzdė vandeninė oro užuolaidų šilumos tiekimo sistema.

OK-1. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su vienu išoriniu bloku ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta trečio aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

OK-2. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su vienu išoriniu bloku ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta trečio aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

OK-3. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su vienu išoriniu bloku ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta antro aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

OK-4. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su vienu išoriniu bloku ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta trečio aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

OK-5. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su dviem išoriniais blokais ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta pirmo ir antro aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

OK-6. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su vienu išoriniu bloku ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta ketvirto aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

OK-7. Trivamzdė kintamo freono srauto sistema su vienu išoriniu bloku ir vidiniais lubiniais kasetiniais blokais skirta ketvirto aukšto administracinių patalpų vėsinimui.

Pastaba: VRF sistemos gali būti panaudojamos ir patalpų šildymui.

5.6. Gaisrinė sauga

Gaisrų gesinimui aplinkui yra keletas hidrantų (Basanavičiaus aikštėje, Kęstučio gatvėje).

Viduje numatoma priešgaisriniai hidrantai, įrengiama priešgaisrinė signalizacija. Parengtas gaisrinės dalies projektas.

Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje:

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)						
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančio sios konstrukcijos	lauko siena	aukštų, pastogės patalpų, rūšio perdangos	stogai	vidinės sienos	laiptatakliai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys
I	3	REI 90 (1 pastaba)	R 60 (1 pastaba)	EI 15	REI 45 (2 pastaba)	RE 20 (4 pastaba)	REI 60)	R 45

- (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
- (2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai
- (3) Konstrukcijos laikančios REI 180 denginį turi atitikti R 180

Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti ant A2-s1,d0 degumo klasės paviršių naudojami statybos produktai numatomi ne žemesnės degumo klasės, kaip pateikiama lentelėje žemiau.

Patalpos	Konstrukcijos	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis	
		I	statybos produktų degumo klasės
Evakavimosi keliai, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0	
	grindys	DFL–s1	
Evakavimosi keliai kai jais evakuojasi iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B–s1, d0(2)	
	grindys	CFL–s1	
Evakavimosi keliai, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių	sienos ir lubos	A2–s1, d0(1)	
	grindys	BFL–s1	
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0	
	grindys	RN	
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B–s1, d0(2)	
	grindys	DFL–s1	
Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 daugiau žmonių	sienos ir lubos	A2–s1, d0(1)	
	grindys	CFL–s1	
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų	sienos ir lubos	B–s1, d0	
	grindys	BFL– s1	
Cg kategorijų sandėliavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s2, d2	
	grindys	DFL–s1	
Rūšiai buitinio aptarnavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s1, d0	
	grindys	DFL–s1	
	Šildymo įrenginių patalpų grindys	A2FL-s	

LT	2410-00-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	9	12	O

5.7. Elektrotechnika

Elektros tiekimas objektui bus sprendžiamas atskiru projektu pagal technines sąlygas TS24-A2869, parengtas 2024-11-26.

Įvadinis paskirstymo skydas „IPS-1“ komplektuojamas su visa jame esančia įranga, automatika, pavaromis, pagal schemą Nr. .

Projekte numatytos apšvietimo sistem

-bendrojo dirbtinio -230 V AC;

-avarinio-evakuacinio -230 V AC - akumuliatorius 3.6-12V DC

EILNR	RODIKLIO PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS
1.	Minimali apšvieta		
	-bendrojo dirbtinio	Lx	100-500
	-evakuacinio	Lx	>0,5
	-avarinio	Lx	2-30

Projekte yra numatyta sumontuoti naują įrangą atitinkančią tarptautinius standartus.

Apsaugos nuo žaibo klasė : III (trečia).

5.8. Elektroninių ryšių ir Procesų valdymo

Telefoninių – kompiuterinių tinklų techniniai rodikliai:

Komutacinė spinta 19“ 3vnt.

Tinklo topologija Žvaigždė;

Kabelis, kategorija FTP 4x2x0,5, CAT6E

Kompiuteriniai - telefoniniai tinklai

Rengiant administracinės paskirties pastato, Vytauto g. 9, Marijampolė, kapitalinio remonto elektroninių ryšių projekto dalį, numatoma suprojektuoti naują kompiuterių tinklą. Naujai projektuojamam kompiuterių tinklo apjungimui 1-o aukšto serverinės patalpoje naujai statoma įvadinė komutacinė ryšių spinta 19“ 42U, (KS-1). Trečio ir ketvirto aukštų serverinėse statomos komutacinės spintos KS-2 ir KS-3, 19“ 42U. Spintose sumontuojama visa reikiama pasyvinė ir aktyvinė komutacinė ryšių įranga. Spintoje KS-1 papildomai sumontuojama ir paslaugų teikėjo ryšio įranga.

Paslaugų suteikimui, iš AB Telia patalpų, į komutacinę spintą KS-1 atvedamas 8 skaidulų optinis kabelis. Taip pat toks pats kabelis paklojamas ir tarp visų komutacinių spintų (KS-1, KS-2 ir KS-3), bei papildomai tarp spintų paklojama 6-os kategorijos FTP 4x2x0,5 Cat6e ekranuoti kabeliai.

Pastato abonentiniai kompiuterių tinklai skirstomi iš komutacinių spintų KS-1, KS-2, KS-3.

Kompiuterinis – telefoninis tinklas išpildomas į kiekvieną darbo vietą paklojant po vieną ar du 6-os kategorijos ekranuotus FTP kabelius ir užbaigiama darbo vietoje sumontuotomis viengubomis ir dvigubomis, įleidžiamomis, ekranuotomis rozetėmis RJ45 Cat6e.

LT	2410-01-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	10	12	O

5.9. Apsauginės ir Gaisro aptikimo ir signalizacijos

Administracinio pastato apsaugos signalizacija projektuojama naujai, . Pastato apsaugai numatytas centrinis kontrolinis pultas „K“ (centralė), kuris skirtas saugoti pastato patalpas. Signalizacijos kontrolinis pultas montuojamas pirmo aukšto serverinės patalpoje. Taip pat apsaugos signalizacija plečiama išplėtimo blokų K-1 – K5 pagalba

Centrinis kontrolinis pultas Integriti Security Controller (ISC) yra pagrindinis IP pagrindu sukurtas modulinės aparatinės įrangos sistemos Integriti valdiklis. Jame įrengtas 16 zonų įėjimas, 2 reliniai išėjimai, Pastato apsaugai numatomos trys nepriklausomos sritys:

1-a sritis – visas pastatas, išskyrus biblioteką, bibliotekai priklausančias patalpas ir 5-ą aukštą.

2-a sritis - biblioteka ir bibliotekai priklausančios patalpos.

3-ia – pastato 5-as aukštas (Stogas). Taip pat nepriklausomų sričių skaičius.

Liftų kontrolei projekte numatyta 16-os aukštų liftų valdymo interfeisai (vienam liftui – vienas interfeisas). Valdymo pulteliai, 4 vnt. su 2 eilučių OLED ekranais, montuojami 1-o aukšto laiptinėse ir budinčio patalpoje bei rūsio koridoriuje, ant sienos 1,5 m aukštyje.

6. Esminių statinio reikalavimų užtikrinimas projekte

6.1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

Statinio konstrukcijos esamos.

Statinys suprojektuotas ir turi būti rekonstruotas taip, kad rekonstrukcijos ir naudojimo metu galintys veikti poveikiai nesukeltų viso statinio, neleistinų deformacijų, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių konstrukcijų deformacijų ir žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai.

Projekte įvertinti statinių ir jų dalių naudojimo reikalavimai, poveikių įtaka, statinių ar jų dalių nuovargis, poveikių ir statybos produktų savybių reikšmės.

Statybos produktai naudojami tokie, kurie gali būti tiekami į rinką ir kurių charakteristikos užtikrina, kad, produktus įkonstravus į statinį, visas statinys ar jo dalys tenkins Esminį reikalavimą

6.2. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

Konstrukcijoms ir apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos sertifikuotos Lietuvos respublikoje bei atitiks LR keliamus higienos reikalavimus

Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų

6.3. Žmonių su negalia sprendiniai

Esamoje aikštelėje numatyta iki 11 automobilių stovėjimo vietų. Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ neįgaliesiems numatoma 1 A ir 1 B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos.

Stovėjimo vieta pažymima horizontaliu ženkliniu „Neįgalusis“ (1.24) bei vertikaliu kelio ženklu „Neįgalieji“ (846)

Ženklinimas įrengiamas vadovaujantis STR-ais: „Statinių prieinamumas“, Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” bei KET reikalavimais.

Vieta parinkta kuo arčiau visų laiptinių bei lifto.

Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:50 (2%). Neįgaliųjų patekimui ant šaligatvio sužemintas bortas .

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos tamsiu paros metu apšviečiamos halogeniniu prožektoriumi 200w, pastatytu ant pastato.

LT	2410-00-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	11	12	O

. Maršrutas įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių [5.10] ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 21542:2011

6.4. Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas

Patalpų insoliacija, natūralus apšvietimas: šiuo projektu langu parametrai nekeičiami, pastato paskirtis nekeičiama, pagal reikalavimus perplanuojamos esamos patalpos, . Vadovaujantis statybos įstatymo 6 str. 4p. išsaugomas esamas patalpų, skirtų žmonėms dirbti, natūralus apšvietimas.

6.5. Naudojimo sauga

Statinyje suprojektuotas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo sužalojimo elektros srove, sprogo ir pan.) rizikos.. Kad būtų išvengta kritimo užkliuvus ar apvirtus, pastatuose nėra staigaus lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Žiemą šalinti sniego sankaupai .

6.6. Statybos įtaka aplinkai.

Darbai bus atliekami uždaroje teritorijoje įrengus papildomą statybos vietos aptvėrimą, todėl aplinkai didelės įtakos nebus. Projekto sprendiniai trečiųjų asmenų interesams poveikio neturės.

6.7. Atliekų tvarkymas. Projektuojamam objektui rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų išvežimo.

Projekto sprendiniai atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo p.1 reikalavimus.

Projekto vadovas



M. Velepolskas

LT	2410-00-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	12	12	O



MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius,
tel. (8 5) 271 4625, faks. (8 5) 267 6000, el. p. roffice@mruni.eu, www.mruni.eu, PVM mokėtojo kodas LT119517219.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111951726.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

Puotaui:
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjas-vyr.ausiasis architektas
Arvydas Bekeris
2024-07-29

1. **Statytojas (užsakovas)** – Marijampolės kolegija
2. **Projektuotojas** – Mindaugas Velepolskas, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.051672, kvalifikacijos atestatas Nr. 19149
3. **Statinio projektas** – Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje kapitalinio remonto projektas
4. **Statinio kategorija** – Ypatingasis statinys.
5. **Statinio statybos rūšis** – Kapitalinis remontas
6. **Žemės sklypas** – kad. Nr. 1801/0034:33 naudojimo paskirtis - kita, Visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo plotas 1791 m². Žemės sklypo užstatymo plotas esamas
7. **Statinio paskirtis ir šios paskirties (paslaugų gamybos ir pan.) techniniai, ekonominiai**
Negyvenamieji pastatai. Administracinis pastatas. Esamas 4 aukštų administracinis pastatas su rūsiu. Bendras plotas 2871,22 m², Pagrindinis plotas: 1769.14 m²., Tūris 16203 m³
8. **Statybos periodiškumas, jos etapai bei kitos sąlygos** – statyba numatoma 1 etapu.
9. **Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo** – Pagrindiniai pastato išmatavimai ir konstrukcijos nesikeičia. Pastatas turi 2 įėjimus ir liftą. Esant poreikiui numatyti naują liftą. Numatyti papildomą įėjimą į pusrūsio patalpas iš J. Basanavičiaus aikštės pusės.
10. **Pagrindiniai nurodymai dėl konstruktyvinių sprendimų ir naudotinių statybinių medžiagų** – Kiekvieno aukšto palubėje numatyti techninį koridorių inžineriniams tinklams. Pastato fasadams numatoma ventiliuojamų fasadų sistema, apdaila HPL plokštės (plokščių markė arba medžiaga derinama su užsakovu projektavimo metu). Keičiami langai (aliuminio konstrukcijų, varstomi). Keičiamos patekimų į pastatą durys. Visuose aukštuose įrengiamos „Armstrong“ tipo pakabinamos lubos su užslėptu karkasu. Vidaus pertvaros perplanuojamos, lengvos konstrukcijos, glaistomos, dažomos. Pusrūsis: perlanuojamos pusrūsio patalpos, numatomos lengvos konstrukcijos pertvaros, projektuojamos „Armstrong“ tipo pakabinamos lubos su užslėptu karkasu, grindys- keramikinių ir akmens masės plytelių. Įrengiamas eksploatuojamas stogas, naujai apšiltinamas su kieta danga. Numatyti lengvas konstrukcijas daliniam stogo už dengimui, lietaus vandens nuvedimą.
11. **Nurodymas dėl pastatų inžinerinių įrenginių** – Suprojektuoti naujus nuotekų ir vandentiekio tinklus, elektrotechninį ir silpnųjų srovių aprūpinimą, priešgaisrinį vandentiekį pagal poreikius. Pastato šildymą bei vėdinimą numatyti pagal patalpų paskirtį.
12. **Nurodymai dėl kiemo ir magistralinių inžinerinių tinklų (už projektavimo objekto žemės sklypo ribų)** – Nėra
13. **Nurodymai dėl sklypo sutvarkymo** – Atstatoma pažeista veja bei dangos. Pietinėje pastato pusėje vietoje esamų atraminėmis sienutėmis pakeltų klombų įrengti studentų erdvę-atriumą.
14. **Projektiniai pasiūlymai rengiami** – informuoti visuomenę apie dalies patalpų paskirties keitimą pagal STR 1.04 04:2017 8 straipsnio 60 p.
15. **Projektinių pasiūlymų sudėtis** – pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Pateikiama: aiškinamasis raštas, situacijos planas, preliminarūs sklypo ir sklypo sutvarkymo planai, aukštų planai, fasadai, vizualizacija, nuosavybės dokumentai, topografinė nuotrauka.

16.Statytojo pateikiami dokumentai – Projektinių pasiūlymo rengimo užduotis, žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai, preliminarūs aukštų planai

Projekto vadovas (kval. atest. Nr. 19149)



Infrastruktūros ir technologijų direktorius



Mindaugas Velepolskas


Rimantas Kuliešius

DETALŪS METADUOMENYS / DETAILED METADATA	
Dokumento sudarytojas (-ai) / Document Compiler	Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva (2024-07-26 11:23:15)
Dokumento pavadinimas (antraštė) / Document Name (Header/Title)	MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS PASTATO VYTAUTO G.9 MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris / Document Registration Date and Number	2024-07-19 Nr. 3AE (11.21 Mr-403)-719
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris / Date Document Received and Registration Number	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo / Document Specification Identification Mark	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis / Reason of Signature	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos / First and Last Name, Title of Person Creating Signature	Rimantas Kuliešius, infrastruktūros ir technologijų direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas / Date and Time Document Created	2024-07-19 08:52:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas / Format of Signature	XAdES-A
Laiko žymoje nurodytas laikas / Time Indicated in Time Mark	2024-07-19 08:53:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją / Information About Services Provider Certification	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas / Expiration Date of Certificate	2022-03-02 15:56:47–2025-03-02 15:56:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti / Information About Methods, to Ensure Used Metadata Uniformity	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius / Number of Additions to Main Document	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius / Added Number of Documents to Main Document	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas / Software Used by Electronic Document Creator, Name/Title	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) / Information about Electronic Document and Electronic Signature and Examination Date	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų / Examined Document Does Not Contain Errors (2024-07-26 11:23:15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas / Date and Name of Employee Printing Copy of Electronic Document	2024-07-26 11:23:15 atspausdino / printed Rimantas Kuliešius
Paieškos nuoroda / Search	-
Papildomi metaduomenys / Additional Metadata	-





Kapitališkai remontuojamas administracinis pastatas

PASTATŲ IR STATINIŲ EKSPLIKACIJA	
01	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
02	ESAMAS GARAŽAS-KONDITERIJOS CECHAS
03	ESAMA AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĖ
04	PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ ATLEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI
05	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ KIEMAS
06	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ AMFITEATRAS
07	PROJEKTUOJAMA STUDENTŲ POILSIO ZONA

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	SKLYPO RIBOS
	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENELĖ
	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA
	AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	AIKŠTELĖ RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS IŠLIPIMUI IŠ AUTOMOBILIO
	KERTAMAS LAPUOTIS MEDIS
	KERTAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS
	PATEKIMAS Į PASTATĄ
	SODINAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS


KERTAMŲ MEDŽIŲ SPECIFIKACIJA				
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	ØCM	GRUPĖ	KIEKIS VNT.
A 0,38	AŽUOLAS	38	III	1
P 0,34	PUŠIS	34	II	1
P 0,18	PUŠIS	18	II	1

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913			
051672	Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas			
19149	PV	M. Velepolskas	2024	Brėžinio pavadinimas
A1506	SPDV	M. Brežinskas	2024	Sklypo (pastatų išdėstymo) planas M 1:500
LT	Statytojas / užsakovas Mykolo Romerio universitetas			Dokumento žymuo 2410-01-PP-SP.B-01
				Lapas
				1
				Lapų
				1



Ž.P. ALT. 69,50
V.A. ALT. 67,68
h=1,82

159



PROJEKTUOJAMOS SKLYPO DANGOS

	PROJEKTUOJAMA TERMO MEDIENOS DANGA
	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
	PROJEKTUOJAMA VEJA
	ASFALT-BETONIO DANGA (ESAMA)
	ATSTATOMA DANGA

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913			Statinio projekto pavadinimas
051672				Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas
19149	PV	M. Velepolskas	2024	Brėžinio pavadinimas
A1506	SPDV	M. Brežinskas	2024	Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas M 1:500
				Laida
				0
				Dokumento žymuo
				2410-01-PP-SP.B-02
				Lapas
				1
LT	Statytojas / užsakovas Mykolas Romeris universitetas			Lapų
				1

Esama automobilių parkavimo aikštelė



Kapitališkai remontojamas administracinis pastatas

PASTATŲ IR STATINIŲ EKSPLIKACIJA



01	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
02	ESAMAS GARAŽAS-KONDITERIJOS CECHAS
03	ESAMA AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĖ
04	PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI
05	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ KIEMAS
06	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ AMFITEATRAS
07	PROJEKTUOJAMA STUDENTŲ POILSIO ZONA

SUTARTINIAI ŽENKLAI


	SKLYPO RIBOS
	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENELĖ
	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA
	AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	AIKŠTELĖ RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS IŠLIPIMUI IŠ AUTOMOBILIO
	KERTAMAS LAPUOTIS MEDIS
	KERTAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS
	PATEKIMAS Į PASTATĄ
	SODINAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS

KERTAMŲ MEDŽIŲ SPECIFIKACIJA

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	ØCM	GRUPĖ	KIEKIS VNT.
A 0,38	AŽUOLAS	38	III	1
P 0,34	PUŠIS	34	II	1
P 0,18	PUŠIS	18	II	1



159



Esama automobilių parkavimo aikštelė



Kapitališkai rementuojamas administracinis pastatas

PASTATŲ IR STATINIŲ EKSPLIKACIJA	
01	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
02	ESAMAS GARAŽAS-KONDITERIJOS CECHAS
03	ESAMA AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĖ
04	PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI
05	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ KIEMAS
06	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ AMFITEATRAS
07	PROJEKTUOJAMA STUDENTŲ POILSIO ZONA

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	SKLYPO RIBOS
	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENELĖ
	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA
	AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	AIKŠTELĖ RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS IŠLIPIMUI IŠ AUTOMOBILIO
	KERTAMAS LAPUOTIS MEDIS
	KERTAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS
	PATEKIMAS Į PASTATĄ
	SODINAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS

KERTAMŲ MEDŽIŲ SPECIFIKACIJA				
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	ØCM	GRUPĖ	KIEKIS VNT.
A 0,38	AŽUOLAS	38	III	1
P 0,34	PUŠIS	34	II	1
P 0,18	PUŠIS	18	II	1

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913			Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas
051672				
19149	PV	M. Velepolskas	2024	Brėžinio pavadinimas Sklypo vertikalus (sklypo aukščių) planas M 1:500
A1506	SPDV	M. Brežinskas	2024	Laida 0
LT	Statytojas / užsakovas Mykolas Romeris universitetas			Dokumento žymuo 2410-01-PP-SP.B-03
				Lapas 1
				Lapų 1

Esama automobilių parkavimo aikštelė



Kapitališkai remontuojamas administracinis pastatas

PASTATŲ IR STATINIŲ EKSPLIKACIJA

01	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
02	ESAMAS GARAŽAS-KONDITERIJOS CECHAS
03	ESAMA AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĖ
04	PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI
05	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ KIEMAS
06	PROJEKTUOJAMAS STUDENTŲ AMFITEATRAS
07	PROJEKTUOJAMA STUDENTŲ POILSIO ZONA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	SKLYPO RIBOS
	KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENELĖ
	ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA
	AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA
	AIKŠTELĖ RIBOTO JUDRUMO ŽMOGAUS IŠLIPIMUI IŠ AUTOMOBILIO
	KERTAMAS LAPUOTIS MEDIS
	KERTAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS
	PATEKIMAS Į PASTATĄ
	SODINAMAS SPYGLIUOTIS MEDIS


KERTAMŲ MEDŽIŲ SPECIFIKACIJA

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	ØCM	GRUPĖ	KIEKIS VNT.
A 0,38	AŽUOLAS	38	III	1
P 0,34	PUŠIS	34	II	1
P 0,18	PUŠIS	18	II	1

Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913			Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas	
-----------------------	---	--	--	---	--


TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis							
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913				Statinio projekto pavadinimas				
051672					Administracinio pastato Vytauto g. 9, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas				
19149	PV	M. Velepolskas		2024	Brėžinio pavadinimas		Laida		
A1506	SPDV	M. Brežinskas		2024	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500		0		
30665	APDV	Z. Maciokienė		2024	Dokumento žymuo 2410-01-PP-SP.B-04			Lapas	Lapų
								1	1
LT	Statytojas / užsakovas Mykolo Romerio universitetas								



SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
	Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
	Lauko trapas
	Esami vandentiekio tinklai
	Esami buitinių nuotekų tinklai
	Esami lietaus nuotekų tinklai




Rūsio patalpų eksplikacija		
Pat. Nr.	Pavadinimas	Plotas
01	Koridorius	3,70
02	Pagalbinė patalpa	3,10
03	Pagalbinė patalpa	9,53
04	Vandentiekio mazgas	13,46
05	Šilumos punktas	26,95
06	Koridorius	106,40
07	El. skydinė	6,86
08	Auditorija	23,88
09	Auditorija	23,90
10	Auditorija	38,12
11	Žmonių su negalia san. mazgas	5,18
12	San. mazgas	8,03
13	San. mazgas	9,35
14	Auditorija	53,83
15	Salė	69,85
16	Pagalbinė patalpa	10,96
17	Serverinė	5,82
18	Koridorius	2,22
		421,14 m²

	Montuojama dviguba gipskartonio pertvara
	Montuojama gipskartonio pertvara
	Esamos pertvaros
	Naujai mūrijamos pertvaros
	Griaunamos pertvaros

Pastaba: naujai montuojamų pertvarų mazgai pateikiami SK dalyje

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672					STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS		2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: RŪSIO PLANAS M 1:150
A1506	SPDV	M. BRŽINSKAS		2024	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				LAPAS
LT					2410-01-PP-SA- 01
					LAPŲ
					0
					1
					1



Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
Pat. Nr.	Pavadinimas	Plotas
101	Tambūras	12,74
102	Holas-poilsio zona	127,29
103	Biblioteka	80,51
104	Bibliotekos fondai	20,21
105	Žmonių su negalia san. mazgas	6,49
106	San. mazgas	5,31
107	San. mazgas	10,20
108	Koridorius	46,59
109	Serverinė	3,65
110	Pag. sandėliavimo patalpa	12,23
111	Steam laboratorija	49,61
112	Steam laboratorija	41,65
113	Steam laboratorija	51,90
114	Steam laboratorija	54,28
115	Steam kabinetas	16,07
116	Steam sandėliavimo patalpos	8,63
117	Kabinetas	12,49
118	Kabinetas	12,21
119	Kabinetas	12,53
120	Kabinetas	12,68
		597,27 m²

	Montuojama dviguba gipskartonio pertvara
	Montuojama gipskartonio pertvara
	Esamos pertvaros
	Naujai mūrijamos pertvaros
	Griaunamos pertvaros

Pastaba: naujai montuojamų pertvarų mazgai pateikiami SK dalyje

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS	
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913			OBJEKTAS:
051672				ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	STATYBOS VIETA:
A1506	SPDV	M. BRĖŽINSKAS	2024	VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
				BRĖŽINIO PAVADINIMAS:
				PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150
KALBA	UŽSAKOVAS:			LAPAS
LT	MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS			LAPŲ
	2410-01-PP-SA- 02			0
				1
				1




	Montuojama dviguba gipskartonio pertvara
	Montuojama gipskartonio pertvara
	Esamos pertvaros
	Naujai mūrijamos pertvaros
	Griaunamos pertvaros

Pastaba: naujai montuojamų pertvarų mazgai pateikiami SK dalyje

Antro aukšto patalpų eksplikacija		
Pat. Nr.	Patalpa	Plotas
201	Koridorius	45,67
202	Konferencijų salė	95,08
203	Kabinetas	15,86
204	Kabinetas	11,49
205	Kabinetas	11,18
206	Kabinetas	11,48
207	Kabinetas	11,92
208	Kabinetas	11,29
209	Kabinetas	10,78
210	Kabinetas	12,55
211	Kabinetas	11,85
212	Kabinetas	11,03
213	Kabinetas	12,85
214	Kabinetas	19,17
215	Žmonių su negalia san. mazgas	4,13
216	San. mazgas	4,33
217	San. mazgas	8,21
		308,87 m ²

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672					STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS		2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150
A1506	SPDV	M. BRŽINSKAS		2024	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				LAPAS
LT					2410-01-PP-SA- 03
					LAPŲ
					0
					1
					1



	Montuojama dviguba gipskartonio pertvara
	Montuojama gipskartonio pertvara
	Esamos pertvaros
	Naujai mūrijamos pertvaros
	Griaunamos pertvaros

Pastaba: naujai montuojamų pertvarų mazgai pateikiami SK dalyje

Trečio aukšto patalpų eksplikacija		
Pat. Nr.	Pavadinimas	Plotas
301	Studentų erdvė, holas	67,00
302	Valytojos patalpa	3,83
303	Žmonių su negalia san. mazgas	6,53
304	San. mazgas	12,85
305	San. mazgas	11,67
306	Koridorius	74,96
307	Serverinė	5,99
308	Auditorija	37,40
309	Auditorija	50,99
310	Auditorija	51,89
311	Auditorija	58,74
312	Dėstytojų kabinetas	22,54
313	Auditorija	47,89
314	Auditorija	48,84
315	Studentų atstovybė	10,67
316	Suduvos akademijos muziejus	24,11
		535,90 m²

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672					STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS		2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:150
A1506	SPDV	M. BRŽINSKAS		2024	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				LAPAS
LT					2410-01-PP-SA- 04
					LAPŲ
					0
					1
					1

West Elevation

North Elevation

East Elevation


South Elevation

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija		
Pat. Nr.	Pavadinimas	Plotas
401	Holas	52,84
402	Valytojos patalpa	3,82
403	Žmonių su negalia san. mazgas	6,52
404	San. mazgas	12,84
405	San. mazgas	11,67
406	Koridorius	76,45
407	Serverinė	5,98
408	Auditorija	37,32
409	Auditorija	51,42
410	Auditorija	52,10
411	Auditorija	58,81
412	Instituto direktoriaus kabinetas	11,05
413	Instituto direktoriaus kabinetas	11,04
414	Auditorija	47,80
415	Auditorija	48,65
416	Auditorija	33,26
417	Stebėjimo patalpa	12,73
		534,30 m²

	Montuojama dviguba gipskartonio pertvara
	Montuojama gipskartonio pertvara
	Esamos pertvaros
	Naujai mūrijamos pertvaros
	Griaunamos pertvaros


Pastaba: naujai montuojamų pertvarų mazgai pateikiami SK dalyje

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672					STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS		2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:150
A1506	SPDV	M. BRŽINSKAS		2024	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				LAPAS
LT					2410-01-PP-SA- 05
					LAPŲ
					0
					1
					1




Penkto aukšto patalpų eksplikacija		
Pat. Nr.	Pavadinimas	Plotas
501	Techninė patalpa	46,95
502	Eksplloatuojamas stogas	503,75
		550,70 m²

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913			OBJEKTAS:		
051672				ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ		
A1506	SPDV	M. BREŽINSKAS	2024	BREŽINIO PAVADINIMAS: STOGO PLANAS M 1:150		
KALBA	UŽSAKOVAS:			LAPAS	LAPŲ	
LT	MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS			2410-01-PP-SA- 06	1 1	





FASADŲ APDAILA	
DEKORATYVINIS TINKAS (ŠVIESIAI PILKA SPALVA RAL 7004)	
DEKORATYVINIS TINKAS (ANTRACITAS RAL 7016)	
KOMPOZITINĖ HPL PLOKŠTĖ (RAL 7004, RAL 2004)	

0	2024	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS	
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913		OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672			STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024
A1506	SPDV	M. BRĖŽINSKAS	2024
KALBA		UŽSAKOVAS:	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: FASADAI 10-1; C-A M 1:150
LT		MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS	2410-01-PP-SA-08
			LAPAS 1
			LAPŲ 1



0	2024	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913			OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672				STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: PASTATO PJŪVIS S-01;
A1506	SPDV	M. BRĖŽINSKAS	2024	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS			LAPAS 0
LT	2410-01-PP-SA-09			LAPŲ 1 1



0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
Ind. veiklos paž. Nr. 051672	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913		OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ					
	19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	BREŽINIO PAVADINIMAS: PASTATO PJŪVIAI S-03; S-04		LAIDA 0	
A1506	SPDV	M. BREŽINSKAS	2024					
KALBA	UŽSAKOVAS:					LAPAS	LAPŲ	
LT	MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS					2410-01-PP-SA-10	1	1



0	2024	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				OBJEKTAS: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
051672					STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: PASTATO PJŪVIS S-02	
A1506	SPDV	M. BRĖŽINSKĀS	2024		
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				LAIDA 0
LT					LAPAS 0
				2410-01-PP-SA-11	LAPŲ 1
					1


0	2024	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI				
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913				OBJEKTAI:	
051672					ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
19149					SPV	M. VELEPOLSKAS
A1506	SPDV	M. BRŽINSKAS	2024	BRŽINIO PAVADINIMAS:		LAIDA
				LANGŲ IR VIDAUS PLOKŠTUMŲ SPECIFIKACIJA		0
KALBA	UŽSAKOVAS:				LAPAS	LAPŲ
LT	MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				2410-01-PP-SA-12	1 1


DGO - 126	DGO - 132	DGO - 133	DGO - 134	DGO - 136	DGO - 137	DGO - 138	DGO - 139	DGO - 140	DGO - 142	DGO - 143	DGO - 144	DGO - 144	DGO - 144	DGO - 145	DGO - 146	DGO - 146	DGO - 146	DGO - 148	DGO - 150	DGO - 152
Door 126	Door 132	Door 133	Door 134	Door 136	Door 137	Door 138	Door 139	Door 140	Door 142	Door 143	Door 144	Door 144	Door 144	Door 145	Door 146	Door 146	Door 146	Door 148	Door 150	Door 152
Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Simple Door Opening	Simple Door Opening	Door 27	Simple Door Opening	Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Door 27	Simple Door Opening	Double Door 27	Door 27	Door 27
Auditorja	Biblioteka	Pag. sandelstavi...	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	Kondorius	Kondorius	Kondorius	Kondorius	Kondorius	Pagalbina patalpa	<Undefined>	Kondorius	Kondorius	Kondorius	Sala	Servirina	Servirina
Kondorius	Bibliotekos fondai	Steam laboratorija	<Undefined>	Kondorius	<Undefined>	Hidas polius zona	Kondorius	Biblioteka	Kondorius	Kondorius	Kondorius	Kondorius	Vanderleikio magazas	Kondorius	Kondorius	Pagalbina patalpa	Kondorius	Kondorius	Servirina	Servirina
0.900+2.100	0.900+2.100	R	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	R	0.900+2.100	R	0.900+2.100	R	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	0.900+2.100	R	0.900+2.100
0.000	0.000	0.000	-1.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.600	0.000	0.600	0.600	0.000	0.600	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000
2.100	2.100	2.100	0.880	2.100	-1.290	2.100	2.100	2.100	2.100	2.700	2.100	2.700	2.100	2.100	2.100	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
																				
																				

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913			OBJEKTAS:			
051672				ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
19149				SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	STATYBOS VIETA:
A1506				SPDV	M. BREŽINSKAS	2024	VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ
				BRĖŽINIO PAVADINIMAS:		LAIDA	
				DURŲ SPECIFIKACIJA		0	
KALBA	UŽSAKOVAS:				LAPAS	LAPŲ	
LT	MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				2410-01-PP-SA-13	1	1



0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913				OBJEKTAS:
051672					ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS	2024	STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ	
A1506	SPDV	M. BRŽINSKĀS	2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: PASTATO VIZUALIZACIJOS	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				LAPAS
LT					LAPŲ
2410-01-PP-SA- 15					0
					1
					1

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
ATESTATO NR.					OBJEKTAI: ADMINISTRACINIO PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
					STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ			
19149					SPV	M. VELEPOLSKAS		2024
A1506	SPDV	M. BRĘŽINSKAS		2024	BRĘŽINIO PAVADINIMAS: CENTRINIO ĮEJIMO LAIPTŲ DETALIZACIJA M 1:100		LAIDA	
							0	
KALBA	UŽSAKOVAS: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS				2410-01- P-SP- 28		LAPAS	LAPŲ
LT							1	1




EKSPLIKACIJA:

- 1 - PE ALKŪNĖ Ø110
- 2 - KALAUS KETAUS ADAPTERIS Ø110X100 ATSPARUS TEMPIMUI
- 3 - KALAUS KETAUS FLANŠINIS TARPVAMZDIS DN100; L=1000
- 4 - KALAUS KETAUS FLANŠINĖ ALKŪNĖ Ø100/90°
- 5 - KALAUS KETAUS FLANŠINIS TARPVAMZDIS DN100; L=300
- 6 - FLANŠINĖ SKLENDĖ SU PADĖTIES INDIKACIJA Ø100
- 7 - FLANŠAS - VIDINIS SRIEGIS DN100 x 1 1/2"
- 8 - PLIENINIS VAMZDIS DN40; L=300 mm
- 9 - ĮVADINIS ŠALTO VANDENS SKAITIKLIS DN40 SU NUOTOLINIŲ DUOMENŲ NUSKAITYMU
- 10 - PLIENINIS VAMZDIS DN40; L=200 mm
- 11 - TRIEIGIS ČIAUPAS IR MANOMETRAS
- 12 - FLANŠINIS ATBULINIO SRAUTO PREVENCIJOS VOŽTUVAS Ø100
- 13 - VENTILIS VANDENS IŠLEIDIMUI Ø20
- 14 - KALAUS KETAUS FLANŠINIS TARPVAMZDIS DN100; L=300
- 15 - KALAUS KETAUS FLANŠINIS TARPVAMZDIS DN100; L=400
- 16 - KALAUS KETAUS FLANŠINIS TRIŠAKIS Ø100/65
- 17 - SKLENDĖ DN65 SU EL. PAVARA
- 18 - FLANŠAS - VIDINIS SRIEGIS DN65 x 1"
- 19 - PLIENINIS VAMZDIS DN65; L=200 mm
- 20 - ŠALTO VANDENS SKAITIKLIS DN25 SU NUOTOLINIŲ DUOMENŲ NUSKAITYMU
- 21 - FLANŠINĖ SKLENDĖ Ø65
- 22 - FLANŠINIS ATBULINIO SRAUTO PREVENCIJOS VOŽTUVAS Ø65
- 23 - KALAUS KETAUS FLANŠINIS TRIŠAKIS Ø100/50
- 24 - FLANŠAS - VIDINIS SRIEGIS Ø50x3/4"
- 25 - VENTILIS MOVINIS Ø20
- 26 - ŠALTO VANDENS SKAITIKLIS DN15 SU NUOTOLINIŲ DUOMENŲ NUSKAITYMU
- 27 - SRAUTO RELĖ

PASTABOS:

1. VANDENS APSKAITOS MAZGAS MONTUOJAMAS APŠILTINTOJE, APŠVIESTOJE VANDENTIEKIO ĮVADO PATALPOJE.
2. MONTUOJANT APSKAITOS PRIETAISĄ TURI BŪTI IŠLAIKYTAS TIESUS ATSTUMAS: PRIEŠ SKAITIKLĮ NE MAŽESNIS KAIP 5 SKAITIKLIO DIAMETRAI, O UŽ SKAITIKLIO TIESAUS VAMZDŽIO ILGIS PRIVALO BŪTI NE MAŽESNIS KAIP 3 SKAITIKLIO DIAMETRAI

0	2024		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
ATESTATO NR.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913			OBJEKTAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	
				STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ	
19149	SPV	M. VELEPOLSKAS		2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS: VANDENS APSKAITOS MAZGO SCHEMA
30065	PDV	Z. MAČIOKIENĖ		2024	
KALBA	UŽSAKOVAS:			LAPAS	LAPŲ
LT	MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS			2410-01-PP-VN	1
					0



SUTARTINIAI:

- sklendė
- filtras
- atbulinis vožtuvas
- temperatūros reguliavimo vožtuvas
- slėgio skirtumo reguliavimo vožtuvas
- automatinis papildymo vožtuvas
- apsauginis vožtuvas
- cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai
- šilumokaitis
- išsiplėtimo indas
- srauto jutiklis
- skaitiklis
- termofikacinio vandens tiekimo termometras
- manometras
- antgalis manometrai su akle
- automatinis nuorintojas
- drenaziniai ventiliai su aklėmis
- temperatūros jutikliai
- Slėgio rėlė

ŽYMĖJIMAI:

- 1 - tiekimo įvadinė sklendė
- 2 - grąžinimo įvadinė sklendė
- 3, 3v - tiekimo šildymo sistemos sklendė
- 4, 4v - grąžinimo šildymo sistemos sklendė
- 5, 5v - tiekimo į šildymo sistemos šilumokaitį sklendė
- 6, 6v - šildymo sistemos šilumokaičio apvedimo sklendė
- 14- filtras tiekimo vamzdyje
- 15, 15v - filtras šildymo sistemos grąžinimo vamzdyje
- 17- termofikacinio vandens tiekimo termometras
- 18,19,20,21- bimetaliniai termometrai
- 22- termofikacinio vandens grąžinimo termometras
- 23B- šildymo šilumokaitis
- 26- termofikacinio vandens tiekimo įvadinis manometras
- 26A- termofikacinio vandens grąžinimo įvadinis manometras
- 26B- termofikacinio vandens tiekimo manometras
- 26CP- antgalis manometrai su akle (plombuojamas)
- 27,27A,28- šildymo sistemos manometrai
- 32,32A- šildymo sistemos papildymo ventiliai
- 33- filtras papildymo linija
- 35; 35v; - apsauginis vožtuvas
- 36; 36v; - išsiplėtimo indas
- 23, 37- automatinis nuorintojas
- A-1- atbulinis vožtuvas papildymo linijai
- AP- automatinis papildymo vožtuvas
- D-4,D-7,D-3A,D-4A- drenaziniai ventiliai su aklėmis
- Db-1- srauto jutiklis
- DP-2,DP-2A- antgalis su akle (plombuojamas)
- IS- informacinė sistema
- J1,J2- termometrų įvorės
- KS-2- papildymo skaitiklis
- R1,R2,R3,R4- temperatūros jutikliai
- R5- lauko oro temperatūros jutiklis
- S-1- cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai
- S-2- cirkuliacinis siurblys vėdinimo sistemai
- SS-1- šilumos skaičiuotuvas
- TR-1- grindinio šildymo temperatūros reguliavimo vožtuvas
- TR-2- vėdinimo temperatūros reguliavimo vožtuvas
- VS- valdymo sistemos elektros skydelis
- SSR1- slėgio skirtumo reguliatorius šildymo sistemoms

Šilumos apkrova MW				Termofikacinio vandens debitas m³/h			
Q šild. max.	Q vėd. max.	Q k.v. max.	Viso: Qmax.	G šild.	G vėd.	G k.v.	Viso:
0,085	0,081	-	0,161	2,60	2,47	-	5,07
Temperatūrų skirtumai				Slėgiai įvaduose MPa		Parinktas šilumos skaitiklis	
At šild.	At vėd.	At k.v.		P pad.	P gr.	APš.sis.	Marke
30	30	-		0,50-0,70	0,30-0,40	0,20-0,30	Qualcomet E1, Qualcomet F2 Dns32
				Gnom.m³/h	Gmax.m³/h		
				6	12		

- PASTABOS:
1. Šilumos skaitiklį montuoti laikantis jo pase nurodytų reikalavimų.
 2. Montuojant temperatūros jutiklius užtikrinti, kad jutiklio galas pasiektų vamzdžio vidurį.
 3. Montuojant skaitiklį užtikrinti patogų skaitiklio aptarnavimą ir tvarkingą laidų montąžą.
 4. Montuojant skaičiuotuva prie išorinės pastato sienos numatyti atstumą tarp sienos ir skaičiuotuvo 50mm.
 5. Montuojant numatyti atstumą prieš ir po srauto jutiklio.
 6. Manometrus įvadiname mazge montuoti viename lygyje.
 7. Rutuliniai uždaramieji vožtuvai, prie išsiplėtimo indo plombuojamas atidarytoje padėtyje.
 8. Žymėjimo skaičiais reikšmės žiūrėti medžiagų žiniaraštyje
 9. Visi vamzdynai, armatūra ir įrenginiai izoliuojami šilumine izoliacija, kurios storį ir tipą žiūrėti medžiagų žiniaraštyje.
 10. Vamzdyno žemiausiose vietose įrengti vandens išleidimą. Aukščiausiose -oro išleidėjus.
 11. Vamzdyną montuoti su nuolydžiu 0.002 į vandens išstūšinim pusę.
 12. Plombuojama: 26CP- antgalis manometrai su akle, DP-2, DP-2A- antgalis su akle.
 13. Nešildymo sezono metu T2 turi neviršyti 40°C.

0	2024	Statinio projekto ekspertizei. Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel. 8 686 93913		OBJEKTAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS DARBO PROJEKTAS			
Atest. Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas		
19149	PV	Mindaugas Velepolskas			
				+370 873 43551 info@kiprojektai.lt Kauno g. 15, II aukštas, Marijampolė, Lietuva J.K. 304845379	
Atest. Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.9, MARIJAMPOLĖ	
37085	PDV	Donatas Grigas			
KALBA		Užsakovas (Statytojas):		BRĖŽINIO PAVADINIMAS:	
LT		MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS		Šilumos punkto principinė schema	
				0	
				Lapas	Lapų
				1	1

PRIEDAS B. PROJEKTINIŲ ORO KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS



Patalpos Nr.	Patalpos paskirtis	Patalpos plotas	Patalpos aukštis	Žm/prietaisų skaičius	Oro tiekimo koef.	Oro šalinimo koef	Min. proj. tiek. oro kiekis	Min. pro. ištrauk. oro kiekis	Oro tiekimo sistema	Oro ištraukimo sistema
R-03	Pagalbinė patalpa	9,53	3,00		1	1	29	29		OŠ-1
R-04	Vandentiekio mazgas	13,46	3,00		1	1	40	40		OŠ-1
R-05	Šilumos punktas	26,95	3,00		1	1	81	81		OŠ-1
R-06	Koridorius	38,90			14,4	8,6	560	335	AHU-1	AHU-1
R-06	Koridorius	67,50			14,4		972	0	AHU-2	
R-07	Techninė patalpa	13,26	3,00		1	1	40	40		OŠ-1
R-08	Auditorija	23,88		19	21,6	21,6	410	410	AHU-1	AHU-1
R-09	Auditorija	23,90		19	21,6	21,6	410	410	AHU-1	AHU-1
R-10	Auditorija	38,12		31	21,6	21,6	670	670	AHU-1	AHU-1
R-11	Žmonių su negalia san. mazgas	5,18		1		108	0	108		AHU-2
R-12	San. mazgas	8,03		4		108	0	432		AHU-2
R-13	San. mazgas	9,35		4		108	0	432		AHU-2
R-14	Auditorija	53,83		23	21,6	21,6	497	497	AHU-1	AHU-1
R-15	Salė	69,85			7,2	7,2	503	503		
R-16	Pagalbinė patalpa	10,96	3,00		1	1	33	33		OŠ-1
1-02	Holas-poilsio zona	90,07			7,2		649	0	AHU-4	
1-02	Holas-poilsio zona	37,22			7,2	7,2	268	268	AHU-1	AHU-1
1-03	Biblioteka	80,51			7,2	7,2	580	580	AHU-1	AHU-1
1-04	Bibliotekos fondai	20,21			1,3	1,3	26	26	AHU-1	AHU-1
1-05	Žmonių su negalia san. mazgas	6,49		1		108	0	108		AHU-4
1-06	San. mazgas	5,31		2		108	0	216		AHU-4
1-07	San. mazgas	10,20		3		108	0	324		AHU-4
1-08	Koridorius	46,59			14,4	14,4	671	671	AHU-1	AHU-1
1-09	Serverinė	3,65		1		200	0	200		OŠ-2
1-10	Pag. Sandėliavimo patalpa	15,97	3,00		3	3	144	144		AHU-3
1-11	Steam auditorija	45,87		16	21,6	21,6	346	346	AHU-3	
1-12	Steam auditorija	41,65		22	21,6	21,6	475	475	AHU-1	AHU-1
1-13	Steam auditorija	51,90		12	21,6	21,6	259	259	AHU-1	AHU-1
1-14	Steam auditorija	54,28		28	21,6	21,6	605	605	AHU-1	AHU-1
1-15	Steam auditorija	16,07		2	36		72	0	AHU-1	
1-16	Steam sandėliavimo patalpos	8,63					0	0		AHU-1
1-17	Kabinetas	12,49		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
1-18	Kabinetas	12,21		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
1-19	Kabinetas	12,53		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
1-20	Kabinetas	12,68		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-01	Koridorius	37,50			14,4		540	0	AHU-4	AHU-4
2-02	Konferencijų salė	95,08		120	21,6	21,6	2592	2592	AHU-1	AHU-1
2-03	Kabinetas	15,86		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-04	Kabinetas	11,49		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-05	Kabinetas	11,18		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-06	Kabinetas	11,48		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-07	Kabinetas	11,92		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-08	Kabinetas	11,29		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-09	Kabinetas	10,78		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-10	Kabinetas	12,55		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-11	Kabinetas	11,85		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-12	Kabinetas	11,03		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-13	Kabinetas	12,85		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
2-14	Kabinetas	19,17		3	36	36	108	108	AHU-1	AHU-1
2-15	Žmonių su negalia san. mazgas	4,13		1		108	0	108		AHU-4
2-16	San. mazgas	4,33		2		108	0	216		AHU-4
2-17	San. mazgas	8,21		2		108	0	216		AHU-4
3-01	Studentų erdvė, holas	67,00			14,4		965	0	AHU-5	
3-02	Valytojos patalpa	3,84		1		32	0	32		AHU-5
3-03	Žmonių su negalia san. mazgas	6,53		1		108	0	108		AHU-5
3-04	San. mazgas	12,85		6		108	0	648		AHU-5
3-05	San. mazgas	11,67		4		108	0	432		AHU-5
3-06	Koridorius	17,70			14,4		255	0	AHU-5	
3-06	Koridorius	57,26			14,4	14,4	825	825	AHU-1	AHU-1
3-07	Serverinė	5,99		1		200	0	200		OŠ-4
3-08	Auditorija	37,40		19	21,6	21,6	410	410	AHU-1	AHU-1
3-09	Auditorija	50,99		31	21,6	21,6	670	670	AHU-1	AHU-1
3-10	Auditorija	51,89		31	21,6	21,6	670	670	AHU-1	AHU-1
3-11	Auditorija	58,74		37	21,6	21,6	799	799	AHU-1	AHU-1
3-12	Dėstytojų kambarys	22,54		11	21,6	21,6	238	238	AHU-1	AHU-1
3-13	Auditorija	47,89		22	21,6	21,6	475	475	AHU-1	AHU-1
3-14	Auditorija	48,84		22	21,6	21,6	475	475	AHU-1	AHU-1
3-15	Studentų atstovybė	10,67		3	36	36	108	108	AHU-1	AHU-1
3-16	Sudūvos akademijos muziejus	24,11			10,8	10,8	260	260	AHU-1	AHU-1
4-01	Holas-poilsio zona	52,84			14,4		761	0	AHU-6	
4-02	Valytojos patalpa	4,16		1		32	0	32		AHU-6
4-03	Žmonių su negalia san. mazgas	7,61		1		108	0	108		AHU-6
4-04	San. mazgas	13,91		6		108	0	648		AHU-6
4-05	San. mazgas	11,67		4		108	0	432		AHU-6
4-06	Koridorius	31,88			14,4		459	0	AHU-6	
4-06	Koridorius	44,57			14,4	14,4	642	642	AHU-1	AHU-1
4-07	Serverinė	5,98		1		200	0	200		OŠ-5
4-08	Auditorija	37,32		23	21,6	21,6	497	497	AHU-1	AHU-1
4-09	Auditorija	51,42		31	21,6	21,6	670	670	AHU-1	AHU-1

4-10	Auditorija	52,10		31	21,6	21,6	670	670	AHU-1	AHU-1
4-11	Auditorija	58,81		19	21,6	21,6	410	410	AHU-1	AHU-1
4-12	Instituto direktoriaus kab.	11,85		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
4-13	Instituto direktoriaus kab.	11,84		2	36	36	72	72	AHU-1	AHU-1
4-14	Auditorija	47,80		20	21,6	21,6	432	432	AHU-1	AHU-1
4-15	Auditorija	48,65		22	21,6	21,6	475	475	AHU-1	AHU-1
4-16	Auditorija	33,26		14	21,6	21,6	302	302	AHU-1	AHU-1
4-17	Stebėjimo patalpa	12,73		4	36	36	144	144	AHU-1	AHU-1