

PROJEKTUOTOJAS:	UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA"
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PROJEKTO PAVADINIMAS:	PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAMO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS
STATYBOS VIETA:	PAŽELSVIŲ K., LIUDVINAMO SEN., MARIJAMPOLĖS SAV.
STATINIO STATYBOS RŪŠIS:	NAUJO STATINIO STATYBA; KAPITALINIS REMONTAS
STATINIO KATEGORIJA:	I IR II GRUPĖS NESUDĖTINGIEJI STATINIAI
STATINIŲ GRUPĖ	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, KITI INŽINERINIAI STATINIAI
PROJEKTO ETAPAS:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
PROJEKTO NR.:	343-PP

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
Direktorius	R. Kanapickas	parašas
Projekto vadovas (PV)	R.Aleksandravičius Atest. Nr. 25380	parašas
Projekto dalies vadovas (PDV)	A.Beliavskij Atest. Nr. 31673	parašas

Vilnius, 2025

TURINYS

1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
2. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	4
3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS	6
3.1. Projekto rengimo pagrindas	6
3.1.1. Projekto rengimo dokumentai	6
3.1.2. Pagrindiniai statybos normatyviniai techniniai dokumentai	6
3.2. Projekto bendrieji duomenys	8
3.3. Statybos sklypo apibūdinimas	9
3.3.1. Esami inžineriniai tinklai	10
3.3.2. Kultūros paveldo objektai bei vietos, saugomos teritorijos	10
3.3.3. Dangos ir želdiniai	11
3.3.4. Geologija	11
3.3.5. Klimato sąlygos	12
3.3.6. Duomenys apie sklypą ir jame taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas	13
3.4. Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams	14
3.5. Projektiniai sprendiniai	18
3.5.1. Esamo kelio kapitalinis remontas, betono trinkelų dangos aikštelės įrengimas	18
3.5.1.1 Esamo kelio kapitalinis remontas	18
3.5.1.2. Betono trinkelų dangos aikštelės įrengimas	20
3.5.2. Pažintinis takas su autonominiu apšvietimu	21
3.5.3. Ornitologinė paukščių stebėjimo platforma, edukacinis lauko ugniakuras, staliuko ir suoliukų komplektas	21
3.5.4. Kiti mažosios architektūros elementai	23
3.5.5. Persirengimo kabina su betono trinkelų dangos aikšte	24
3.6. Gaisrinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas	25
3.7. Aplinkos apsauga	25
3.8. Paviršinių nuotekų šalinimo sprendiniai	26
3.9. Universalaus dizaino sprendinių aprašymas	26
3.11. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas	26
3.12. Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai	27
3.13. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai gaminių, medžiagų, spalvų parinkimui	27
3.15. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas	28
3.16. Bendrieji nurodymai (techninė specifikacija) dėl žaliųjų pirkimų kriterijų taikymo	28

1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Projekto bylos sudėties žiniaraštis

Eil. Nr.	Bylos žymėjimas	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	343-PP-PSŽ	0	Projekto sudėties žiniaraštis	1 lapas
2	343-PP-BR	0	Bendrieji statinių rodikliai	2 lapai
3	343-PP-AR	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	27 lapai
4		0	Brėžiniai	9 lapai
5		0	Pridedami dokumentai	27 lapai

Atestato Nr.	 INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA UAB „Infrastruktūros inžinerija“				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS			
25380	PV	R.Aleksandravičius	parašas	2025 03	PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA	
31673	PDV	A.Beliavskij	parašas	2025 03			0	
PP	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-PSŽ	LAPAS	LAPŲ	
							1	

2. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami šie orientaciniai projektuojamų statinių rodikliai, kurie tikslinami statybos projekto rengimo metu:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. Statiniai žemės sklype Paželsvių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav.; sklypo kadastro nr. 5194/7001:20, unikalus nr. 4400-5740-1340			
I. SKLYPAS (unikalus nr. 4400-5740-1340)			
1.1. sklypo plotas	m ²	1718	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
1.3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
2.1. Kelias - Kelias LS0015 (unikalus Nr. 4400-5310-4290).			II grupės nesudėtingasis statinys. Kapitalinis remontas.
2.1.1. Kelio kategorija	IIv		
2.1.2. Kelio ilgis	m	171,4m	Bendras ilgis pagal kadastrą 534m. Remontuojamo ruožo ilgis 171,5m.
2.1.3. Kelio juostos plotis	m	3,75	
2.1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
2.1.5. Remontuojamo kelio plotas	m ²	834,7	
VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
2.2. Betono trinkelio dangos aikštelė	m ²	31,7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
II. Statiniai laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai			
VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
1.1. Pažintinis takas	m ²	121,9	II grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba.

Atestato Nr.	 INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA UAB „Infrastruktūros inžinerija“				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS			
25380	PV	R.Aleksandravičius	parašas	2025 03	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI			LAIDA
31673	PDV	A.Beliavskij	parašas	2025 03				0
PP	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-BSR		LAPAS	LAPŲ
							1	2

			<i>Laikinasis statinys*.</i>
1.2. Betono trinkelų dangos aikštelė.	m ²	13,7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba. <i>Laikinasis statinys*.</i>
1.3. Ornitologinė platforma (3x5x2,2m).	m ²	15	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba. <i>Laikinasis statinys*.</i>

**Statiniai laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, projektuojami kaip laikinieji statiniai iki kadastrinių sklypo ribų suformavimo statinių registravimui.*

Projekto vadovas R.Aleksandravičius (kv. atestato Nr. 25380) parašas

343-PP-BSR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	2	2

3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

3.1. Projekto rengimo pagrindas

3.1.1. Projekto rengimo dokumentai

Projektavimo darbų sutartis tarp projektuotojo ir Marijampolės savivaldybės administracijos (Statytojo).

Statytojo patvirtinta techninė specifikacija nr. AL-6931(35.3 E) (2024-08-23).

UAB "Elvas" topografinė nuotrauka (2024 10).

UAB "Geoinžinerija" projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita (2025 01).

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-41-250304-00021.

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-250306-00090.

3.1.2. Pagrindiniai statybos normatyviniai techniniai dokumentai

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projektas atitinka LR galiojantiems teisės aktams ir normatyvinėms dokumentams, kurių sąrašas pateikiamas žemiau:

Nr. I-1240	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
Nr. I-2223	Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas
Nr. I-1495	Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Nr. XIII-2166	Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. 305/2011 (ES)	Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 2011 m. kovo 9d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EBB
STR 1.01.05:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

Atestato Nr.	 INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA UAB „Infrastruktūros inžinerija“				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERŲ, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS			
25380	PV	R.Aleksandravičius	parašas	2025 03	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA	
31673	PDV	A.Beliavskij	parašas	2025 03			0	
PP	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	
							1 27	

	paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
GKTR 2.08.01:2000	Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrimai
GKTR 2.11.02:2000	Sutartiniai topografinių planų M1:500, M1:1000, M1:2000 ir M1:5000 ženklai
RSN 156-94	Statybinė klimatologija;
Nr. 85/233	Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo”
Nr. A1-22/D1-34	Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas “Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo”
Nr. 102	Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo”
	Valstybinės darbo inspekcijos parengtos rekomendacijos “Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus” (nurodytos Lietuvos respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2023 m. balandžio 17 d. Nr. Ev-75 įsakyme “Dėl Lietuvos respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. Ev-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo” pakeitimo”).
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
T DVAER 12	Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
KPT SDK 19	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	2	27

Nr. D1-1038	Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
Nr. 540	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas

Projekto rengimui naudojama licencijuota programinė įranga:

- 1) WPS Office
- 2) ZWCAD 2020 PRO

3.2. Projekto bendrieji duomenys

Statybos vieta:

1. suformuotas sklypas unikaliu nr. 4400-5740-1340, kadastro nr. 5194/7001:20, Paželsvių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav.

2. Laisva valstybinė žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Statybos rūšis, paskirtis, kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ir STR 1.01.03:2017, projekte numatomos šios statybos rūšys pagal atskirus statinius:

<i>Statinio tipas</i>	<i>Unikalus Nr.</i>	<i>Inžinerinių statinių grupė</i>	<i>Inžinerinių statinių paskirtis</i>	<i>Statybos rūšis</i>	<i>Statinio kategorija</i>
Kelias	4400-5310-4290	Susisiekimo komunikacijų statiniai	Kelių	Kapitalinis remontas	II gr. nesudėtingasis statinys.
Pažintinis takas		Kiti inžineriniai statiniai	Kitos paskirties	Nauja statyba	II gr. nesudėtingasis statinys
Betono trinkelų dangos aikštelė		Kiti inžineriniai statiniai	Kitos paskirties	Nauja statyba	I gr. nesudėtingasis statinys
Ornitologinė platforma		Kiti inžineriniai statiniai	Kitos paskirties	Nauja statyba	I gr. nesudėtingasis statinys

Projekto finansavimas: Projektas finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Rangovas statybai bus parenkamas pagal šio projekto projektinius sprendinius.

Projektinių pasiūlymų viešinimas: Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra atliekama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 VIII skyriaus nuostatomis.

Statybą leidžiantis dokumentas: Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 27 straipsniu, leidimas statyti naują statinį privalomas naujo nesudėtingojo II grupės statinio statybai konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, kai

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	3	27

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje statoma ne sodyboje (sodyba suprantama taip, kaip ji apibrėžiama Saugomų teritorijų įstatyme).

3.3. Statybos sklypo apibūdinimas

Nagrinėjama teritorija, kurioje numatomi projektavimo ir statybos darbai, yra Žaltyčio ežero pakrantės šiaurės rytinėje dalyje, Paželsvių kaime, Liudvinavo sen., Marijampolės sav. (1 pav.):



1 pav. Ištrauka iš regia.lt žemėlapis.

Paželsviai – kaimas Marijampolės savivaldybėje, 8 km į šiaurės vakarus nuo Krosnos, išsibarstęs prie kelio nr. 182 Marijampolė–Liudvinavas–Krosna. Į pietus nuo kaimo telkšo Žaltyčio ežeras, šiauriau auga Buktos miškas. Kaimas patenka į Žuvinto biosferos rezervatą, netoliese įsteigtas Paželsvių botaninis draustinis.

Šiuo metu valstybinėje žemėje, teritorijoje iš šiaurės rytinės Žaltyčio ežero pusės, yra įrengtas vietinis paplūdimys, paukščių stebėjimo bokštelis su gruntiniu privažiavimo keliuku, informaciniai stendai. Kitų turizmo infrastruktūros objektų arba elementų teritorijoje nėra. Link šios teritorijos iš šiaurės rytų pusės driekiasi esamas asfalto dangos kelias (unikalus nr. 4400-5310-4290), esantis suformuotame sklype unikaliu nr. 4400-5740-1340. Sklype yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai. Esamo asfalto dangos kelio būklė prasta, asfalto dangos sluoksnis nusidėvėjęs, sutrūkinėjęs, duobėtas. Kelio žemės sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypais.

Projekto sprendiniais numatoma sukurti palankesnes sąlygas trumpalaikiam poilsiui prie Žaltyčio ežero pakrantės šiaurės rytinės dalies, Paželsvių kaime. Tuo tikslu numatoma laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, įrengti atokvėpio vietą su kompozitinės dangos pažintiniu taku (viso apie 122m² ploto), ornitologine paukščių stebėjimo platforma bei juos

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	4	27

papildančiais mažosios architektūros elementais, tenkinančiais viešosios turizmo infrastruktūros poreikius (persirengimo kabina, suoliukais su šiukšliadėžėmis, edukacinis lauko aukuras, informacinis stendas).

Projekto sprendiniais taip pat numatoma atlikti žemės sklype unikalus nr. 4400-5740-1340 esančio privažiavimo kelio (unikalus nr. 4400-5310-4290) kapitalinį remontą (Ežero g., Paželsvių k.) (viso apie 835m² ploto). Sklype esama betono trinkelų dangos atliekų konteinerių su širma aikštelė perkeliama į naują vietą ir praplečiama, kad tilptų pastatomas biotualetas (viso apie 32m² ploto).

3.3.1. Esami inžineriniai tinklai

Nagrinėjamoje teritorijoje yra nutiesta 10kV orinė elektros linija. Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra.

Igyvendinant statinių statybos darbus (žemės kasimo, judinimo darbus) ir esant poreikiui būtina nustatyti tikslus esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas, atliekant šurfavimo darbus (būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). Jei statybos metu bus pažeidžiami esami inžineriniai tinklai, jie bus atstatomi pagal pradinę padėtį bei vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

3.3.2. Kultūros paveldo objektai bei vietos, saugomos teritorijos

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registre pateikiama informacija, nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių registro teritorijas ir vietas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, nagrinėjama teritorija patenka į saugotinas teritorijas:

1. Žemės sklypas unikalus nr. 4400-5740-1340, kuriame numatomas esamo asfaltinio kelio remontas, patenka į šias saugotinas teritorijas:

1.1. Žuvinto biosferos rezervatas. Identifikavimo kodas: 0800000000001

1.2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės. Identifikavimo kodas: 1100000000033. Vietovės kodas LTALYB003. Natura 2000 teritorija.

1.3. Žuvinto ežeras ir Buktos miškas. Identifikavimo kodas: 1000000000174. Vietovės kodas LTALY0005. Natura 2000 teritorija.

1.4. Sklype taip pat yra nustatyta funkcinio prioriteto zona - žemės ūkio zona. Identifikavimo kodas: 1230200000155.

2. Laisva valstybinė žemė, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai ir kur numatoma įrengti atokvėpio vietą, patenka į šias saugotinas teritorijas:

2.1. Žuvinto biosferos rezervatas. Identifikavimo kodas: 0800000000001

2.2. Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis. Identifikavimo kodas: 0210700000079

2.3. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės. Identifikavimo kodas: 1100000000033. Vietovės kodas LTALYB003. Natura 2000 teritorija.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	5	27

2.4. Žuvinto ežeras ir Buktos miškas. Identifikavimo kodas: 1000000000174. Vietovės kodas LTALY0005. Natura 2000 teritorija.

2.5. Dalyje nagrinėjamos teritorijos taip pat yra nustatyta funkcinio prioriteto zona - žemės ūkio zona. Identifikavimo kodas: 1230200000155.

3.3.3. Dangos ir želdiniai

Nagrinėjamoje teritorijoje Žaltyčio ežero pakrantės šiaurės rytinėje dalyje, laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, numatomoje projektavimo ir statybos darbų zonoje plyti natūrali pieva, driekiasi gruntinis privažiavimo prie paukščių stebėjimo bokštelio keliukas. Netoliese auga keli brandūs beržai.

Statybos darbų zonoje saugotinių medžių, krūmų šalinti nenumatoma. Projektuojamo pažintinio tako konstrukcija pakeliama virš esamo žemės paviršiaus apie 15-20cm (labiausiai virš esamo žemės paviršiaus pakilusioje vietoje - 45cm), montuojama ant sraigčių polių, tokiu būdu neardant esamos natūralios pievos.

Suformuotame kelio sklype driekiasi asfalto dangos kelias su žvyro dangos kelkraščiais, yra įrengta betono trinkelų dangos atliekų konteinerių stovėjimo aikštelė. Atliekant kelio kapitalinį remontą numatoma praplėsti asfalto dangą suformuojant pakankamo pločio aikštelę dviejų ašių sukvežimio-šiukšliavežio apsisukimui. Tuo tikslu išardoma dalis esamos žvyro dangos ir paklojamas naujas asfaltas. Sklype esama betono trinkelų dangos atliekų konteinerių su širma aikštelė perkeliama į naują vietą ir praplečiama, kad tiltų pastatomas biotualetas

Visi kiti statybos darbų vykdymo zonos ribose išardyti žalios vejų plotai turi būti atstatomi.

3.3.4. Geologija

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 112,94 iki 119,58 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 6,64 m. Teritorija yra šalia Žaltyčio ežero, kuris ištįsęs iš šiaurės vakarų į pietryčius 4,22 km, plotis iki 0,84 km. Altitudė 112,5 m. Aplinkui dirbamieji laukai. Reljefo tipas – banguota lyguma.

- Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, Paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų srities, Sūduvos aukštumos rajone, Kirsnos liežuvinės glaciodepresijos mikrorajone.

- Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) dariniai, limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.

- Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirta 10 inžinerinių geologinių sluoksnių. Antropogeniniai (t IV) dariniai sutinkami iki 0,4 – 1,2 m gylio. Juos sudaro įvairaus tankumo ir įvairios sudėties smėliai (IGS-1, 2), taip pat lokaliai Gr.SZ-1 aplinkoje sutiktas smėlingas molis (IGS-3). Žemiau iki pragręžtų 5,0 m gylio visuose gręžiniuose išskyrus Gr.SZ-1 sutinkami limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai. Juos sudaro įvairaus tankumo mažai dulkingi molingi blogai išrūšiuoti smėliai (IGS-4, 5, 6) ir smėlingas molis ir dulkis (IGS-7). Gr.SZ-1 ir Gr.SZ- 3 aplinkoje iki pragręžtų 5,0 m gylio sutinkami kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. Juos sudaro molingas smėlis (IGS-8) ir įvairaus stiprumo ir konsistencijos smėlingi moreniniai moliai (IGS-9, 10). IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	6	27

vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.

- Tyrimo metu požeminis vanduo iki 5,0 m gylio sutiktas gręžiniuose 0,5 – 2,4 m (112,18 – 117,58 m abs. a) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

- Gruntinis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose, išskyrus Gr.SZ-1, 0,5 – 2,4 m (112,18 – 113,75 m abs. a) gylyje.

- Tarp sluoksnių vandenys sutikti gręžiniuose Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 2,0 – 2,4 m (113,75 - 117,58 m abs. a) gylyje.

- Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molingų gruntų, 0,0 – 0,4 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. Žemesnės reljefo vietas gali ir užsemti, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie vieną metrą, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą.

- Tyrineto kelio konstrukcija nustatyta tik Gr.SZ-3 aplinkoje. Dangą, dangos pagrindą ir šalčiui atsparų sluoksnį sudaro mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, su maža organinės medžiagos priemaiša (1,1%) ([SD]), storis 40 cm.

- Pagal gruntų granulometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, su maža organinės medžiagos priemaiša (1,1%) ([SD]) priklauso šalčiui nejautrių F1 šalčio klasei. Galima naudoti kaip šalčiui atsparaus sluoksnio medžiagą, kaip sankasos viršutinę dalį.

- Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai.

- Statybos metu darbus gali apsunkinti vietomis aukštai slūgsantys gruntiniai vandenys, nuo 2,0 – 2,4 m (113,75 - 117,58 m abs. a) gylio atsiveriantys tarp sluoksnių vandenys.

- Būtina atkreipti dėmesį jog mažo plastiškumo molis ir dulkis (IGS-7), pasižymi tiksotropinėmis savybėmis, t. y. gruntas jautrus vibracijoms, ko pasekoje išskiria vandenį ir praranda savo pirminį stiprumą. Natūralioje būsenoje, masyve jie yra kieti, tai yra priskiriami labai stiprių gruntų kategorijai, tačiau ilgą laiką veikiant dinamiškai šių gruntų atsparumas gali ryškiai sumažėti.


- Statinių ir kelio pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio zonos išskyrus planingai supiltą pūrą smėlį su maža organinės medžiagos priemaiša (IGS-1) ir natūralų pūrą mažai dulkingą molingą smėlį (IGS-4). Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo.

3.3.5. Klimato sąlygos

Klimato sąlygos statybos teritorijoje yra tokios (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis, artimiausia hidrometeorologijos stotis - Lazdijai):

- Vidutinė metų oro temperatūra:	7,5 °C
- Vidutinė vasaros oro temperatūra:	17,4 °C
- Vidutinė žiemos oro temperatūra:	-2,3 °C

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	7	27

- Kritulių kiekis per metus apie:	649 mm
- Vidutinis maksimalus sniego dangos storis:	20 cm
- Vidutinis metinis vėjo greitis:	3,0 m/s
- Vėjo vyraujančios kryptys:	

3.3.6. Duomenys apie sklypą ir jame taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

<i>Suformuotas žemės sklypas - duomenys apie sklypą</i>	
<i>Žemės sklypo unikalus daikto Nr.:</i>	4400-5740-1340
<i>Žemės sklypo kadastro Nr.:</i>	5194/7001:20 Želsvos k.v.
<i>Žemės sklypo plotas:</i>	1718m ²
<i>Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis:</i>	Kita
<i>Žemės sklypo naudojimo būdas:</i>	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
<i>Nuosavybės teisė:</i>	Lietuvos respublika
<i>Valstybės žemės patikėjimo teisė:</i>	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
<i>Sudaryta panaudos sutartis su</i>	Marijampolės savivaldybe (a.k.111100960)
<i>Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre</i>	
<i>Teritorijos pavadinimas</i>	<i>Plotas</i>
Biosferos rezervatai (V skyrius, dvidešimt penktasis skirsnis)	1718 kv. m
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)	690 kv. m
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	1396 kv. m
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (III skyrius, septintasis skirsnis)	1718 kv. m
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)	653 kv. m
Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)	3 kv. m
<i>Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos</i>	

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	8	27

<i>Teritorijos pavadinimas</i>	<i>Teritorijos unikalus numeris</i>	<i>Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją</i>
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	100178607	1360 kv. m

<i>Laisva valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir kurioje numatomi projektavimo bei statybos darbai</i>	
<i>Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos</i>	
<i>Teritorijos pavadinimas</i>	<i>Teritorijos unikalus numeris</i>
Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)	100535255
Biosferos rezervatai (V skyrius, dvidešimt penktasis skirsnis)	100632277
Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, aštuonioliktasis skirsnis)	100632321
Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)	100631501
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	100178607

Vadovaujantis aktualios redakcijos Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo p.5 nuostatomis, Žaltyčio ežero (kurio bendras plotas yra 268,04 ha) paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos išorinė riba - 500m nuo paviršinio vandens telkinio ribos.

Vadovaujantis aktualios redakcijos Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo p.9 nuostatomis, Žaltyčio ežero pakrantės apsaugos juostos išorinė riba nuo paviršinio vandens telkinio ribos turi būti nutolusi 30m.

Paviršiniuose vandens telkiniuose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos aprašytos Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 skyriaus šeštajame, septintajame ir aštuntajame skirsniuose.

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos projekte nekeičiamos.

3.4. Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ (Užregistruota TAR 2019-09-30, Identifikacinis kodas 2019-15430) patvirtintą Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos tvarkymo planą ir aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punktų reikalavimus, sudarant sąlygas trumpalaikiam poilsui vietos gyventojams ir lankytojams, Žaltyčio ežero rytinėje pakrantėje numatoma įrengti atokvėpio vietą, taip pat mėgėjiškos žvejybos nuo ežero kranto vietas, sutvarkant pakrantę Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtoje teritorijoje (2 pav.):

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	9	27



2 pav. Ištrauka iš Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos tvarkymo plano.

Projekte numato sprendiniai neprieštarauja Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) reikalavimams.

Projekte numatomų projektavimo ir statybos darbų zonoje, vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato Tvarkymo planu, yra nustatytos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

5.3. žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:


343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	10	27

5.3.1. ekosistemas saugančių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (ŽEk) zona;

5.3.2. apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zona.

2017 m. rugsėjo 25 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-230 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintu Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos brėžiniu (3 pav.), projekte nagrinėjama teritorija patenka į valstybės saugomas teritorijas (Žuvinto biosferos rezervatą [1], Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį [1.8]), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės [3]; Natura 2000 teritorija) ir buveinių apsaugai svarbią teritoriją (Žuvinto ežeras ir Buktos miškas [4]; Natura 2000 teritorija); yra nustatyta gamtinio karkaso geosistemų vidinio stabilizavimo arealo tvarkymo kryptis - palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas [S2]:

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	11	27



Valstybės saugomos teritorijos

Žuvinto biosferos rezervatas ir eksplikacijos numeris brėžinyje

Rezervatai ir eksplikacijos numeris brėžinyje

Draustiniai ir eksplikacijos numeris brėžinyje

NATURA 2000 teritorijos

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir eksplikacijos numeris brėžinyje

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir eksplikacijos numeris brėžinyje

KRAŠTOVAIZDŽIO NATŪRALUMO APSAUGA

Vidinio stabilizavimo arealai

S1 Patikimo geoekologinio potencialo išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis

S2 Riboto geoekologinio potencialo palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobūdis

S3 Silpno geoekologinio potencialo grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai

3 pav. Ištrauka iš Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos brėžinio.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	12	27

3.5. Projektiniai sprendiniai

Projekto sprendiniais numatoma sukurti palankesnes sąlygas poilsiui prie Žaltyčio ežero pakrantės šiaurės rytinės dalies, Paželsvių kaime, įrengiant atokvėpio vietą su kompozitinės dangos pažintiniu taku, ornitologine paukščių stebėjimo platforma bei juos papildančiais mažosios architektūros elementais, tenkinančiais viešosios turizmo infrastruktūros poreikius (persirengimo kabina, suoliukais su šiukšliadėžėmis, edukacinis lauko aukuras, informacinis standas).

Iki darbų pradžios, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pabaigos Statytojas turi atlikti kadastrinius matavimus ir suformuoti žemės sklypą pažintinio tako, ornitologinės paukščių stebėjimo platformos ir betono trinkelų dangos aikštelės įregistravimui.

Vadovaujantis Statytojo pateikta technine specifikacija, projekte numatomi šie pagrindiniai sprendiniai:

3.5.1. Esamo kelio kapitalinis remontas, betono trinkelų dangos aikštelės įrengimas

3.5.1.1 Esamo kelio kapitalinis remontas

Projekto sprendiniais numatoma atlikti žemės sklype unikalus nr. 4400-5740-1340 esančio privažiavimo kelio (unikalus nr. 4400-5310-4290) kapitalinį remontą (Ežero g., Paželsvių k.). Remontuojamo kelio bendras ilgis viso apie 172m, plotas - 835m².

Esamo asfalto dangos kelio būklė prasta, asfalto dangos sluoksnis nusidėvėjęs, sutrūkinėjęs, duobėtas. Projekto sprendiniais numatoma pilnai pašalinti (nufrezuoti) esamą nusidėvėjusį asfalto sluoksnį pakloti naują asfalto pagrindo-dangos sluoksnį (AC 16 PD 10cm storio).

Nuo projektuojamo kelio piketo 0+00 iki piketo 0+30 naujas asfalto sluoksnis klojamas ant naujo dangos konstruktyvo, įrengiamo pagal pagal KPT SDK 19 9 lentelės 5 eilutę DK0,1 dangos konstrukcijos klasei ir 103 punktą:

- 10cm - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD,
- 25cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,
- 30cm - šalčiui nejautrių medžiagų (0/16 frakcijos smėlio) sluoksnis*.

Esamas pagrindas sutankinamas $\geq 45\text{Mpa}$. Skaldos pagrindas (storis 25cm.) sutankinamas $>120\text{Mpa}$.

Numatoma projektinė apkrova A ((ESAs), mln) - iki 0,1. Vadovaujantis KPT SDK 19 p.36 dangos konstrukcija priimama DK0,1 klasės.

*vadovaujantis KPT SDK 19, 103 punkto reikalavimais, ŠNS storis nustatomas priimant skirtumą tarp patikslintos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio, apskaičiuoto pagal KPT SDK 19 VI skyriaus trečiąjį skirsnį, ir dangos konstrukcijos sluoksnių virš ŠNS storio, t.y. skaičiuojama:

1. Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priimta F3 (vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaita ir KPT SDK 19 p.81). Pagal KPT SDK 19 2 priedą, nagrinėjamoje teritorijoje didžiausias įšalo gylis yra 130 cm. Pagal KPT SDK 19 6 lentelę DK 0,1 dangų konstrukcijos klasei F3 koeficientas yra

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	13	27

0,50hz. Pagal šiuos duomenis priimta, kad pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nagrinėjamoje teritorijoje yra $130 \times 0,50 = 65 \text{ cm}$.

2. Pagal KPT SDK 19 p.95 ir 7 lentelėje pateikiamus reikalavimus, pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas priimant šias 7 lentelės simbolių vertes:

- simbolio A vertė -5cm (palankios klimatinės sąlygos (saulėkaitos zona));
- simbolio B vertė +5cm (iki 1,5m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu);
- simbolio C vertė $\pm 0 \text{ cm}$ (kelio padėtis $\leq 2 \text{ m}$ aukščio pylime);
- simbolio D vertė $\pm 0 \text{ cm}$ (už gyvenvietės ribų).

Priimama, kad pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nagrinėjamoje teritorijoje yra $65 \text{ cm} - 5 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$.

3. ŠNS storis skaičiuojamas: $65 \text{ cm} - 35 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$.

4. Atsižvelgiant į geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, zonoje po projektuojama asfalto aikštele iki 0,4-0,6m gylio slūgso planingai supiltas, purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis (SaFPFI), kurio deformacijos modulis E_{V0} siekia 4 MPa. Pagal MN GEOSINT ŽD 13 2 priedą, deformacijos modulis E_{V0} 4 MPa interpoliuojasi į E_{V2} 15 MPa.

Toks gruntas nėra tinkamas norint pasiekti $E_{V2} = 45 \text{ MPa}$, todėl nuo projektuojamo kelio piketo 0+00 iki piketo 0+30 esamas planingai supiltas gruntas šalinamas, formuojama naujas dangos konstruktyvas viso 65cm storio.

Po projektuojamu konstruktyvu slūgso vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis (SaFP), kurio deformacijos modulis E_{V0} siekia 34 MPa. Toks gruntas yra tinkamas naudoti kaip esama žemės sankasa.

Nuo projektuojamo kelio piketo 0+30 iki piketo 1+71.4 paliekami esami kelio pagrįdai. Trūkstamu storiu tarp naujai liejamos asfalto pagrindo-dangos sluoksnio ir esamo kelio žvyro/skaldos pagrindo užpilamas fr. 0/45 skaldos sluoksnis. Vertinamas užpilamos fr. 0/45 skaldos sluoksnio vidutinis storis - 10cm. Fr. 0/45 skaldos sluoksnis užpilamas visu remontuojamo kelio ir jo kelkraščių pločiu.

Kelkraščiai sutvarkomi 1m plotyje užpilant 8cm storio fr. 0/22 žvyro sluoksnį. Kelkraščiai formuojami su 6% nuolydžiu.

Esamas kelio juostos plotis nekeičiamas - išlaikomas esamas 3,75m. kelio plotis.

Kelio didžiausiais išilginis nuolydis projektuojamas iki 8%; kelio skersinis nuolydis projektuojamas dvipusis 3%.

Nuo projektuojamo kelio piketo 0+00 iki piketo 0+17.8 asfalto danga praplečiama, suformuojant pakankamo pločio aikštelę dviejų ašių sukvežimio-šiukšliavežio apsisukimui. Tuo tikslu išardoma dalis esamos žvyro dangos ir paklojamas naujas asfaltas. Apsisukimo aikštelės zonoje išilginis dangos nuolydis projektuojamas 1,3%, skersinis nuolydis - 0,8%. Apsisukimo aikštelė įreminama pažemintais betoniniais kelio bortais be peraukštėjimo. Asfalto dangos sandūros su projektuojamu pažintiniu taku vietoje įrengiami betoniniai vejos bortai be peraukštėjimo.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	14	27

3.5.1.2. Betono trinkelų dangos aikštelės įrengimas

Sklype esama betono trinkelų dangos atliekų konteinerių su širma aikštelė perkeliama į naują vietą ir praplečiama, kad tilptų pastatomas biotualetas (viso apie 32m² ploto). Betono trinkelų dangos atliekų konteinerių aikštei įrengiamas naujas konstruktyvas pagal pagal KPT SDK 19 11 lentelės 3 eilutę DK0,1 dangos konstrukcijos klasei ir 103 punktą:

- 8cm - betono trinkelų danga,
- 3cm - pasluoksnis (skaldos atsijų 0/5 fr.),
- 25cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,
- 29cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų medžiagų) sluoksnis*.

Esamas pagrindas sutankinamas $\geq 45\text{Mpa}$. Skaldos pagrindas (storis 25cm.) sutankinamas $>120\text{Mpa}$.

*vadovaujantis KPT SDK 19, 103 punkto reikalavimais, ŠNS storis nustatomas priimant skirtumą tarp patikslintos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio, apskaičiuoto pagal KPT SDK 19 VI skyriaus trečiąjį skirsnį, ir dangos konstrukcijos sluoksnių virš ŠNS storio, t.y. skaičiuojama:

1. Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priimta F3 (vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaita ir KPT SDK 19 p.81). Pagal KPT SDK 19 2 priedą, nagrinėjamoje teritorijoje didžiausias išalo gylis yra 130 cm. Pagal KPT SDK 19 6 lentelę DK 0,1 dangų konstrukcijos klasei F3 koeficientas yra 0,50hz. Pagal šiuos duomenis priimta, kad pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nagrinėjamoje teritorijoje yra $130 \times 0,50 = 65\text{cm}$.

2. Pagal KPT SDK 19 p.95 ir 7 lentelėje pateikiamus reikalavimus, pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas priimant šias 7 lentelės simbolių vertes:

- simbolio A vertė -5cm (palankios klimatinės sąlygos (saulėkaitos zona));
- simbolio B vertė +5cm (iki 1,5m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu);
- simbolio C vertė $\pm 0\text{cm}$ (kelio padėtis ≤ 2 m aukščio pylime);
- simbolio D vertė $\pm 0\text{cm}$ (už gyvenvietės ribų).

Priimama, kad pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nagrinėjamoje teritorijoje yra $65\text{cm} - 5\text{cm} + 5\text{cm} = 65\text{cm}$.

3. ŠNS storis skaičiuojamas: $65\text{cm} - 36\text{cm} = 29\text{cm}$.

4. Atsižvelgiant į geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, zonoje po projektuojama atliekų konteinerių aikštele iki 0,4m gylio slūgso planingai supiltas, purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis (SaFPFI), kurio deformacijos modulis E_{V0} siekia 4 MPa. Pagal MN GEOSINT ŽD 13 2 priedą, deformacijos modulis E_{V0} 4 MPa interpoliuojasi į E_{V2} 15 MPa.

Toks gruntas nėra tinkamas norint pasiekti $E_{V2} = 45\text{MPa}$, todėl esamas planingai supiltas gruntas šalinamas, formuojama naujas dangos konstruktyvas viso 65cm storio.

Po projektuojamu konstruktyvu slūgso vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis (SaFP), kurio deformacijos modulis E_{V0} siekia 34 MPa. Toks gruntas yra tinkamas naudoti kaip esama žemės sankasa.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	15	27

Asfalto dangos sandūros su projektuojama betono trinkelų danga vietoje įrengiami betoniniai kelio bortai be peraukštėjimo. Likusi betono trinkelų dangos perimetro dalis įreminama betoniniais vejos bortais.

Naujai įrengtoje betono trinkelų dangos aikštelėje pastatomas plastikinis biotuletas, pritaikytas žmonėms su negalia (ŽN).

Betono trinkelų dangos zonoje išilginis dangos nuolydis projektuojamas 1,3%, skersinis nuolydis - 0,3-1,8%.

3.5.2. Pažintinis takas su autonominiu apšvietimu

Žaltyčio ežero pakrantės šiaurės rytinėje dalyje, laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti sklypai, projektuojamas 1,8m pločio kompozitinės dangos pakeltas pažintinis takas. Projektuojamo tako ilgis apie 55m, plotas viso apie 122m².

Projektuojamo pažintinio tako konstrukcija pakeliama virš esamo žemės paviršiaus apie 15-20cm (labiausiai virš esamo žemės paviršiaus pakilusioje vietoje - 45cm), montuojama ant sraigtinių plieninių polių, tokiu būdu neardant esamos natūralios pievos. Pažintinio tako laikančioji konstrukcija sudaryta iš plieninių kampuočių ir plieninių kvadratinių vamzdžių.

Projektuojamame pažintiniame take numatoma sumontuoti į taką įleidžiamus LED šviestuvus (užmaitinimas nuo saulės elementų). Taip pat numatomas vienas autonominis šviestuvų (su saulės elementais) informacinių stendų apšvietimui. Teritorijoje esami informaciniai stendai perkeliama šalia projektuojamo pažintinio tako, įrengiamas vienas papildomas informacinis stendas.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.129, pažintinio tako didžiausias išilginis nuolydis gali būti 5%, skersinis dangos nuolydis 1,5-2%. Pritaikytose judėjimo trasose nėra laiptų, pandusų aukščių skirtumui įveikti ar kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm.

Nuo pažintinio tako link esamo smėlio paplūdimio ir link numatomo edukacinio lauko ugniakuro įrengiamos nuožulnos 10% nuolydžiu vadovaujantis ISO 21542:2021 (LT) 8 lentelės reikalavimais.

Pažintinis takas įrengiamas su 15cm aukščio apsauginėmis atbrailomis (vadovaujantis ISO 21542:2021 (LT) 6.5 punktu).

3.5.3. Ornitologinė paukščių stebėjimo platforma, edukacinis lauko ugniakuras, staliuko ir suoliukų komplektas

Pažintinio tako gale įrengiama viena ornitologinė paukščių stebėjimo platforma, numatant tiesioginį įvažiavimą nuo tako į platformą asmeniui su neįgaliojo vežimėliu. Ornitologinė platforma - užsakomas gaminy, gaminamas pagal gamintojo brėžinius ir montuojami pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. Ornitologinė platforma projektuojama 3x5x2,2m išmatavimų. Ornitologinės platformos apdailos medžiaga - kompozitas, stogo danga - bituminių čerpių. Ornitologinė platforma statoma ant sraigtinių plieninių polių. Ornitologinės platformos viduje statomas kompozito medžiagos staliuko ir suoliukų komplektas.

Lauke šalia ornitologinės platformos, išlaikant saugų 6m atstumą (vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių p.25), statomas stacionarus plieninis lauko edukacinis ugniakuras bei

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	16	27

vienas papildomas kompozito medžiagos staliuko ir suoliukų komplektas. Šalia ornitologinės platformos ir šalia ugniakuro statoma po vieną šiukšliadėžę.

	Ornitologinė platforma, 1 vnt. • Matmenys: - 3 x 5 x 2,2 m. • Apdailos medžiaga - kompozitas (perdirbtas plastikas). Spalva ruda. • Stogo danga - bituminė čerpelių danga (spalva RAL 8017 (ruda)). • Platforma montuojama ant staiginių pamatų (polių) (šešiakampės plokštelės formos M tipo sraigtinis pamatas 76x1600x3mm; viso 40 vnt.).
	Staliuko ir suoliukų komplektas, 2 vnt. • Ilgis - 1800 mm. • Medžiaga - kompozitas (perdirbtas plastikas). Spalva ruda. • Atsparus orams, puvimui, drėgmei, riebalams, rūgštims.
	Edukacinis lauko ugniakuras, 1 vnt. • Matmenys: Aukštis - 920 mm Plotis - 360 mm Ilgis - 520 mm. • Atsparus vandalizmui lauko ugniakuras. • Konstrukcija pagaminta iš tarpusavyje suvirintų plieno lakštų. Paviršius padengtas emaliu, atspariu karščiui ir rūdims. Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno strypų, dengtų emaliu. • Kepstinė tvirtinama ant apvalaus vamzdžio, kuris įbetonuojamas į gruntą. Įbetonuojama gofruotame šachtiniame vamzdyje d315mm skersmens, įgilintame į žemę 140cm. Betonas C25/30 (XC2) • Viso: 1 vnt.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	17	27

3.5.4. Kiti mažosios architektūros elementai

Projektuojamame pažintiniame take statomi kompozitinės medžiagos lauko suoliukai su atlošais (viso 3 vnt.), prie suoliukų statoma kompozito apdailos plieninė šiukšliadėžė (viso 3 vnt.).

Šalia pažintinio tako, įrengiamas vienas naujas kompozito medžiagos informacinis stendas, šalia jo perkeliama teritorijoje esantys keturi informaciniai stendai.

Šalia asfalto dangos apsisukimo aikštelės ir pažintinio tako sandūros vietos montuojami apsauginiai stulpeliai.

	Suoliukas su atlošu, 3 vnt. • Ilgis - 2000 mm. • Medžiaga - kompozitas (perdirbtas plastikas). Spalva ruda. • Atsparus orams, puvimui, drėgmei, riebalams, rūgštims.
	Šiukšliadėžė, 3 vnt. • Kompozitinės apdailos plieninė šiukšliadėžė su uždengimu, 130l talpos, aukštis 1m, skersmuo 0,52m. Spalva ruda. • Atspari orams, puvimui, drėgmei, riebalams, rūgštims.
	Informacinis stendas, 1 vnt. • Medžiaga - kompozitas (perdirbtas plastikas). Spalva ruda. • Atsparus orams, puvimui, drėgmei, riebalams, rūgštims. Orientaciniai matmenys: • Bendras aukštis nuo žemės 2200mm, stogelio ilgis 1750mm. • Informacinės lentos matmenys 1200x1000mm.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	18	27

	Apsauginis stulpelis, 10 vnt. • Medžiaga - kompozitas (perdirbtas plastikas), metalas. Su reflektorinėmis juostelėmis. Spalva ruda. • Atsparus orams, puvimui, drėgmei, riebalams, rūgštims. • Skersmuo - 15 cm, ilgis - 150 cm.
---	--

3.5.5. Persirengimo kabina su betono trinkelų dangos aikšte

Įrengiamos viena nauja kompozito medžiagos persirengimo kabinos. 3,3x3,2m ploto persirengimo kabina, pritaikyta žmonės su judėjimo negalia, statoma šalia pažintinio tako ant betoninių trinkelų pagrindo (viso apie 13,7m² ploto), numatant tiesioginį užvažiavimą nuo pažintinio tako į persirengimo kabiną.

	Persirengimo kabina, 1 vnt. • Matmenys: - 3,3 x 3,2 m (pritaikyta ŽN). • Medžiaga - kompozitas (perdirbtas plastikas). • Bendras kabinos aukštis - min. 1,9m.
--	--

Betono trinkelų dangos persirengimo kabinos aikštei įrengiamas naujas konstruktyvas pagal pagal KPT SDK 19 13 lentelės 2 eilutę ir 104 punktą:

- 6cm - betono trinkelų danga,
- 3cm - pasluoksnis (skaldos atsijų 0/5 fr.),
- 17cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,
- 39cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų medžiagų) sluoksnis*.

Esamas pagrindas sutankinamas $\geq 30\text{Mpa}$. Skaldos pagrindas (storis 17cm.) sutankinamas $>100\text{Mpa}$.

*vadovaujantis KPT SDK 19, 104 punkto reikalavimais, ŠNS storis nustatomas priimant skirtumą tarp 55cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio, taikytino pėsčiųjų takams, ir dangos konstrukcijos sluoksnių virš ŠNS storio, t.y. skaičiuojama, kad $55\text{cm} - 26\text{cm} = 29\text{cm}$.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 121 punktu, trinkelų ir plokščių dangos storio mažinimas kompensuojamas viršutinio pagrindo sluoksnio storio didinimu, o didinimas – apsauginio šalčiui atsparaus arba šalčiui nejautrų medžiagų sluoksnio storio mažinimu. Todėl numatant naudoti 6cm storio trinkeles, skaldos pagrindo sluoksnis didinamas iki 17 cm.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	19	27

Atsižvelgiant į geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, zonoje po projektuojama persirengimo kabinos aikšte iki 0,6m gylio slūgso planingai supiltas, purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis (SaFPFI), kurio deformacijos modulis E_{V0} siekia 4 MPa. Pagal MN GEOSINT ŽD 13 2 priedą, deformacijos modulis E_{V0} 4 MPa interpoliuojasi į E_{V2} 15 MPa.

Toks gruntas nėra tinkamas norint pasiekti $E_{V2} = 30\text{MPa}$, todėl esamas planingai supiltas gruntas šalinamas, užpilamas papildomas 10cm šalčiui nejautrių medžiagų (0/16 frakcijos smėlio) sluoksniu. Tokiu būdu bendras ŠNS storis numatomas 39cm, o bendras dangos konstrukcijos storis - 65cm.

Nukasus netinkamą planingai supiltą gruntą pasiekiamas vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis (SaFP), kurio deformacijos modulis E_{V0} siekia 34 MPa. Toks gruntas yra tinkamas naudoti kaip esama žemės sankasa.

Betono trinkelų dangos persirengimo kabinos aikštelė įreminama betoniniais vejos bortais be peraukštėjimo.

Betono trinkelų dangos zonoje išilginis dangos nuolydis projektuojamas 1,1%, skersinis nuolydis - 2%.

Numatomų projekto sprendinių išdėstymo sklype vietos ir siūlomų įrenginių pavydžiai (analogai) pavaizduoti brėžinyje 343-PP-B.01. Detalūs sprendiniai bus tikslinami statinio projekto rengimo eigoje.

3.6. Gaisrinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas

Spec. transporto ir gaisrinių automobilių privažiavimas numatomas nuo Ežero gatvės per esamą kelią. Remontuojamo kelio pradžioje (nuo piketo 0+00 iki piketo 0+17.8) numatoma 6m spindulio asfalto dangos manevravimo vieta, pritaikyta 2 ašių sunkvežimio/šiukšliavežio iki 9m ilgio apsisukimui.

3.7. Aplinkos apsauga

Ežero pakrantės apsaugos juostos ribose nėra projektuojama jokių galimų taršos šaltinių, kurie galėtų užteršti gruntą ir paviršinius vandenis.

Projekto sprendiniai neprieštarauja Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimams, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 “Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo” III skyriaus reikalavimams, LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais, LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 100, 101 straipsnio reikalavimams, 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

Yra būtinas už biosferos rezervato apsaugą atsakingos institucijos pritarimas (derinimas) projekto sprendiniams.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	20	27

3.8. Paviršinių nuotekų šalinimo sprendiniai

Paviršinio lietaus vandens nuvedimas nuo teritorijoje projektuojamų dangų numatomas atviru būdu (analogišku esamai situacijai): visas atsiradęs paviršinis lietaus vanduo turėtų pasiskirstyti ir būti sunaudojamas žaliojoje zonoje bei dalis jo natūraliai nutekės į ežerą. Tuo tikslu projektuojami dangų nuolydžiai, kuriais lietaus vanduo bus nuvedamas į esamą ežerą bei želdinių plotus ir susigers į gruntą.

3.9. Universalaus dizaino sprendinių aprašymas

Projekto sprendiniai pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Pažintinis takas projektuojamas 1,8 m pločio, kompozitinės dangos, kuriame nebus kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm. Pažintinio tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:50 (2 %).

Projektuojama žmonėms su judėjimo negalia pritaikyta ornitologinės paukščių stebėjimo platforma, persirengimo kabina, biotualetas.

Tako susikirtimo vietoje su važiuojamąja automobilių stovėjimo aikštelės dalimi, bortas nuleidžiamas iki aikštelės ir tako dangos lygio.

3.10. Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Naujos asfaltinės dangos įrengimo vietoje remontuojamo kelio pradžioje numatoma išardyti dalį esamo žvyro dangos kelio.

Atliekant esamo kelio kapitalinį remontą numatoma nufrezuoti seną esamo asfalto sluoksnį. Esami kelio žvyro dangos kelkraščiai atstatomi 1m plotyje užpilant 8cm storio žvyro sluoksnį.

Esama betono trinkelų dangos atliekų konteinerių su širma aikštelė perkeliama į naują vietą ir praplečiama, kad tilptų pastatomas biotualetas

Statybos darbų metų išardyta žalia veja atstatoma.

Kitų statybos zonoje esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.

3.11. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedų nuostatomis, projektiniai sprendiniai neatitinka šiuose prieduose aprašytų kriterijų, todėl projekto poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas ir nerengiamas.

Kadangi narginėjama teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) - Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) - Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003), vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, atliekama poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	21	27

3.12. Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai

Projekto rengimui yra išduoti šie specialieji reikalavimai (nr. SRD-41-250317-00023):

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-41-250304-00021.

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-250306-00090.

Kadangi projekte nenumatomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimas prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų, prisijungimo sąlygos nėra išimamos.

3.13. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai gaminių, medžiagų, spalvų parinkimui

Įrengiant lauko ugniakurą vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių p.25 ir išlaikyti min. 6m atstumą iki pastatų.

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta įranga, mažosios architektūros elementai tikslinami projekto rengimo metu ir derinami su Statytoju.

Numatyta įranga, mažosios architektūros elementai prieš juos užsakant pas įrangos gamintojus, suderinami su Statytoju, pateikiant Statytojui gamybos brėžinius. Įrangos ir mažosios architektūros elementų spalvas galima keisti tik su Statytojo pritarimu.

Projekto sprendiniai turi būti įgyvendinami vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“.

3.14. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms

Projekto sprendiniais numatoma išplėsti turizmo infrastruktūrai reikalingus elementus: įrengti pažintinį taką, ornitologinę paukščių stebėjimo platformą, edukacinio lauko ugniakuro zoną, persirengimo kabina, atlikti esamo kelio kapitalinį remontą. Šie sprendiniai sudarys geresnes sąlygas naudotis vietine turizmo infrastruktūra gyventojams bei svečiams, nepažeis trečiųjų asmenų interesų.

Statybos metu tretieji asmenys laikinai gali patirti tam tikrų nepatogumų, nes vykdant turizmo infrastruktūros įrengimo darbus gali būti laikinai apribotas gyventojų prieėjimas prie vandens telkinio ir paplūdimio, o vykdant kelio kapitalinio remonto darbus gali būti laikinai apribota galimybė važiuoti keliu dalyje Ežero gatvės. Rangovas privalo bendrauti su gyventojais, įstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumažintų nepatogumus susidariusius statybos eigoje.

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	22	27

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Statybos darbai gatvės ribose turi būti vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu nr. 212 patvirtintu Kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangų konstrukcijos parenkamos pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Visos išardytos statybos metu dangos (asfalto, žvyro, vejos ir pan.) ir jų pagrindai turi būti atstatyti į neblogesnę nei pradinę padėtį.

Įranga, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST EN standartų (arba jiems lygiaverčių) reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios praktikos standartus.

3.15. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas

Siekiant užtikrinti apsaugą nuo smurto ir vandalizmo, numatomi vandalizmui atsparūs mažosios architektūros įrenginiai bei elementai.

3.16. Bendrieji nurodymai (techninė specifikacija) dėl žaliųjų pirkimų kriterijų taikymo

Projekto sprendiniai turi būti įgyvendinami vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“.

Siūloma vadovautis šiais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, kurių galutinį sąrašą nustato ir tvirtina Statytojas:

XIII SKYRIUS STATYBINĖS MEDŽIAGOS:

16. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m³ oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	23	27

būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)
4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90
6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90
7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai	75

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiančios ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

XVII SKYRIUS KELIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI, KELIO ELEMENTAI:

26. Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

26.1. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	24	27

vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką;

26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams taikomi ne mažiau kaip du iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatyti paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatyti taikymo paskirčiai-pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

26.2.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje:

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos	0,3	15,0	5,0
Asfalto pagrindas	1,0	15,0	5,0
Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas	1,0	25,0	15,0
Pagrindas be rišiklių, kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai	15,0	15,0	15,0
Žemės sankasa ir pylimai	15,0	15,0	-
Apdorota žemės sankasa	1,5	-	-
Pastabos: 1. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnę šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Naujo statinio statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui galima numatyti galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas iš kitų statinių ir (ar) statybų. Jeigu pirkimo vykdytojas aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, užtikrinant reikalingą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat nurodant maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.			

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	25	27

2. Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.2 papunkčiu) įrodoma, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.

3. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:

3.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga;

3.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;

3.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.;

3.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. *recycling*): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;

3.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. *re-use*): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.

4. Pritaikius 26.2.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad 26.2 papunktis įgyvendintas.

26.2.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.

Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“;

26.2.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO₂) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą;

26.2.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosauginės produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

28. Gatvių apšvietimo įranga:

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	26	27

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED.

343-PP-AR	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	0	27	27

5. BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS


Žymėjimas	Pavadinimas	Pastabos
343-PP-B.01	Projektuojamų statinių, sklypo sutvarkymo planas M1:500	1 lapas
343-PP-B.02	Remontuojamos Ežero g. išilginis pjūvis	1 lapas
343-PP-B.03	Pažintinio tako išilginis pjūvis	1 lapas
343-PP-B.04	Principinė pakelto pažintinio tako įrengimo schema M1:30	1 lapas
343-PP-B.05	Principinė pakelto pažintinio tako konstrukcijos įrengimo schema M1:30	1 lapas
343-PP-B.06	Ornitologinės platformos principinė schema 3000x5000. Planas ir fasadai M1:30	1 lapas
343-PP-B.07	Principinė persirengimo kabinos schema M1:30	1 lapas
343-PP-B.08	Kelio skersinis pjūvis 1-1 M1:30	1 lapas
343-PP-B.09	Kelio skersinis pjūvis 2-2 M1:30	1 lapas

6. PRIEDŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pastabos
1	Statytojo patvirtinta techninė specifikacija	11 lapų
2	Specialieji reikalavimai	16 lapų

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	1	1

TOPOGRAFINIS IR POŽEMINIŲ TINKLŲ
SUVESTINIS PLANAS M 1:500



Prašymo numeris: TIIISI-20241030-072060

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Ežero g., Paželsviai, Liudvinavo sen., Marijampolės sav.				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus	10	Vertikalus	10
UAB „ELVAS“ Įmonės kodas 300668789 Partizanų g. 146-109, LT-50335, Kaunas Kv. Paž. Nr. Vardas, Pavardė Parašas Data A.V. 1GKV-10 R. M. 2024 10 Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk. Infrastruktūros inžinerija, UAB 1:500 1 1					

Situacijos schema su teritorijoje taikomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis (M 1:2500):



Duomenys apie saugomas teritorijas ir teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos		
Žemės sklypas unikalus nr. 4400-5740-1340 (sklypo plotas 1718 kv. m)		
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre		
Teritorijos pavadinimas	Teritorijos unikalus numeris	Žemės sklypo plotas, patenkančias į teritoriją
Biosferos rezervatai (V skyrius, dvidešimt penktasis skirsnis)		1718 kv. m
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)		690 kv. m
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)		1396 kv. m
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (III skyrius, septyntasis skirsnis)		1718 kv. m
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)		653 kv. m
Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)		3 kv. m
Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos		
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	100178607	1360 kv. m
Saugomos teritorijos		
Žuvinto biosferos rezervatas. Identifikavimo kodas: 080000000001		1718 kv. m
Žuvinto, Žaltio ir Amalvo pelkės. Identifikavimo kodas: 1100000000033. Vietovės kodas LTALYB003. Natura 2000 teritorija.		1718 kv. m
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas. Identifikavimo kodas: 1000000000174. Vietovės kodas LTALY0005. Natura 2000 teritorija.		1718 kv. m
Žemės ūkio zona. Identifikavimo kodas: 1230200000155.		1718 kv. m
Laisva valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir kurioje numatomi projektavimo bei statybos darbai		
Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos		
Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)	100535255	
Biosferos rezervatai (V skyrius, dvidešimt penktasis skirsnis)	100632277	
Botaniniai-zoologiniai draustiniai (V skyrius, aštuonioliktasis skirsnis)	100632321	
Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)	100631501	
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	100178607	
Saugomos teritorijos		
Žuvinto biosferos rezervatas. Identifikavimo kodas: 0800000000001		
Žaltio botaninis-zoologinis draustinis. Identifikavimo kodas: 0210700000079		
Žuvinto, Žaltio ir Amalvo pelkės. Identifikavimo kodas: 1100000000033. Vietovės kodas LTALYB003. Natura 2000 teritorija.		
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas. Identifikavimo kodas: 1000000000174. Vietovės kodas LTALY0005. Natura 2000 teritorija.		
Žemės ūkio zona. Identifikavimo kodas: 1230200000155.		

Pagrindiniai techniniai rodikliai	
I. Statiniai žemės sklype Paželsvių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav.; sklypo kadastro nr. 5194/7001:20, unikalus nr. 4400-5740-1340	
I. SKLYPAS (unikalus nr. 4400-5740-1340)	
1.1. sklypo plotas	1718 m²
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	-
1.3. sklypo užstatymo tankis	-
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS	
2.1. Kelias - Kelias LS0015 (unikalus Nr. 4400-5310-4290). II grupės nesudėtingasis statinys. Kapitalinis remontas.	
2.1.1. Kelio kategorija	IIv
2.1.2. Kelio ilgis	Bendras ilgis pagal kadastrą 534m. Remontuojamo ruožo ilgis 171,4m.
2.1.3. Kelio juostos plotis	3,75m
2.1.4. Eismo juostų skaičius	1 vnt.
2.1.5 Remontuojamo kelio plotas	834,7m²
VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI	
2.2. Betono trinkelų dangos aikštelė. I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba	
II. Statiniai laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai	
VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI	
1.1. Pažintinis takas. II grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba. Laikinis statinys	121,9m²
1.2. Betono trinkelų dangos aikštelė. I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba. Laikinis statinys	13,7m²
1.3. Ornitologinė platforma (3x5x2,5m). I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba. Laikinis statinys	15m²

Kompozitinės dangos pažintinis takas, pritaikytas ŽN, 1,8m pločio. Tako konstrukcija pakelta virš esamo žemės paviršiaus 15-20cm. Montuojama ant sraigčių pamatų. Su apsauginėmis atbailomis ir įleidžiamais LED šviestuvais.



2.1 Persirengimo kabina, pritaikyta ŽN. Medžiaga - kompozitas. 1 vnt.



3.1-5.3 Suoliukas. Medžiaga - kompozitas. 3 vnt.



4.1 Ornitologinė platforma, pritaikyta ŽN. Medžiaga - kompozitas. 1 vnt.



4.2-4.3 Stalo ir suoliukų kompleksas. 2 vnt. Medžiaga - kompozitas. Vienas kompleksas statomas ornitologinės platformos viduje, kitas - šalia ugniakuro.



8. Informacinis stendas. Medžiaga - kompozitas. 1 vnt.



6.1-6.3 Šiukšliadėžė. Medžiaga - kompozitas, metalas. 3 vnt.



Apsauginis stulpelis. Medžiaga - kompozitas, metalas. Su reflektorinėmis juostelėmis. 10 vnt.


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ OBJEKTŲ:

- Esamų sklypų ribos
- Kelio, pėsčiųjų takų dangų riba
- Pakrantės apsaugos juosta - 30 m nuo vandens telkinio ribos
- 1.1. Autonominis šviestuvai su saulės elementais, el. kaupikliu ir atrama (1vnt.).
- 2.1. Kompozitinės medžiagos persirengimo kabina, pritaikyta žmonėms su negalia (ŽN). Įvažiavimas į kabiną nuo pėsčiųjų tako.
- 3. Edukacinis lauko ugniakuras (aukštis 920mm, plotis 360mm, ilgis 520mm)
- 4.2-4.3. Kompozitinės medžiagos stalo su suoliais kompleksas, 1800mm ilgio. Viso 2 vnt.
- 4.1. Kompozitinės medžiagos ornitologinė platforma 5000x3000x2200mm. Įrengiama ant sraigčių pamatų. Nuo tako formuojama nuožulna užvažiuoti | platformą žmogui su negalia vežimėliu.
- Įėjimas į pavėsinę
- 5.1-5.3. Kompozitinės medžiagos suoliukas su atlošu. 2000x650x780mm. Viso 3 vnt.
- 6.1-6.3. Kompozitinės apdailos plieninė šiukšliadėžė su uždengimu, 130l talpos, aukštis 1m, skersmuo 0,52m. Viso 3 vnt.
- 7. Biutueltas pritaikyta ŽN
- 8. Perkeliami esami stendai. Įrengiamas 1 papildomas informacinis stendas.
- Projektuojama pilkos spalvos betono trinkelų danga (200x100x60mm po persirengimo kabiną; viso apie 13,7m²) (200x100x80mm po atliekų konteinerių aikštele; viso apie 31,7m²)
- Projektuojama asfalto danga (viso apie 834,7m²)
- Atstatoma žvyro danga (viso apie 492m²)
- Projektuojamas kompozitinės dangos pažintinis takas. Tako plotis - min. 1,8m. Viso apie 121,9m².
- Projektuojami pažintinio kelio bortai 80x220. Įrengiami be peraukštėjimo. Viso apie 57m.
- Projektuojami vejos bortai 150x220. Įrengiami be peraukštėjimo. Viso apie 36m.
- Į taką įleidžiamas LED šviestuvai, skersmuo apie 6cm. Viso 12 vnt.
- Apsauginiai stulpeliai su reflektorinėmis juostelėmis, aukštis 1,5m, skersmuo 0,2m. Viso 10 vnt.
- Geologinio gręžinio vieta
- Projektuojamo paviršiaus izolinija
- Remontuojamo privažiavimo kelio, projektuojamo tako piketai su centro linija
- Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: natūralios pievos ir ganyklos
- Pjūvio vieta

PASTABOS:
1. Vasaraujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo p.9 nuostatomis, Žaltio ežero pakrantės apsaugos juostos šortinė riba nuo paviršinio vandens telkinio ribos turi būti nutolusi 30m (vandens telkinys virš 200ha).
2. Mažosios architektūros elementai projektuojami vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.
3. Įranga, mažosios architektūros elementai tikslinami projekto rengimo metu ir derinami su Statyboju.
4. Statiniai laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, projektuojami kaip laikinieji statiniai iki kadastrinių sklypo ribų suformavimo statinių registravimui.

Atestato Nr.	ISI INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJĄ	PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS	
25380	PV	R. Aleksandravičius parašas	2025 03 19
31673	PDV	A. Belavskij parašas	2025 03 19
Etapas		Laida	
pp		0	
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ, SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M1:500	
		343-PP-B.01	Lapas Lapų
		1	1

EŽERO G. IŠILGINIS PJŪVIS



PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudės tikslinti statybos vietoje.
2. Profilius žiūrėti su planais.



Atestato Nr.	ISI INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROJOS VILTIES G. 36, VILNIUS, TEL.: 8 612 48644 FAX.: 8 612 32 41492				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS			
	25380	PV	R. Aleksandravičius	parašas	2025 03	Remontuojamos Ežero g. išilginis pjūvis		Laida
31673	PDV	A. Beliauskij	parašas	2025 03	0			
Etapas	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-B.02		Lapas	Lapų
PP								1


PAŽINTINIO TAKO IŠILGINIS PJŪVIS






Projektiniai duomenys	Projektuojamo tako dangos viršiaus altitudė												
	Atkarpos ilgis, m	45,9											
	Atkarpos nuolydis, %	0,008 0,011											
	Piketai	0+00 0+10 0+20 0+30 0+40 0+45.9 0+50 0+54.8											
	Charakteringi taškai	2 profilio pradžios taškas Aukščiausias taškas											
	Esamo žemės paviršiaus altitudė	0.21 45.37 0.20 45.41 0.33 45.33 0.45 45.26 0.36 45.37 0.30 45.50 0.28 45.54 0.14 45.75 0.10 45.81 0.15 45.79 0.12 45.77 0.09 45.75											
	Skirtumas tarp projektuojamo tako dangos viršiaus ir esamo žemės paviršiaus	0.21 0.20 0.33 0.45 0.36 0.30 0.28 0.14 0.10 0.15 0.12 0.09											

PASTABOS:


1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos vietoje.
2. Profilius žiūrėti su planais.
3. Pažintinis takas projektuojamas pakeltas, įrengiamas ant sraiginių polių. Sraigtinis polis turi būti įgilintas į gruntą ne mažiau kaip 1,1m.




Atestato Nr.	ISI INFRASUKTURŲS INŽINERIJŲ UAB "INFRASUKTURŲS INŽINERIJŲ" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, TEL. 8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 <td colspan="4">PRIVAŽIŲVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS</td>				PRIVAŽIŲVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS			
25380	PV	R. Aleksandravičius	parašas	2025 03	Pažintinio tako išilginis pjūvis			Laida
31673	PDV	A. Beliauskij	parašas	2025 03				0
Etapas	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-B.03			Lapas
PP								1




Atestato Nr.	ISI INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, TEL.: 8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS		
25380	PV	R. Aleksandravičius	parašas	2025 03	PRINCIPINĖ PAKELTO PAŽINTINIO TAKO ĮRENGIMO SCHEMA M1:30		Laida
31673	PDV	A. Beliauskij	parašas	2025 03			0
Etapas	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-B.04		Lapas
PP							Lapų
							1
							1



PLANAS




PJŪVIS A-A



- PASTABOS:
- 1. Laikančioji persirengimo kabinos konstrukcija - stulpai 100x100.
 - 2. Apdailos medžiaga - kompozitinės (perdirbto plastiko) lentos, spalva ruda.


Atestato Nr.	ISI INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, TEL. 8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS		
25380	PV	R. Aleksandravičius	parašas	2025 03	PRINCIPINĖ PERSIRENGIMO KABINOS SCHEMA M 1:30		Laida
31673	PDV	A. Belavskij	parašas	2025 03			0
Etapas	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-B.07		Lapas
PP							Lapų
							1
							1



- PASTABOS:
- Esamas kelio asfalto dangos sluoksnis pilnai pašalinamas (nufrezuojamas) visame remontuojamo kelio ilgyje ir plotyje. Vertinamas šalinamos esamos asfalto dangos storis - 10cm.
 - Visu projektuojamu kelio pločiu liejamas naujas 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD.
 - Nuo projektuojamo kelio piketo 0+00 iki piketo 0+30 įrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija pagal brėžinio 343-PP-B.09 sprendinius.
 - Nuo projektuojamo kelio piketo 0+30 iki piketo 1+71.4 paliekami esami kelio pagrindai. Trūkstamu storiu tarp naujai liejamos asfalto pagrindo-dangos sluoksnio ir esamo kelio žvyro/skaldos pagrindo užpilamas fr. 0/45 skaldos sluoksnis. Vertinamas užpilamos fr. 0/45 skaldos sluoksnio vidutinis storis - 10cm. Fr. 0/45 skaldos sluoksnis užpilamas visu remontuojamo kelio ir jo kelkraščių pločiu.
 - Remontuojamo kelio kelkraščiai sutvarkomi 1m plotyje užpilant 8cm storio fr.0/22 žvyro sluoksnį.

Atestato Nr.	ISI INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJĄ UAB INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJĄ GEDIMINAIKIO G. 30, VILNIUS, TEL. 8 700 08647 FAX. 8 700 21 4102				PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV., LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS			
25380	PV	R. Aleksandravičius	parašas	2025 03	KELIO SKERSINIS PJŪVIS 1-1 M1:30			Laida
31673	PDV	A. Belavskij	parašas	2025 03				0
Etapas								Lapas Lapų
SSP	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				343-PP-B.08			1 1

Pjūvis 2-2 (pagal brėžinį 343-PP-B.01)



Atestato Nr.	ISI INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJĄ			PRIVAŽIAVIMO KELIO KAPITALINIO REMONTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VIEŠAJAM TURIZMUI PRIE ŽALTYČIO EŽERO, MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO SEN., PAŽELSVIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS		
25380	PV	R. Aleksandravičius	parašas	2025 03	KELIO SKERSINIS PJŪVIS 2-2 M1:30	Laida
31673	PDV	A. Beliauskij	parašas	2025 03		0
Etapas	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			343-PP-B.09	Lapas	Lapų
SSP					1	1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AL –

2024-08-

Marijampolė

I. BENDROSIOS NUOSTATOS**1. Perkančioji organizacija:**

Marijampolės savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022, el. p. administracija@marijampole.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113, organizacija ne PVM mokėtoja.

2. Informacija apie vykdomus darbus:

Įgyvendinant ES pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) veiklą „Viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimas ar sukūrimas, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui (taip pat neįgaliųjų poreikiams) vykdomė projektą „Viešosios turizmo infrastruktūros prie Žaltyčio ežero sukūrimas“, Liudvinavo seniūnijoje, Paželsvių k, prie Žaltyčio ežero, jo pakrantėje laisvoje valstybinėje žemėje, prie privažiavimo kelio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-5740-1340, kelio unikalus Nr. 4400-5310-4290, didindami Žaltyčio ežero turistinį patrauklumą, sukurdami palankesnes poilsio sąlygas, didindami turizmo infrastruktūros plėtrą. Projekto įgyvendinimo pirmuoju etapu numatoma techninio projekto rengimas su techninės užduoties parengimu, kuriame numatoma suprojektuoti:

1. Žemės sklype unikalus Nr. 4400-5740-1340 esančio privažiavimo kelio (dalies) sfalto dangos remontą ~180 m;
2. Automobilių parkavimo vietas 7 vnt. po 4 automobilius ~600m² (žr. situacijos schemą) ;
3. Pavėsinę ~3m x 4m, persirengimo kabiną, suoliukų ir šiukšliadėžių;
4. Grilio zoną.

Parengus techninį projektą bus perkami rangos darbai. Investicijos bus vykdomos žemės sklype unikalus Nr. 4400-5740-1340, Valstybinės žemės panaudos sutartyje žemės sklypas (plotas – 0,1718 ha) ir žemės sklype, kuriame yra statinys - kelias, unikalus Nr. 4400-5310-4290.

Projektuoti taikant universalaus dizaino principus, vadovaujantis STR 2.03.01 : 2019 „Statinių prieinamumas“.

Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinių projektavimas. Projekto ekspertizė“ (bendroji, sklypo plano, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys, atsižvelgiant į statinio specifiką). Rengiant projektinę dokumentaciją, pagal poreikį gauti projektavimo sąlygas, atlikti inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius ir kitus techninės

specifikacijoje nenurodytus tyrimus, privalomus pagal teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.

Techninio projekto rengimo laikotarpyje privalo būti tarpinių sprendinių derinimas su perkančiąja organizacija.

Projektuotojui prieš tvirtinant techninį projektą ar jam pritariant privaloma pristatyti perkančiajai organizacijai parengtą techninį projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, techniniame projekte privalo būti užtikrintas aplinkos apsaugos kriterijų laikymasis visoms prekės, paslaugoms ar atliekamiems darbams. Šie reikalavimai privalo būti išskirti atskira dalimi techninio projekto techninėje specifikacijoje.

3. Priedai:

- 3.1. situacijos schemos kopija(1 lapas);
- 3.2. žemės sklypo registro duomenų bazės išrašas, 2 lapai;
- 3.3. kelio sklypo registro duomenų bazės išrašas, 2 lapai.
- 3.4. Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos raštas „Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui“, 2 lapai.
- 3.5. NŽT prie Aplinkos ministerijos raštas „Dėl projektavimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai“, 3 lapai.


Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
pavaduojanti administracijos direktorių.

I. Ž.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja
R. K. ,
Liudvinavo seniūnijos seniūnė
R. P.



Privažiuojamasis kelias prie Žaltyčio ežero



**DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA**

Biudžetinė įstaiga, Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109963

Marijampolės savivaldybės administracijai,
administracija@marijampole.lt

2024-03- Nr (7.15 Mr)-SD-

! 2024-03-14 prašymą

DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI

Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ (toliau – Tvarkymo planas), valstybinis nesuformuotas žemės plotas, esantis Paželsvių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Žaltyčio ežero pakrantėje, prie privažiavimo kelio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-5740-1340, kelio unikalus Nr. 4400-5310-4290, kuriame planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pavėsinę, persirengimo kabiną, grilio zoną ir mažosios architektūros elementus, patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją – Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (BAST), LTALY0005 ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbią teritoriją – Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (PAST), LTALYB003.

Vadovaujantis Tvarkymo plano sprendiniais, sudarant sąlygas trumpalaikiam poilsui vietos gyventojams ir lankytojams, Žaltyčio ežero rytinėje pakrantėje numatoma įrengti atokvėpio vietą, taip pat mėgėjiškos žvejybos nuo ežero kranto vietas, sutvarkant pakrantę Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtoje teritorijoje. Atokvėpio vieta – trumpam poilsui be nakvynės skirta vieta, kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų. Pavėsinė, persirengimo kabina, grilio zona, kiti mažosios architektūros elementai, neprieštarauja Tvarkymo plano sprendiniams.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (toliau - SŽNSĮ) įstatymo 100 straipsnio 4 punktą nurodo, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai:

- a) atstatomi identiški buvusios sodybos pastatai ir jų inžineriniai statiniai;
- b) statomi ir (ar) įrengiami hidrotechnikos statiniai, vandens matavimo stotys, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginiai ir statiniai, požeminio vandens vandenvietės, informaciniai ženklai, stendai, pėsčiųjų takai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir inžineriniai tinklai, tiltai, sodybose ar prie jų – lieptai, uostuose ir prieplaukose – jų statiniai, prie vidaus vandenių kelių – vidaus vandenių transporto priemonių degalų pripildymo statiniai ir (ar) įrenginiai;
- c) statomi elingai, numatyti savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane ir (ar) saugomos teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytoje rekreacijai skirtoje teritorijoje;
- d) statomi ir (ar) įrengiami nesudėtingi paplūdimių statiniai ir (ar) įrenginiai, kurių sąrašą nustato aplinkos ministras;
- e) draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose – statomi savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose numatyti su jų steigimo tikslais susiję statiniai;

f) statomi ir (ar) įrengiami statiniai ir (ar) įrenginiai, skirti naudingųjų iškasenų išgavimui iš paviršinio vandens telkinio dugno pagal patvirtintus žemės gelmių naudojimo planus;

b) papunkčiui, tačiau atsižvelgiant į SŽNSĮ 99 straipsnio 8 punkto c) papunktį, kuriame nurodyta, kad už paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos statoma ne daugiau kaip viena ne didesnio kaip 25 kvadratinų metrų bendrojo ploto ir ne aukštesnė kaip 4,5 metro asmeninio naudojimo pirtis be rūsio sodyboje ar kitos paskirties žemės rekreacinių teritorijų naudojimo būdo žemės sklype, naujai projektuojami statiniai turi būti atitraukti į vakarinę sklypo pusę, toliau nuo paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos.

Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Poveikio aplinkai įstatymas) 3 straipsnio 1 dalimi privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą.

Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į Poveikio aplinkai įstatymo 1 ar 2 priedus ir jos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, jos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas nustatomas prieš statinio projektavimo sąlygų išdavimą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 37 punktu. Jeigu veiklos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, tai statytojas (užsakovas) kreipiasi į saugomų teritorijų direkciją (toliau – Direkcija) dėl išvados ir pateikia informaciją apie planuojamą statinį, užpildydamas šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis (raštu ir skaitmeniniame formate). Direkcijai atlikus Tvarkos apraše nurodytas vertinimo procedūras ir nustačius, kad planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms, statytojas gali pradėti statinio projektavimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūras.

Direktorius

P. Č.

Informuojame, kad turite teisę apskųsti šį raštą per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums dienos Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai (el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt), Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresas: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.

V. L.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-26 Nr. SD-1016
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Č. D.
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-26 16:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-26 16:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-13 10:24 - 2025-09-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-26 19:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-19 16:48 - 2025-05-18 16:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-28 nuorašą suformavo L. B.
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Marijampolės savivaldybės administracijai
el. pašto nuoroda
administracija@marijampole.lt

2024- Nr. _____
I 2024-04-29 Nr. SA-4457 (12.25 E)

DĖL ROJEKTAVIMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (toliau – Skyrius) išnagrinėjo 2024 m. gegužės 6 d. gautą Jūsų 2024 m. balandžio 29 d. raštą Nr. SA-4457 (12.25 E) „Dėl projektavimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai“, kuriuo prašote išduoti leidimą projektuoti, įgyvendinant ES pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) veiklą „Viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimas ar sukūrimas“, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui (taip pat neįgaliųjų poreikiams) vykdant projektą „Viešosios turizmo infrastruktūros prie Žaltyčio ežero sukūrimas“, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, esančioje Liudvinavo sen., Paželsvių k., Žaltyčio ežero pakrantėje, besiribojančioje su valstybinės žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-5740-1340), pagal pridedamą schemą.

Skyrius neprieštaruoja dėl anksčiau minėto projekto rengimo ir projektavimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, esančioje Liudvinavo sen., Paželsvių k., Žaltyčio ežero pakrantėje.

Informuojame, kad Nacionalinė žemės tarnyba išduoda sutikimus statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, vadovaudamasi Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimo taisyklių, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1P-28-(1.1 E.) (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka ir sąlygomis. Vadovaujantis Taisyklių 6 punktu asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, per ŽIS inicijuoja sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – Sutikimo paslauga) ir joje pateikia:

1. užpildytą elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą (toliau – Prašymas išduoti Sutikimą);
2. kai statomi Taisyklių 4.1–4.4 papunkčiuose nurodyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, – nuorodą į laikinojo nesudėtingojo statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“);

3. kai statomi Taisyklių 4.1–4.4 papunkčiuose nurodyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau laikinojo nesudėtingojo statinio projektas nėra pateiktas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, – laikinojo nesudėtingojo statinio projektą;

4. kai statomi Taisyklių 4.1–4.4 papunkčiuose nurodyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, – planą, parengtą Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka (toliau – Planas);

5. įgaliojimą, kai Prašymą išduoti Sutikimą teikia įgaliotas asmuo;

6. asmuo Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją pateikia Sutikimo paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis šiomis priemonėmis, nurodo arba Sutikimo paslaugos aplinkoje esančio žemėlapio dalyje pažymi planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinatas;

7. planas, kai jis turi būti pateiktas Taisyklių 6.7 papunktyje nurodytais atvejais, rengiamas masteliu 1:500–1:1000, naudojant topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapi, įtrauktą į Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. D1-261 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ir esamų statinių ribos bei planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių pavadinimai, vieta, pagrindiniai matmenys ir aukščiai, planuojamos naudoti valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, plotas ir ribos, kurių posūkio taškų koordinatės nurodytos 1994 metų Lietuvos koordinatinių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinatinių sistemos įvedimo“.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir pateikus naują prašymą išduoti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo išdavimo.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo

skyriaus vyresnioji patarėja

R. D.

I. G.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTAVIMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-03 Nr. 1SD-32042-(15.3.48 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	R. D. Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresnioji patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-03 10:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-03 10:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-12 10:13 - 2028-02-11 10:13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-03 10:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-19 16:41 - 2025-12-18 16:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-03 nuorašą suformavo L. B.
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija " Viešosios turizmo infrastruktūros prie Žaltyčio ežero sukūrimas“
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-23 Nr. AL-6931 (35.3 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	I. Ž. Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-23 10:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-12 15:01 - 2029-03-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	žemės sklypo registro išrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kelio (statinio) registro išrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	situacijos schema (projektuojama teritorija).png
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Privažiavimo kelias.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ats. Marijampolės sav. adm. dėl projektavimo prie Žaltyčio .pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-26 nuorašą suformavo L. G.
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Marijampolės savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Marijampolės savivaldybės administracija, 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@marijampole.lt, tel. +37034390011

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Privažiavimo kelio kapitalinio remonto, kitų inžinerinių statinių viešajam turizmui prie Žaltyčio ežero, Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k. statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-41-250304-00021, 2025-03-04
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-250306-00090, 2025-03-06
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Marijampolės savivaldybės administracija, 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@marijampole.lt, tel. +37034390011

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Privažiavimo kelio kapitalinio remonto, kitų inžinerinių statinių viešajam turizmui prie Žaltyčio ežero, Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k. statybos projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas

(laikinas reglamentas) Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, dalis žemės ploto patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), dalis į žemės ūkio funkcinio prioriteto zoną. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimais. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 101 straipsnio reikalavimais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003).

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003). Siekiant įvertinti ar planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos saugomų teritorijų vertybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, turi būti atlikta poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, dalis žemės ploto patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), dalis į žemės ūkio funkcinio prioriteto zoną. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimais. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 101 straipsnio reikalavimais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003).

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003). Siekiant įvertinti ar planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos saugomų teritorijų vertybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, turi būti atlikta poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, dalis žemės ploto patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), dalis į žemės ūkio funkcinio prioriteto zoną. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimais. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 101 straipsnio reikalavimais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003).

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003). Siekiant įvertinti ar planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos saugomų teritorijų vertybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, turi būti atlikta poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra, 5194/7001:20

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, dalis žemės ploto patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), dalis į žemės ūkio funkcinio prioriteto zoną. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimais. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 101 straipsnio reikalavimais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003).

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003). Siekiant įvertinti ar planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos saugomų teritorijų vertybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, turi būti atlikta poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas

(laikinasis reglamentas) Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, dalis žemės ploto patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), dalis į žemės ūkio funkcinio prioriteto zoną. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimais. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 101 straipsnio reikalavimais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003).

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003). Siekiant įvertinti ar planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos saugomų teritorijų vertybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, turi būti atlikta poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5194/7001:20

Unikalus Nr. 4400-5310-4290

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 977 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, dalis žemės ploto patenka į Žuvinto biosferos rezervato Žaltyčio botaninį-zoologinį draustinį (konservacinę funkcinio prioriteto zoną), dalis į žemės ūkio funkcinio prioriteto zoną. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindinių sprendinių 25, 26 (26.2), 27 punkto reikalavimais. Vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimais. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69, 79, 86, 96, 101 straipsnio reikalavimais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 7, 8, 9, 10, 12 punkto reikalavimais.

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsniu.

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003).

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Teritorija patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (LTALY0005), paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (LTALYB003). Siekiant

įvertinti ar planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos saugomų teritorijų vertybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 "Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 37 punktu, turi būti atlikta poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūra.

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Marijampolės savivaldybės administracija, 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1

Kontaktinė informacija

El. p. administracija@marijampole.lt, tel. +37034390011

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Privažiavimo kelio kapitalinio remonto, kitų inžinerinių statinių viešajam turizmui prie Žaltyčio ežero, Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k. statybos projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Užstatymas laisvas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Užstatymas laisvas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požūriui reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalūs Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadaastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Užstatymas laisvas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra, 5194/7001:20

Unikalūs Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadaastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Užstatymas laisvas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalūs Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis (924), Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadaastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.)) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Užstatymas laisvas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5194/7001:20

Unikalus Nr. 4400-5310-4290

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k.

Saugoma teritorija Taip, Žuvinto biosferos rezervatas (977), Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (1413), Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (1496)

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadaastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Užstatymas laisvas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požūriui reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-17 Nr. SRD-41-250317-00023
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Š. Č., Marijampolės savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	Š. Č. LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-17 13:51:19 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-17 13:51:30 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-04 12:38:48 – 2027-01-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Š. Č., Marijampolės savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	Š. Č. LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-17 13:52:00 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-17 13:52:08 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-04 12:38:48 – 2027-01-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	2
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija 306109963, Alytaus rajono sav., Simno sen., Aleknonių k., Kampelių g. 10
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-06 Nr. STRD-00-250306-00090
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija 188769113, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-04 Nr. SARD-41-250304-00021
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-18 09:20:45)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-18 09:20:45 Avilys SDP eDocs