



VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ, P.KRIAUČIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PROJEKTO PAVADINIMAS	
STATINIO (STATINIŲ) PAVADINIMAS	1. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU PASTATAS
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	0039
UŽSAKOVAS	J „ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA“ P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė, LT-68298 Marijampolė
STATYTOJAS	J „ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA“ P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė, LT-68298 Marijampolė
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS STATINYS
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
PROJEKTO DALIS	SKLYPO SUTVARKYMO IR ARCHITEKTŪRINĖ DALIS
BYLOS ŽYMUO	PP
BYLOS LAIDA	0
IŠLEIDIMO DATA	2024

TVIRTINU:

STATYTOJAS: J „ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA“

vadovas J.M.

MB „NEŽINOMI ARCHITEKTAI“

DIREKTORIUS	MANTAS MICKEVIČIUS	
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	LINA KAZAKEVIČIŪTĖ A1247	
	KAUNAS	

TURINYS

Eil.Nr.	PAVADINIMAS	Psl.	Lapų sk.
1.	Viršelis	1	1
2.	Turinys	2	1
3.	Aiškinamasis raštas.	3	8
Brėžiniai:			
4.	Situacijos schema.	11	1
5.	Sklypo sutvarkymo planas.	12	1
6.	Rūsio planas.	13	1
7.	Pirmo aukšto planas.	14	1
8.	Antro aukšto planas.	15	1
9.	Palėpės aukšto planas.	16	1
10.	Stogo planas.	17	1
11.	Pjūvis 1-1 ir 3-3.	18	1
12.	Pjūvis 2-2.	19	1
13.	Fasadas 7-1.	20	1
14.	Fasadas B-A.	21	1
15.	Fasadas 1-7.	22	1
16.	Vaizdai (1-3)	23	3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS:

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

1. Statytojo, patvirtinta Projektavimo Užduotimi;
2. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti PP.

LR Įstatymai:

- LR Statybos įstatymas
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas
- LR Žemės įstatymas
- LR Teritorijų planavimo įstatymas
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas

Statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“;
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
- STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. „Naudojimo sauga“
- STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“
- STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
- STR 2 01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
- STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.
- STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.
- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“
- STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
- STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.
- 24. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys.
- 25. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
- 26. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inž. tinklai
- 27. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Higienos normos:

- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
- HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

Kiti dokumentai:

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);
- „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, 2014-08-21 įsakymas Nr. 1-311 (TAR, 2014-08-21, Nr. 11129);
- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (Įsakymas Nr. D1-533 (TAR, Nr. 2014-0769));

- „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 (Žin., 2013, Nr.: 106-5264);
- „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 (Žin., 2013, Nr. 106-5265);
- Lietuvos standartas LST L ENV 1991-2-2 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 2-2 dalis. Poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“;
- „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1-138 (Žin., 2011, Nr. 48-2343);
- „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538);
- „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“, 2016-01-06 įsakymas Nr. 1-1 (TAR, 2016-01-06, Nr. 365);
- „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085);
- „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
- „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1-345 TAR, 2015-11-24, Nr. 18581;
- HN 3-1992 Higienos norma. Bendrieji sudarymo, išdėstymo ir įforminimo reikalavimai;
- HN 33-1993 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai;
- HN 48-1994 Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija ir laikinai leidžiamas lygis žmogaus vartojamame vandenyje
- HN 50-1994 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose.
- Marijampolės savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS:

Objektas: Vienbučio namo (vienbučių ir dvibučių paskirties grupė) keičiant į socialinės globos paslaugų su apgyvendinimu (įvairių socialinių grupių paskirties grupė) pastatą, P. Kriaučiūno g. 13A, Marijampolėje, rekonstravimo projektas.



Fotofiksacija (esama situacija)

Statybos adresas: P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė (Žemės sklypo Kad. Nr. 1801/0036:23 Marijampolės m. k.v.)

Statinio kategorija: Prieš rekonstravimo projektą: neypatingasis statinys; Po rekonstravimo projekto: ypatingasis statinys.

Statybos darbų rūšis: Rekonstravimo projektas.

Statytojas (užsakovas): J "Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų Kongregacija"
P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė, LT-68298 Marijampolė. Įmonės kodas: 192069597

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Prieš rekonstravimo projektą: vienbučių ir dvibučių paskirties grupė (vienbutis namas).

Po rekonstravimo projekto: socialinės globos paslaugų su apgyvendinimu (įvairių socialinių grupių paskirties grupė) pastatas.

Projektuotojas: Techninį darbo projektą parengs MB „Nežinomi architektai“, įmonės kodas 305145892, adresas – I. Kanto g. 18-4E, Kaunas, tel.: 8 609 67174. Projekto vadovas L. Kazakevičiūtė (kvalifikacijos atestato Nr. 1247).

Projektavimo ir statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis.

3. ESAMOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti UAB „Rapasta“.

Topografinis planas atliktas matininko T. Varanka (2024-10-07).

Klimatologinės sąlygos.

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Marijampolės mst., yra tokios klimatinės sąlygos:

- a) vidutinė metinė oro temperatūra– +6,7 °C;
- b) santykinis metinis oro drėgnumas– 81 %;
- c) vidutinis metinis kritulių kiekis– 613 mm;
- d) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.– PV; liepos mėn.– iš PV, V;
- e) vidutinis metinis vėjo greitis– 3,4 m/s.

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis. Kita.

Pagrindiniai sklypo rodikliai:

Žemės sklypo plotas – 0.3010 ha;


Žemės sklypo naudojimo būdas. Visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1801/0036:23 Marijampolės m. k.v.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), teritorijos unik.Nr. 100203751;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100369597;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100166096;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100142867;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100138180;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100139362;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100139271;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100135522;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100136240;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100134690;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100134866;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100134791;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100133588;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); unik.Nr. 100131405;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); unik.Nr. 100381463;

Teritorija. Sklypas, kuriame rekonstruojamas pastatas yra Marijampolės miesto centro zonoje, P.Kriaučiūno gatvėje. Teritorijos reljefas – lygus, žemėjantis rytinėje dalyje. Sklypo altitudės svyruoja nuo +68.24 iki +66.20. Statybos zonos aukščių skirtumas nežymus. Įvažiavimas į sklypą – esamas, vakarinėje pusėje, iš P. Kriaučiūno gatvės.



P. Kriaučiūno g. 13A

Aplinkinis užstatymas.

Aplink vyrauja dviejų – penkių aukštų gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatai.


Rekonstruojamas pastatas – dviejų aukštų, iki 10,47m aukščio, rytinėje sklypo dalyje. Prieš projektą 2 aukštų, po projekto 2 aukštai su palėpe, kurioje įrengiamos patalpos.

Užstatymo tipas – atskirai stovintis pastatas.

Pietinėje pusėje ribojasi su daugiabučiu gyvenamuoju pastatu, rytinėje pusėje – administracinės paskirties pastatu, šiaurinėje pusėje – su gyvenamosios paskirties pastatais.

Projektas rengtas vadovaujantis Marijampolės miesto bendrojo plano (patvirtintas sprendimu 2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-229)

5.2	Centrų zona:			
5.2.1	Pagrindinio centro zona	133/76/41	mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos, kuriose vyrauja gyvenamoji	Mišri centro teritorija Mišri gyvenamoji
5.2.2	Miesto dalies centro zona	173/137/85	aplinka, administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų aptarnavimui reikalinga socialinė, inžinerinė, susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis	teritorija Paslaugų teritorija Socialinės infrastruktūros teritorija



- TERITORIJOS**
Funkcinės zonos
- Pagrindinio centro zona
 - Miesto dalies centro zona
 - Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona
 - Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona
 - Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona
 - Specializuotų kompleksų zona
 - Pramonės ir sandėliavimo zona
 - Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios zonos rezervas
 - Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona
 - Konservacinės teritorijos zona
 - Sodrininkų bendrijų zona

Nagriniamo rajono unikalus Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Užstatymo aukštis* (aukšta/m)	Didžiausias leistinas užstatymo tankis (UJT)** sklypuose	Didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas (UI) sklypuose	Galimi žemės naudojimo būdai***	Galimi užstatymo tipai ****	Pastabos****
R33	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	5/20 m	0,8	Gyvenamajai paskirtai – 0,8 Negyvenamoms paskirtims – 2,0	61/62/V/K/11/12/E	pt, c, lp	Skatinamas socialinės ir aptarnavimo infrastruktūros objektų steigimas, išlaikant teritorijos užstatymo morfologiją (V, K) ir būtina numatyti normuojamą priklausomųjų želdynų kiekį. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikia reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga.
	Intensyviai naudojami želdynai				E		Naujai formuojami atskirieji želdynai (pirmoje eilėje rekreacinės paskirties) gali būti įrengiami ir tvarkomi pagal parengtus visos teritorijos (parko, skvero, žaliosios jungties) projektus. Galimi užstatymo reglamentai nustatomi pagal parkų DP.
	Konservacinės teritorijos zona			Pagal paveldosaugos reikalavimus kiekvienam kultūros paveldo objektui ar jo teritorijai.			Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikia reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.

Remiantis Marijampolės miesto bendruoju planu, sklypas patenka į intensyvaus užstatymo gyvenamosios zonos (R33) teritoriją. Sprendiniai dėl sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo, pastato aukštingumo rodikliai priimti vadovaujantis Marijampolės miesto bendruoju planu, taip pat mažiausiais leistinais atstumais, užtikrinančiais statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą (tarp statinių pamatų ir inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių, tarp įvairios paskirties inžinerinių tinklų, tarp želdinių ir statinių elementų), atstumais iki sklypo ribos pagal STR 1.05.01:2017 7 priedo reikalavimus, priešgaisrinius atstumus.

Projektavimo tikslas šioje teritorijoje – išsaugoti vietovės ir statinių vertingąsias savybes, rekonstruojant pastatą, pritaikyti nūdienos poreikiams, išlaikant kvartalų užstatymo charakteringus bruožus. Rekonstruojamas pastatas savo tūriu neturės neigiamos įtakos šalia esantiems statiniams, neigiamai neįtakos jų apžvalgos, bei aplinkos.

ESAMOS STATINIO BŪKLĖS IR SKLYPO INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ APRAŠYMAS

3.1 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Įvažiavimas į sklypą esamas, vakarinėje sklypo dalyje (iš P. Kriaučiūno gatvės) – nekeičiamas. Automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, nuogrinda aplink pastatą yra klojama betoninių trinkelio danga. Likusią teritorijos dalį numatoma apželdinti veja ir dekoratyviniais augalais. Numatomos automobilių stovėjimo vietos (pagal naują paskirtį, skaičiavimai pateikiami punkte „Automobilių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimai“.

Sklype įregistruoti pastatai:

Pastatas – gyvenamasis namas, unik.daikto Nr. 1893-8004-8019; Paskirtis – vienbučių; Žymėjimas plane – **1A3/p**;
Pastatas – gyvenamasis namas, unik.daikto Nr. 1893-8004-8020; Paskirtis – vienbučių; Žymėjimas plane – **3A1/m**;

Pastatas – gyvenamasis namas, unik.daikto Nr. 1893-8004-9027; Paskirtis – vienbučių; Žymėjimas plane – **4A2/p** (keičiama paskirtis į socialinės globos paslaugų su apgyvendinimu (įvairių socialinių grupių paskirties grupė)

Pastatas – slaugos namai, unik.daikto Nr. 1893-8004-8040; Paskirtis – gydymo; Žymėjimas plane – **2D2/p**;

Pastatas – slaugos namai, unik.daikto Nr. 1893-8004-8073; Paskirtis – gydymo; Žymėjimas plane – **6D2/p**;

Pastatas – garažas, unik.daikto Nr. 1893-8004-8034; Paskirtis – pagalbinio ūkio; Žymėjimas plane – **5G1/p**;

Kiti inžineriniai statiniai – Kieno statiniai, unik.daikto Nr. 1893-8004-8062; Paskirtis – kitos paskirties (kiemo aikštelė).

SKLYPE ĮRENGIAMI AUTOTRANSPORTO PRIVAŽIAVIMO KELIAI, STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, PĖSČIŲJŲ TAKAI

Patekimas į sklypą esamas, iš P. Kriaučiūno gatvės. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos sklype, atviroje kiemo aikštelėje ir garaže vakarinėje sklypo dalyje. Planuojama platinti privažiavimą prie pastato – griauinama dalis pagalbinio ūkio pastato (garažas).

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ Socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugų su apgyvendinimu paskirties pastatui reikalingas automobilių vietų skaičius – **0,4 vietos vienam butui ar kambariui**, atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą, t.y. pastatui, žymėjimas plane 4A2/p (rekonstruojamas pastatas) – **11 numerių X 0,4= 4 vietos**. 1 vieta („A“ tipo) skirta ŽN parkavimui. Vienbučių ir dvibučių pastatų paskirties grupė: Žymėjimas plane 1A3/p, 3A1/m – 1 vieta, bet ne daugiau kaip 4 būstui.

Slaugos namai, gydymo paskirtis: Žymėjimas plane 2D2/p ir 6D2/p – 1 vieta 30 m² pagrindinio ploto (arba 1 vieta 6 lovoms).

30 lentelė. Automobilų stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.	Pastatų tipai, paskirčių grupės, paskirtys, pavadinimai	Minimalus automobilų stovėjimo vietų skaičius
I		
Gyvenamieji pastatai		
1.	Vienbučių ir dvibučių pastatų paskirties grupė	
1.1.	vienbučių paskirties pastatai	1 vieta, bet ne daugiau kaip 4 būstui
1.2.	dvibučių paskirties pastatai	
2.	Daugibučių pastatų paskirties grupė	1 vieta vienam butui
3.	Įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupė	
3.1.	įvairių socialinių grupių paskirties pastatai:	
3.1.1.	bendrabutis	0,8 vietos vienam butui ar kambariui, atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą
3.1.2.	vienuolynas, motinos ir vaiko namai, pusiaukelės namai, kitos įstaigos, teikiančios socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas su apgyvendinimu, ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą	0,4 vietos vienam butui ar kambariui, atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą
8.3.	gydymo paskirties pastatai	
8.3.1.	ligoninė, klinika	1 vieta 30 m ² pagrindinio ploto (arba 1 vieta 2 stacionare gulantiems pacientams)
8.3.2.	poliklinika	3 vietos konsultacijų kabinetui
8.3.3.	sanatorijos, reabilitacijos centras, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatas, gydyklų pastatas, sveikatos priežiūros įstaigos slaugos namai	1 vieta 30 m ² pagrindinio ploto (arba 1 vieta 6 lovoms)

Iš viso sklype naujai planuojamos 5 automobilų stovėjimo vietos.

Sklype numatomos dviračių laikymo erdvės, kuriose galima sutalpinti iki 10 vnt. dviračių.

4. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO, JUDĖJIMO GALIMYBĖS.

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ automobilų stovėjimo aikštelėje iki 20 vietų turi būti numatyta bent viena vieta pritaikyta ŽN. Pastatas ir aplinka pilnai pritaikomi ŽN. Teritorija bei visi jos elementai įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalia turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas judėjimas. Prie pastato suplanuota 1 vnt. „A“ tipo ŽN parkavimo vieta. Neįgalųjų automobilų stovėjimo vietos kelio danga turi būti ryškiai, aiškiai pažymėta, taip pat prie stulpų ar sienų turi būti pritvirtinti ženklai. (ISO 21542:2011 (6.5 skyrius)). Ji įrengiama arčiausiai įėjimo, ne didesniu kaip 50 m atstumu, beklūtėje judėjimo traseje, su numatyta vedimo linija iki durų.

„A“ tipo neįgalųjų automobilų stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilų statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilų statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Lygių skirtumas tarp neįgalųjų automobilų stovėjimo vietų ir joms skirtų išlipimo aikštelių draudžiamas. Neįgalųjų automobilų stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.) (STR 2.3.01:2019 IV sk.)

Sklype projektuojamame take yra numatomos silpnaregių ir neregijų vedimo linijos. Pėsčiųjų takai sklype suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, nestidžios, iš saikingai rievėtų medžiagų. Takas arba maršrutas nuo žemės sklypo arba statybos sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki pastato turi būti įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių [5.10] ir Reglamento reikalavimus. Prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose būtina įrengti įspėjamuosius paviršius.

– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstyti kas 40–60 mm), skirto judėjimo kryptiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; – apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

5. TRUMPAS PASTATO ARCHITEKTŪROS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Rekonstruojamas pastatas yra rytinėje sklypo dalyje. Keičiama pastato paskirtis iš vienbučio namo į socialinės globos paslaugų su apgyvendinimu (įvairių socialinių grupių paskirties grupė) pastatą. Planuojama įrengti **11 numerių** (apgyvendinimo kambarių). Pastate žmonių skaičius – 32 vnt.

Pastatas remontuojamas, išnaudojant esamas konstrukcijas, perplanuojamos patalpos.

Gerinamos pastato termoizoliacinės savybės – fasadai apšiltinami, įrengiamas liftas. Išorės apdailai numatomas tinkas, šviesiai pilkos spalvos.

Pastato stogas šlaitinis, danga – profiliuota metalo skarda. Negyvenama palėpė įveiklinama – įrengiami kambariai, poilsio erdvė darbuotojams ir gyventojams. Pastato langai orientuoti visomis pasaulio šalių kryptimis.

Rekonstruojamo pastato apdailai naudojamos natūralios, vietai būdingos medžiagos. Gretimų sklypų esamų pastatų apdaila – tinkuotos mūro sienos, vyrauja balta, šviesiai pilka spalvos.

Rekonstruojamo pastato apdailai galimi fasadų variantai:

Fasado apdaila esamas tinkas remontuojamas dažomas spalva: 1var. BALTA RAL9003; 2var. PILKAI BALTA RAL9002; 3var. ŠVIESIAI PILKA RAL7035.

Langai ir vitrinos skaidraus stiklo, dvisluoksnis arba trisluoksnis paketas, saulės kontrolė, aliuminio profilio rėmas spalva: 1var. GRAFITO JUODA RAL9004; 2var. JUODA RAL9005; 3var. ŠVIESAUS ALIUMINIO RAL9006.

Fasado ir stogo apdaila skarda RUUKKI "CLASSIC" spalva: 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.

6. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO ZONAVIMO SPRENDINIAI.

Rūsio aukšte įrengiama įvadų patalpa.

Pastato pirmame aukšte planuojamos socialinės globos paslaugų paskirties patalpos – medicininis postas, socialinio darbuotojo darbo vieta bei 4 numeriai (kambariai), pritaikyti ŽN.

Antrame aukšte projektuojama darbuotojų poilsio kambarys, 4 dviviečiai numeriai (kambariai), vonios kambariai. Pastogėje projektuojamos poilsio paskirties patalpos, pagalbinė patalpa.

Palėpės aukšte suplanuota poilsio ir veiklų erdvė, 3 numeriai (kambariai), vonios kambariais, valymo priemonių patalpa.

7. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEJGALIEMS ŽMONĖMS

Projektuojamas beklūtis patekimas į pastatą. Numatoma viena ŽN parkavimo vieta. Visose važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų susikirtimo vietose įrengiami nuožulnūs bortai su įspėjamaisiais paviršiais. Visi patekimai į pastatą yra numatyti viename lygyje su šaligatvio danga.

Stovėjimo vieta, skirta žmonėms su negalia projektuojamos vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir tarptautiniu standartu ISO 21542.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 50 m atstumu.

Šalia žmonių su negalia stovėjimo vietų įrengiamos 1,5 pločio išlipimo aikštelės. Žmonių su negalia stovėjimo vietos ženklinamos horizontaliu ženkliniu ir vertikaliu kelio ženklu Nr. 846 „Neįgalieji“.

Prie pagrindinių įėjimų įrengiamos įgilintos kojų valymo grotelės, kurių paviršius sutampa su dangos paviršiumi.

Pastate projektuojami sanmazgai, pritaikytas ŽN. Tualetų durys atidaromos į išorę. Unitazas pastatytas taip, kad iš vieno jo šono yra likęs didesnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti, iš kito šono daugiau kaip 300 mm iki sienos. Unitazo viršus yra 450 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Praustuvo viršus turi būti 760 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus, maišytuvas yra svirtinis. Patalpoje ant sienos 1100 mm nuo grindų paviršiaus yra pritvirtinti 3 kabliai viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 850 mm aukštyje nuo grindų yra įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais.

Prieš pagrindines įėjimo duris įrengta lygi aikštelė ne mažesnė nei 150 cm x 150 cm. Durų stenkščio aukštis iki 20 mm. Įėjimo į patalpas durų angos beklūtis plotis yra 100 cm.

Visi sprendiniai turi tenkinti STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas. Pastato patalpos projektuojamos taip, kad ŽN galėtų savarankiškai patekti į pastato vidų, laisvai judėti ir naudotis patalpomis.

Patekimas į pastatą numatytas per tam pritaikytą pagrindinį įėjimą: durų anga ne mažiau 850 mm (tarp varčios ir staktos), aikštelė prieš įėjimą ne mažesnė nei 1500mm x 1500mm.

Vykdamas statybos darbus prieš laiptus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastate būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. ŽN pritaikytas įėjimas į pastatą, judėjimo trasos, patalpos, įrenginiai, elementai ir kiti objektai, ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas turi būti pažymėti tarptautiniu ŽN ženklu. Įėjimai į pastatą įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 10 skyriaus [5.10] reikalavimais.

8. PROJEKTUOJAMO PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS.

Pastatas yra aprūpintas inžineriniais tinklais, reikalingais esamo pastato eksploatacijai užtikrinti. Greta sklypo yra tankus požeminių inžinerinių komunikacijų tinklas (vandentiekis, nuotekos, elektra, dujos, šiluminė trasa, ryšiai).

Pastatui eksploatuoti visos inžinerinės sistemos yra esamos.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Vandentiekio tinklų įvadas esamas, naujai neprojektuojamas. Buitinės nuotekos išleidžiamos į miesto buitinių nuotekų tinklus.

Lietaus vanduo nuo stogo surenkamas lietaus surinkimo įlajomis. Lietaus vanduo nuo pastato stogo išleidžiamas į miesto lietaus kanalizacijos tinklus.

Elektra. Elektros tinklų įvadas esamas, naujai neprojektuojamas. Pastato elektros tinklai prijungiami prie centralizuotų miesto inžinerinių tinklų.

Elektroniniai ryšiai remontuojamame pastate išlieka esami.

Vėdinimas. Pastato patalpų vėdinimui suprojektuotos natūralios oro tiekimo sistemos. Oras patalpose šalinamas difuzoriais arba grotelėmis. Iš WC oras bus šalinamas buitinais ventiliatoriais ir išmetamas per stogą. Oro pritekėjimui į patalpas, kuriose yra suprojektuotas tik oro ištraukimas – WC, dušuose ir kt., duryse būtina įmontuoti oro pratekėjimo grotelės 100x100 arba palikti 1-2cm tarpą tarp grindų ir durų apačios. Oro pritekėjimas numatomas per langų ventiliacijos kanalus.

Šildymas. Pastatas šildymo sistema esama – iš centralizuotų tinklų.

9. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Buitinės atliekos rūšiuojamos ir surenkamos į kieme esančius konteinerius, vežamos į atliekų perdirbimo ir kaupimo vietas.

10. TRIUKŠMO, VIBRACIJOS LYGIAI DARBO ZONOSE, NUMATOMOS PREVENCINĖS IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS

Triukšmo lygis, skleidžiamas techninių įrenginių, neviršys leistino. Projektuojamos pertvaros turi atitikti C garso izoliavimo klasę pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

11. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS


Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.

12. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) gyvenimo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos. Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.

PV L.Kazakevičiūtė (A1247).






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

B					
A					
0	2024-11	PROJEKTO PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Įm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT I SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVARIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRAUČIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.	
A1247	PV	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV	M. MICKEVIČIUS		0 - SKLYPAS SITUACIJOS PLANAS	A
ETAPAS	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPU
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA			0039 - 00 - TDP - SP.B - 1	1 1



PROJEKTUOJAMAS NAMAS



◀◀ JĚJIMAI / IŠĚJIMAI

— — — GRETIMO SKLYPO RIBA

✗ GRIAUNAMI STATINIAI

¹ ESAMI MEDŽIAI ¹ KERTAMI MEDŽIAI (KAMIENAS IKI Ø10cm)

 ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 100x100x80mm SPALVA RAL9006 ~667m²

 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 100x100x80mm SPALVA RAL9006 ~338m²
(NAUJAI ĮRENGIAMA)

 ESAMA ŽVYRO DANGA ~68m²


 BETONINIŲ AZŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA 600x400x80mm SPALVA RAL9006 ~30m²
(NAUJAI ĮRENGIAMA)

 VEJOS PLOTAI ~846m²

 BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ VIETA

 AUTOMOBILIŲ STATYMO VIETOS - 5 VNT. (NAUJAI ĮRENGIAMA)

— ESAMA TVORA



0. SKLYPAS	
0.1. SKLYPO PLOTAS.....	3010 m ²
0.2. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS....	66,20 %
0.3. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS.....	35,02 %
0.4. SKLYPO APŽELDINTAS PLOTAS.....	33 %

1. PASTATAS (442/p)	
1.1. PASKIRTIS: VIENBUTIS NAMAS	
1.2. BENDRASIS PLOTAS.....	281.35 m ²
1.3. NAUDINGASIS PLOTAS.....	268.49 m ²
1.4. GYVENAMASIS PLOTAS.....	142.02 m ²
1.5. RŪSIŲ PLOTAS.....	12.86 m ²
1.6. PASTATO TŪRIS.....	1072 m ³
1.7. UŽSTATYTAS PLOTAS.....	187.00 m ²
1.8. AUKŠTŲ SKAIČIUS.....	2
1.9. PASTATO AUKŠTIS.....	5,90 m
1.10. ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ.....	E
1.11. PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI LAIPSNIS.....	II

2. PASTATAS (1A3/p)
2.1. PASKIRTIS: VIENBUČIŲ
2.2. BENDRAS PLOTAS:..... 340.45 m²
2.3. UŽSTATYTAS PLOTAS..... 154.00 m²
2.3. PASTATO TŪRIS.....1808 m³
2.4. AUKŠTŲ SKAIČIUS..... 3

3. PASTATAS (3A1/m)

3.1. PASKIRTIS: VIENBUČIŲ

3.2. BENDRAS PLOTAS:..... 155.67 m²

3.3. UŽSTATYTAS PLOTAS.....154.00 m²

3.4. PASTATO TŪRIS.....584 m³

3.5. AUKŠTŲ SKAIČIUS..... 1

4. PASTATAS (2D2/p)
4.1. PASKIRTIS: GYDYMO
4.2. BENDRAS PLOTAS:..... 470.04 m²
4.2. UŽSTATYTAS PLOTAS..... 213.00 m²
4.3. PASTATO TŪRIS..... 2073 m³
4.4. AUKŠTŲ SKAIČIUS..... 2



5. PASTATAS (602/p)
5.1. PASKIRTIS: GYDYMO
5.2. BENDRAS PLOTAS:.....604.23 m²
5.3. UŽSTATYTAS PLOTAS.....205.00 m²
5.4. PASTATO TŪRIS.....2242 m³
5.5. AUKŠTŲ SKAIČIUS.....2

6. PASTATAS (5G1/p)
6.1. PASKIRTIS: PAGALBINIO ŪKIO
6.2. UŽSTATYTAS PLOTAS.....141.00 m²
6.3. PASTATO TŪRIS.....281 m³
6.4. AUKŠTŲ SKAIČIUS..... 1

0. SKLYPAS	
0.1. SKLYPO PLOTAS.....	3010 m ²
0.2. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS....	71,30 %
0.3. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS.....	35,02 %
0.4. SKLYPO APŽELDINTAS PLOTAS.....	28 %


1. PASTATAS	
1.1. PASKIRTIS: SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDIMU	
1.2. BENDRASIS PLOTAS.....	43189 m ²
1.3. NAUDINGASIS PLOTAS.....	43189 m ²
1.4. NUMERIŲ SKAIČIUS.....	11 vnt.
1.5. RŪSIŲ PLOTAS.....	8.25 m ²
1.6. PASTATO TŪRIS.....	1776 m ³
1.7. UŽSTATYTAS PLOTAS.....	200.00 m ²
1.8. AUKŠTŲ SKAIČIUS.....	2
1.9. PASTATO AUKŠTIS.....	11,50 m
1.10. ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ.....	B
1.11. PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI LAIPSNIS.....	II
1.12. PASTATO (PATALPŲ) AKUSTINIO KOMFORTO SALYGŲ KLASĖ.....	C

B				
A				
0	2024-11	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ		
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK.NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
A1247	PV	L. KAZAKEVIČIUTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD. 0. SKLYPAS SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500
A1250	SPDV	M. MICKEVIČIUS		
KALBA	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA		0039 - 00 - TDP - SP.B - 2	LAPŲ
				1
				1



	148.16 m ²
BENDRAS PLOTAS:	431.89 m ²

B				
A				
0	2024-11	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIKOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Įm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS,DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS	RŪSIO PLANAS	0
			M As indicated	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA	0039 - 01 - PP - SAB-1		



1 PIRMO AUKŠTO PLANAS
1 : 100

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

- TAKTILINIAI ŽYMĖJIMAI ŽMONĖMS SU SPEC. POREIKIAIS PAGAL STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ IR ISO 21542:2011. GELTONOS SPALVOS 300mm PLOČIO VEDANTYS IR 600mm PERSPĖJANTYS PAVIRŠIAI.
- ĮGILINTI TURĖKLAI SIENOJE TS1 900mm IR 600mm AUKŠTYJE PAGAL STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ IR ISO 21542:2011 VISU PERIMETRU IŠSKYRUS ANGAS.

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:

- LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS
- ESAMA MŪRO SIENA 440mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, ESAMAS STRUKTŪRINIS TINKAS 10mm REMONTUOJAMAS, DAŽOMAS
- ESAMAS G/B COKOLIS 400mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, TINKUOTAS NATŪRALIOS BETONO SPALVOS REMONTUOJAMAS, DAŽOMAS
- MEDŽIO KARKASO SIENA 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, SKARDOS APDAILA "RUUKKI CLASSIC" 50mm
- MEDŽIO GEGNĖS 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" 50mm
- ESAMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m
- PERTVAROS 120mm, 250mm, 380mm ZSLK. GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
- ARDOMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS

01 RŪSIO PLANAS

001	ĮVADŲ PATALPA	8.25 m ²
		8.25 m ²

02 1 AUKŠTO PLANAS

101	HOLAS	9.40 m ²
102	KORIDORIUS	30.92 m ²
103	KAMBARYS	15.87 m ²
104	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
105	KAMBARYS	16.13 m ²
106	KAMBARYS	17.37 m ²
107	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
108	KAMBARYS	16.75 m ²
109	SOCIALINIO DARBUOTOJO VIETA	11.19 m ²
110	MED. POSTAS	4.56 m ²
111	WC	2.56 m ²
112	ĮVADŲ PATALPA	4.51 m ²
		139.13 m ²

03 2 AUKŠTO PLANAS

201	HOLAS	8.40 m ²
202	KORIDORIUS	29.14 m ²
203	POILSIO KAMBARYS	16.25 m ²
204	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
205	KAMBARYS	16.90 m ²
206	KAMBARYS	17.61 m ²
207	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
208	KAMBARYS	16.38 m ²
209	KAMBARYS	15.23 m ²
210	WC IR DUŠAS	3.97 m ²
211	DEZINFEKCINĖ PATALPA	2.59 m ²
		136.35 m ²


04 PAPĖPĖS PLANAS

301	HOLAS	9.41 m ²
302	POILSIO IR VEIKLŲ ERDVĖ	56.97 m ²
303	KORIDORIUS	19.16 m ²
304	KAMBARYS	18.17 m ²
305	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
306	KAMBARYS	18.00 m ²
307	KAMBARYS	14.93 m ²
308	WC IR DUŠAS	3.80 m ²
309	VALYMO PRIEMONIŲ PATALPA	2.78 m ²
		148.16 m ²

BENDRAS PLOTAS:

431.89 m²

B		
A		
0	2024-11	PROJEKCTINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.
		LAIDA
		PIRMO AUKŠTO PLANAS
		M 1 : 100
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA	LAPAS LAPŲ
		0039 - 01 - PP - SAB-2



1 ANTO AUKŠTO PLANAS
1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS
- ESAMA MŪRO SIENA 440mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, ESAMAS STRUKTŪRINIS TINKAS 10mm REMONTUOJAMAS, DAŽOMAS
- ESAMAS G/B COKOLIS 400mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, TINKUOTAS NATŪRALIOS BETONO SPALVOS REMONTOJAMAS, DAŽOMAS
- MEDŽIO KARKASO SIENA 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, SKARDOS APDAILA "RUUKKI CLASSIC" 50mm
- MEDŽIO GEGNĖS 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" 50mm
- ESAMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250mm
- PERTVAROS 120mm, 250mm, 380mm 2SLK. GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
- ARDOMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250mm

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS

01 RŪSIO PLANAS		
001	IVADŲ PATALPA	8.25 m ²
		8.25 m ²


02 1 AUKŠTO PLANAS		
101	HOLAS	9.40 m ²
102	KORIDORIUS	30.92 m ²
103	KAMBARYS	15.87 m ²
104	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
105	KAMBARYS	16.13 m ²
106	KAMBARYS	17.37 m ²
107	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
108	KAMBARYS	16.75 m ²
109	SOCIALINIO DARBUOTOJO VIETA	11.19 m ²
110	MED. POSTAS	4.56 m ²
111	WC	2.56 m ²
112	IVADŲ PATALPA	4.51 m ²
		139.13 m ²

03 2 AUKŠTO PLANAS		
201	HOLAS	8.40 m ²
202	KORIDORIUS	29.14 m ²
203	POILSIO KAMBARYS	16.25 m ²
204	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
205	KAMBARYS	16.90 m ²
206	KAMBARYS	17.61 m ²
207	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
208	KAMBARYS	16.38 m ²
209	KAMBARYS	15.23 m ²
210	WC IR DUŠAS	3.97 m ²
211	DEZINFEKČINĖ PATALPA	2.59 m ²
		136.35 m ²

04 PAPĖPĖS PLANAS		
301	HOLAS	9.41 m ²
302	POILSIO IR VEIKLŲ ERDVĖ	56.97 m ²
303	KORIDORIUS	19.16 m ²
304	KAMBARYS	18.17 m ²
305	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
306	KAMBARYS	18.00 m ²
307	KAMBARYS	14.93 m ²
308	WC IR DUŠAS	3.80 m ²
309	VALYMO PRIEMONIŲ PATALPA	2.78 m ²
		148.16 m ²

BENDRAS PLOTAS: 431.89 m²

B		
A		
0	2024-11	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.
		ANTRO AUKŠTO PLANAS
		M 1 : 100
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA	0039 - 01 - PP - SAB-3
		LAPAS LAPŲ



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS
- ESAMA MŪRO SIENA 440mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, ESAMAS STRUKTŪRINIS TINKAS 10mm REMONTUOJAMAS, DAŽOMAS
- ESAMAS G/B COKOLIS 400mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, TINKUOTAS NATŪRALIOS BETONO SPALVOS REMONTOJAMAS, DAŽOMAS
- MEDŽIO KARKASO SIENA 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, SKARDOS APDAILA "RUUKKI CLASSIC" 50mm
- MEDŽIO GEGNĖS 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" 50mm
- ESAMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m
- PERTVAROS 120mm, 250mm, 380mm ZSLK. GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
- ARDOMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS

01 RŪSIO PLANAS

001	ĮVADŲ PATALPA	8.25 m ²
		8.25 m ²

02 1 AUKŠTO PLANAS

101	HOLAS	9.40 m ²
102	KORIDORIUS	30.92 m ²
103	KAMBARYS	15.87 m ²
104	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
105	KAMBARYS	16.13 m ²
106	KAMBARYS	17.37 m ²
107	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
108	KAMBARYS	16.75 m ²
109	SOCIALINIO DARBUOTOJO VIETA	11.19 m ²
110	MED. POSTAS	4.56 m ²
111	WC	2.56 m ²
112	ĮVADŲ PATALPA	4.51 m ²
		139.13 m ²

03 2 AUKŠTO PLANAS

201	HOLAS	8.40 m ²
202	KORIDORIUS	29.14 m ²
203	POILSIO KAMBARYS	16.25 m ²
204	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
205	KAMBARYS	16.90 m ²
206	KAMBARYS	17.61 m ²
207	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
208	KAMBARYS	16.38 m ²
209	KAMBARYS	15.23 m ²
210	WC IR DUŠAS	3.97 m ²
211	DEZINFEKcinė PATALPA	2.59 m ²
		136.35 m ²


04 PAPĖPĖS PLANAS

301	HOLAS	9.41 m ²
302	POILSIO IR VEIKLŲ ERDVĖ	56.97 m ²
303	KORIDORIUS	19.16 m ²
304	KAMBARYS	18.17 m ²
305	WC IR DUŠAS	4.94 m ²
306	KAMBARYS	18.00 m ²
307	KAMBARYS	14.93 m ²
308	WC IR DUŠAS	3.80 m ²
309	VALYMO PRIEMONIŲ PATALPA	2.78 m ²
		148.16 m ²

BENDRAS PLOTAS:

431.89 m²

B					
A					
0	2024-11	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEičIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.	
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ			
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD. PAPĖPĖS PLANAS M 1 : 100	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA			0039 - 01 - PP - SAB-4	
				LAPAS	LAPŲ




1 STOGO PLANAS
1 : 100


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" SPALVA: 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.
- 2sik. PRILYDOMA BITUMINĖ DANGA
- PARAPETO APSKARDINIMAS, PLOTAS ~4m², 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.
- T2 - APSAUGINIS ATITVARAS T2, H-0,65m, ILGIS ~10m, SPALVA: 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.

B				
A				
0	2024-11	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.	
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		LAIDA
				STOGO PLANAS
				0
				M 1 : 100
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA		0039 - 01 - PP - SAB-5	
			LAPAS	LAPŲ



1 PJŪVIS 1-1
1 : 100




2 PJŪVIS 3-3
1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS
- ESAMA MŪRO SIENA 440mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, ESAMAS STRUKTŪRINIS TINKAS 10mm REMONTUOJAMAS, DAŽOMAS
- ESAMAS G/B COKOLIS 400mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, TINKUOTAS NATŪRALIOS BETONO SPALVOS REMONTOJAMAS, DAŽOMAS
- MEDŽIO KARKASO SIENA 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, SKARDOS APDAILA "RUUKKI CLASSIC" 50mm
- MEDŽIO GEGNĖS 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" 50mm
- ESAMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m
- PERTVAROS 120mm, 250mm, 380mm 2SLK. GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
- ARDOMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m

B					
A					
0	2024-11	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.			
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		PJŪVIS 1-1 IR 3-3	0
				M 1 : 100	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA		0039 - 01 - PP - SAB-6		



1 PJŪVIS 2-2
1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS
- ESAMA MŪRO SIENA 440mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, ESAMAS STRUKTŪRINIS TINKAS 10mm REMONTUOJAMAS, DAŽOMAS
- ESAMAS G/B COKOLIS 400mm, ESAMA TERMOIZOLIACIJA 100mm, TINKUOTOS NATŪRALIOS BETONO SPALVOS REMONTOJAMAS, DAŽOMAS
- MEDŽIO KARKASO SIENA 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, SKARDOS APDAILA "RUUKKI CLASSIC" 50mm
- MEDŽIO GEGNĖS 250mm, TERMOIZOLIACIJA 320mm, STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" 50mm
- ESAMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m
- PERTVAROS 120mm, 250mm, 380mm 2SLK. GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
- ARDOMA PLYTŲ MŪRO PERTVARA 120mm IR SIENA 250m

B					
A					
0	2024-11	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.		
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		PJŪVIS 2-2	0
				M 1 : 100	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA		0039 - 01 - PP - SAB-7		




1 FASADAS 7-1
1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - FASADO APDAILA ESAMAS TINKAS REMONTUOJIMAS DAŽOMAS SPALVA: 1var. BALTA RAL9003; 2var. PILKAI BALTA RAL9002; 3var. ŠVIESIAI PILKA RAL7035.
-  - LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS SPALVA: 1var. GRAFITO JUODA RAL9004; 2var. JUODA RAL9005; 3var. ŠVIESAUS ALIUMINIO RAL9006.
-  - FASADO IR STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" SPALVA: 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.
-  - PASTATO DALIS PO REKONSTRUKCIJOS NEIŠLAIKANTI NORMINIŲ ATSTUMŲ
-  - ARDOMA ESAMO PASTATO DALIS
-  - STATYBOS RIBA PAGAL GALIOJANČIUS NORMATYVINIUS REGRAMENTUS

B					
A					
0	2024-11	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Jm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		FASADAS 7-1	0
				M 1 : 100	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA			0039 - 01 - PP - SAB-8	



1 FASADAS B-A
1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - FASADO APDAILA ESAMAS TINKAS REMONTUOJMAS DAŽOMAS SPALVA: 1var. BALTA RAL9003; 2var. PILKAI BALTA RAL9002; 3var. ŠVIESIAI PILKA RAL7035.
-  - LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS SPALVA: 1var. GRAFITO JUODA RAL9004; 2var. JUODA RAL9005; 3var. ŠVIESAUS ALIUMINIO RAL9006.
-  - FASADO IR STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" SPALVA: 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.
-  - PASTATO DALIS PO REKONSTRUKCIJOS NEIŠLAIKANTI NORMINIŲ ATSTUMŲ
-  - ARDOMA ESAMO PASTATO DALIS
-  - STATYBOS RIBA PAGAL GALIOJANČIUS NORMATYVINIUS REGRAMENTUS

B					
A					
0	2024-11	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Įm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		FASADAS B-A	0
				M 1 : 100	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA		0039 - 01 - PP - SAB-9		



1 FASADAS 1-7
1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - FASADO APDAILA ESAMOS TINKAMOS REMONTUOJIMAS DAŽOMAS SPALVA: 1var. BALTA RAL9003; 2var. PILKAI BALTA RAL9002; 3var. ŠVIESIAI PILKA RAL7035.
-  - LANGAI IR VITRINOS SKAIDRAUS STIKLO, DVISLUOKSNIS ARBA TRISLUOKSNIS PAKETAS, SAULĖS KONTROLĖ, ALIUMINIO PROFILIO RĖMAS SPALVA: 1var. GRAFITO JUODA RAL9004; 2var. JUODA RAL9005; 3var. ŠVIESIAUS ALIUMINIO RAL9006.
-  - FASADO IR STOGO APDAILA SKARDA RUUKKI "CLASSIC" SPALVA: 1var. BALTA RR20; 2var. ŠVIESIAI PILKA RR21 MATINĖ; 3var. ŠVIESI ALIUMINIO RR946.
-  - PASTATO DALIS PO REKONSTRUKCIJOS NEIŠLAIKANTI NORMINIŲ ATSTUMŲ
-  - ARDOMA ESAMO PASTATO DALIS
-  - STATYBOS RIBA PAGAL GALIOJANČIUS NORMATYVINIUS REGRAMENTUS

B					
A					
0	2024-11	PROJEKTO PASIŪLYMAI PAGAL STATYTOJO UŽDUOTĮ			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "NEŽINOMI ARCHITEKTAI" Įm.k. 305145892 info@n-arch.lt www.n-architektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VIENBUČIO NAMO (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KEIČIANT Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SU APGYVENDINIMU (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ PASKIRTIES GRUPĖ) PASTATĄ P. KRIAUCIŪNO G. 13A, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A1247	SPV, ARCHITEKTĖ	L. KAZAKEVIČIŪTĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVAD.	LAIDA
A1250	SPDV, ARCHITEKTAS	M. MICKEVIČIUS		FASADAS 1-7	0
				M 1 : 100	
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
LT	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA			0039 - 01 - PP - SAB-10	